

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA						27/6/2022 SINAPI-ABRIL/2022
ITEM (01)	CÓDIGO (02)	DISCRIMINAÇÃO (03)	CLASS (04)	UN (05)	QTD (06)	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT (07)	MDO (08)	MAT (09)	MDO (10)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.01	100320U	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	4,00	R\$ 289,59	R\$ 18.745,44	R\$ 1.158,36	R\$ 74.981,78
1.02	93572U	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	20,00	R\$ 385,67	R\$ 7.343,21	R\$ 7.713,40	R\$ 146.864,24
1.03	T.ART	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	SER.CG	UN	3,00	R\$ 233,94	R\$ 0,00	R\$ 701,82	R\$ 0,00
1.04	T.DIARIO	DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA	SER.CG	UN	20,00	R\$ 36,60	R\$ 0,00	R\$ 732,00	R\$ 0,00
2		CANTEIRO DE OBRAS							
2.01	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MAT.	MXMES	192,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
2.02	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1,50	R\$ 385,85	R\$ 37,61	R\$ 578,78	R\$ 56,41
2.03	97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SER.CG	M	192,00	R\$ 4,13	R\$ 13,53	R\$ 793,33	R\$ 2.596,90
2.04	T.PLATAFORMA	PLATAFORMA MADEIRA PARA ANDAIME	SER.CG	M2	50,00	R\$ 4,78	R\$ 1,06	R\$ 239,08	R\$ 53,10
2.05	T.PROT.INST	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES, VIDROS E EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, ESTACOES DE TRABALHO, ETC.	SER.CG	M2	2506,01	R\$ 1,32	R\$ 0,53	R\$ 3.312,95	R\$ 1.330,64
3		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES							
3.01	97629U	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M3	130,24	R\$ 32,53	R\$ 65,30	R\$ 4.237,04	R\$ 8.504,96
3.02	T.CACAMBA	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHOS. CAP. 6M³	SER.CG	UN	29,00	R\$ 336,67	R\$ 0,00	R\$ 9.763,33	R\$ 0,00
3.03	T.DEM.RODAPE	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITINA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M	408,22	R\$ 0,61	R\$ 1,35	R\$ 249,71	R\$ 553,13
3.04	T.ENSACAMENTO	ENSACAMENTO DE ENTULHO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E DESPEJO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	SER.CG	KG	195360,17	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 9.260,07	R\$ 6.223,92
3.05	T.REMOCAO	REMOCAO DE PISO TATIL	SER.CG	M2	62,55	R\$ 0,78	R\$ 1,72	R\$ 48,84	R\$ 107,33
3.06	T.REMOCAO.PISO	REMOCAO, CARGA, TRANSPORTE VERTICAL E EMPILHAMENTO DE PLACA DE PISO ELEVADO 60X60 CM COMPOSTO POR CONCRETO CELULAR, CHAPA DE AÇO E BASE/HASTE/CRUZETAS EM AÇO	SER.CG	M2	10024,05	R\$ 1,09	R\$ 2,12	R\$ 10.906,17	R\$ 21.290,22
4		PISO ELEVADO							
4.01	98685U	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	2394,94	R\$ 48,94	R\$ 6,35	R\$ 117.209,44	R\$ 15.199,71
4.02	T.FURO.PISO	FURACO CIRCULAR 25MM EM PISO ELEVADO DE GRANITO PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS/LOGICOS	SER.CG	UN	600,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA						27/6/2022 SINAPI-ABRIL/2022
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
4.03	T.PISO.ELEVADO	PISO ELEVADO COMPOSTO POR PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSOES 600 x 600 x 20 MM, POLIDO, CORTE RETO, ESTRUTURADO COM TELA DE FIBRA DE VIDRO COLADA NA FACE INFERIOR, APOIADO SOBRE SISTEMA DE PEDESTAIS EM POLIPROPILENO INJETADO. ALTURA DOS PEDESTAIS DEVERA SER DE 18 CM (VARIACAO 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS). SERVIÇO DE INSTALACAO INCLUSO	SER.CG	M2	9640,65	R\$ 463,59	R\$ 0,00	R\$ 4.469.333,04	R\$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA						27/6/2022 SINAPI-ABRIL/2022
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
5		DIVISORIAS							
5.01	T.DIV.ACUS	PAINEL MODULAR ACUSTICO (DIVISORIA ESPECIAL), INCLUSO SERVICO DE INSTALACAO (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	SER.CG	M2	778,64	R\$ 841,86	R\$ 0,00	R\$ 655.503,27	R\$ 0,00
5.02	T.DIV.NAVAL	PAINEL MODULAR NAO ACUSTICO (DIVISORIA NAVAL), INCLUSO SERVICO DE INSTALACAO (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	SER.CG	M2	427,99	R\$ 200,83	R\$ 0,00	R\$ 85.954,66	R\$ 0,00
5.03	T.PORTA.ACUS	PORTA MODULAR ACUSTICA (PORTA ACUSTICA), 90X240 CM, INCLUSO FERRAGENS E SERVICO DE INSTALACAO (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	SER.CG	UN	48,00	R\$ 2.058,33	R\$ 0,00	R\$ 98.800,00	R\$ 0,00
5.04	T.PORTA.NAVAL	PORTA MODULAR NAO ACUSTICA (PORTA NAVAL), 90X210 CM, INCLUSO FERRAGENS E SERVICO DE INSTALACAO (VER ESPECIFICACAO COMPLETA NO MEMORIAL)	SER.CG	UN	17,00	R\$ 526,00	R\$ 0,00	R\$ 8.942,00	R\$ 0,00
5.05	T.REINST.ACUS	REINSTALACAO DE PAINEL MODULAR ACUSTICO (DIVISORIA ACUSTICA) CONFORME ESPECIFICACAO EXISTENTE NO MEMORIAL	SER.CG	M2	4346,78	R\$ 25,06	R\$ 59,58	R\$ 108.951,17	R\$ 258.972,54
5.06	T.REINST.NAVAL	REINSTALACAO DE PAINEL MODULAR NAO ACUSTICO (DIVISORIA NAVAL), CONFORME ESPECIFICACAO EXISTENTE NO MEMORIAL	SER.CG	M2	2300,59	R\$ 14,20	R\$ 33,75	R\$ 32.679,42	R\$ 77.644,21
5.07	T.REM.ACUS	REMOCAO DE PAINEL MODULAR ACUSTICO (DIVISORIA ACUSTICA), CONFORME ESPECIFICACAO EXISTENTE NO MEMORIAL	SER.CG	M2	4346,78	R\$ 15,80	R\$ 37,54	R\$ 68.660,00	R\$ 163.177,64
5.08	T.REM.NAVAL	REMOCAO DE PAINEL MODULAR NAO ACUSTICO (DIVISORIA NAVAL), CONFORME ESPECIFICACAO EXISTENTE NO MEMORIAL	SER.CG	M2	2300,59	R\$ 7,68	R\$ 18,25	R\$ 17.664,85	R\$ 41.981,01
6		PINTURA							
6.01	102494U	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SER.CG	M2	327,80	R\$ 47,16	R\$ 5,59	R\$ 15.459,12	R\$ 1.833,50
6.02	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	3250,09	R\$ 10,49	R\$ 4,82	R\$ 34.104,82	R\$ 15.679,67
6.03	88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	162,50	R\$ 7,11	R\$ 9,98	R\$ 1.155,38	R\$ 1.621,34
6.04	88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	709,41	R\$ 4,76	R\$ 4,63	R\$ 3.376,62	R\$ 3.287,08
6.05	T.PINTURA.ACETINADA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF.: TOQUE DE SEDA PREMIUM BRANCO GELO SUVINIL)	SER.CG	M2	13860,45	R\$ 11,99	R\$ 3,71	R\$ 166.157,03	R\$ 51.363,69
7		ENCHIMENTO DA MURETA PERIFERICA (LADO T-51)							
7.01	T.ENCHIMENTO	ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE MURETA PERIFERICA DOS CORREDORES (LADO RUA T-51), DEVENDO SER REQUADRADAS COM ALTURA ACABADA DE 12CM E LARGURA DE 37CM	SER.CG	M3	12,92	R\$ 712,27	R\$ 255,47	R\$ 9.202,47	R\$ 3.300,61

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO				ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO					
				OBRA: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA				27/6/2022 SINAPI-ABRIL/2022	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
12		COMPONENTES ADICIONAIS PARA TABLADO DAS SALAS DE AUDIENCIA							
12.01	101159U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SER.CG	M2	34,20	R\$ 85,76	R\$ 43,52	R\$ 2.933,04	R\$ 1.488,53
12.02	98671U	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2	34,20	R\$ 278,45	R\$ 25,20	R\$ 9.522,97	R\$ 861,68
12.03	98685U	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	237,60	R\$ 48,94	R\$ 6,35	R\$ 11.628,25	R\$ 1.507,95
12.04	T.PISO.ELEV.30	PISO ELEVADO COMPOSTO POR PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSOES 600 x 600 x 20 MM, POLIDO, CORTE RETO, ESTRUTURADO COM TELA DE FIBRA DE VIDRO COLADA NA FACE INFERIOR, APOIADO SOBRE SISTEMA DE PEDESTAIS EM POLIPROPILENO INJETADO. ALTURA DOS PEDESTAIS DEVERA SER DE 30 CM (VARIACAO 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS). SERVIÇO DE INSTALACAO INCLUSO	SER.CG	M2	383,40	R\$ 473,79	R\$ 0,00	R\$ 181.651,67	R\$ 0,00
12.05	T.RAMPA	RAMPA DE PISO ELEVADO, CONSTITUIDO COM CHAPA DE ACO CARBONO, APOIADO EM TRES BARRAS DE METALON 100X50MM, REVESTIMENTO EM GRANITO, INCLUSIVE NAS LATERAIS. INCLUSO SERVIÇO DE INSTALACAO INCLINACAO MAXIMA 10%, REVESTIDO COM GRANITO	SER.CG	UN	36,00	R\$ 1.003,36	R\$ 81,52	R\$ 36.120,90	R\$ 2.934,75
13		PISO EM GRANITO NOS ELEVADORES PRIVATIVOS							
13.01	98671U	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2	4,80	R\$ 278,45	R\$ 25,20	R\$ 1.336,56	R\$ 120,94
14		REMOCAO E REINSTALACAO DE DIVISORIA E PORTA DE VIDRO							
14.01	T.REINS.P.VIDRO	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM	SER.CG	M2	8,25	R\$ 20,83	R\$ 46,12	R\$ 171,86	R\$ 380,46
14.02	T.REINS.VIDRO	REINSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM	SER.CG	M2	35,68	R\$ 29,94	R\$ 34,05	R\$ 1.068,21	R\$ 1.214,89
14.03	T.REM.P.VIDRO	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM	SER.CG	M2	8,25	R\$ 8,25	R\$ 18,23	R\$ 68,06	R\$ 150,43
14.04	T.REM.VIDRO	REMOÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM	SER.CG	M2	35,68	R\$ 5,50	R\$ 12,16	R\$ 196,24	R\$ 433,72
15		SERVIÇOS FINAIS							
15.01	T.CANTONEIRA.ALUM	FRISO DE ALUMÍNIO DE 1.1/4" (ABAS IGUAIS) COLADA EM LOCAIS ONDE HA MUDANCA DE MATERIAL DO PISO	SER.CG	M	448,96	R\$ 39,15	R\$ 1,06	R\$ 17.577,01	R\$ 476,78
15.02	T.LIMPEZA	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DE OBRA	SER.CG	M2	10024,05	R\$ 1,52	R\$ 1,49	R\$ 15.232,55	R\$ 14.903,15
15.03	T.PLACA.INAUG	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 952,36	R\$ 4,00	R\$ 952,36	R\$ 4,00
TOTAIS								R\$ 7.045.516,75	R\$ 1.024.952,56
TOTAL GERAL SEM BDI								R\$ 8.070.469,31	
PERCENTUAIS DE BDI								21,81%	28,82%
BDI								R\$ 1.536.627,20	R\$ 295.391,33
TOTAIS COM BDI								R\$ 8.582.143,96	R\$ 1.320.343,88
PREÇO FINAL								R\$ 9.902.487,84	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIÂNIA				27/6/2022 SINAPI-ABRIL/2022		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO

NOTAS

- 1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- 2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
- 3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
- 4 - Prazo provável de execução de até **600 (seiscentos dias corridos)**
- 5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
- 6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
 - 85,92% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
 - 49,08% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
- 7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais)