

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC		REVISÃO: R-06	DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2021	FONTE DE PREÇOS: SINAPI/TCPO/P.M.
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS S/N, VILA MOEMA		DATA DA REVISÃO: 26/04/2021	DATA DA FONTE: mar-21	
MUNICÍPIO: TUBARÃO/SC		B.D.I. EQUIPAMENTOS: 19,30%	B.D.I. APLICADO: 27,80%	
OBRA: FORUM TRABALHISTA DE TUBARÃO		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 907,28		



ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	%
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
6.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	139,30	R\$ 12,02	R\$ 1.674,39	R\$ 1.674,39	1,85	R\$ 257,71	R\$ 257,71	R\$ 13,87	R\$ 17,73	R\$ 2.469,79	0,0353%
6.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	382,20	R\$ 11,28	R\$ 4.311,22	R\$ 4.311,22	1,29	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 12,57	R\$ 16,06	R\$ 6.138,13	0,0877%
6.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.107,50	R\$ 9,77	R\$ 10.820,28	R\$ 10.820,28	0,89	R\$ 985,68	R\$ 985,68	R\$ 10,66	R\$ 13,62	R\$ 15.084,15	0,2156%
6.2.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.005,40	R\$ 9,69	R\$ 19.432,33	R\$ 19.432,33	0,58	R\$ 1.163,13	R\$ 1.163,13	R\$ 10,27	R\$ 13,13	R\$ 26.330,90	0,3763%
6.2.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	59,67	R\$ 442,88	R\$ 26.426,65	R\$ 26.426,65	13,68	R\$ 816,29	R\$ 816,29	R\$ 456,56	R\$ 583,48	R\$ 34.816,25	0,4976%
6.3			PREDIO PRINCIPAL - LAJE DO BALDRAME												
6.3.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	26,96	R\$ 20,68	R\$ 557,53	R\$ 557,53	13,60	R\$ 366,66	R\$ 366,66	R\$ 34,28	R\$ 43,81	R\$ 1.181,12	0,0169%
6.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.594,30	R\$ 10,78	R\$ 27.966,55	R\$ 27.966,55	2,89	R\$ 7.497,53	R\$ 7.497,53	R\$ 13,67	R\$ 17,47	R\$ 45.322,42	0,6478%
6.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	184,30	R\$ 11,65	R\$ 2.147,10	R\$ 2.147,10	1,91	R\$ 352,01	R\$ 352,01	R\$ 13,56	R\$ 17,33	R\$ 3.193,92	0,0456%
6.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	320,30	R\$ 11,93	R\$ 3.821,18	R\$ 3.821,18	1,26	R\$ 403,58	R\$ 403,58	R\$ 13,19	R\$ 16,86	R\$ 5.400,26	0,0772%
6.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	547,20	R\$ 11,18	R\$ 6.117,70	R\$ 6.117,70	0,85	R\$ 465,12	R\$ 465,12	R\$ 12,03	R\$ 15,37	R\$ 8.410,46	0,1202%
6.3.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	158,10	R\$ 9,70	R\$ 1.533,57	R\$ 1.533,57	0,57	R\$ 90,12	R\$ 90,12	R\$ 10,27	R\$ 13,13	R\$ 2.075,85	0,0297%
6.3.7	COMP. EST.006	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	85,41	R\$ 425,92	R\$ 36.378,11	R\$ 36.378,11	R\$ 20,69	R\$ 1.767,28	R\$ 1.767,28	R\$ 446,62	R\$ 570,77	R\$ 48.749,47	0,6967%
6.3.8	COMP. EST.009	SINAPI	LAJE TRELICADA T0 25CM (20+5), ENCHIMENTO EPS	M2	750,00	R\$ 134,71	R\$ 101.034,49	R\$ 101.034,49	R\$ 11,02	R\$ 8.267,87	R\$ 8.267,87	R\$ 145,74	R\$ 186,25	R\$ 139.687,50	1,9965%
6.4			SUBESTACAÇÃO - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME												
6.4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	1,44	R\$ 15,35	R\$ 22,10	R\$ 22,10	9,40	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 24,75	R\$ 31,63	R\$ 45,55	0,0007%
6.4.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	5,55	R\$ 68,92	R\$ 382,16	R\$ 382,16	38,25	R\$ 212,10	R\$ 212,10	R\$ 107,17	R\$ 136,96	R\$ 759,44	0,0109%
6.4.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	2,27	R\$ 442,88	R\$ 1.005,34	R\$ 1.005,34	13,68	R\$ 31,05	R\$ 31,05	R\$ 456,56	R\$ 583,48	R\$ 1.324,50	0,0189%
6.4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	38,00	R\$ 11,26	R\$ 427,88	R\$ 427,88	5,89	R\$ 223,82	R\$ 223,82	R\$ 17,15	R\$ 21,92	R\$ 832,96	0,0119%
6.4.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	15,00	R\$ 11,99	R\$ 179,85	R\$ 179,85	4,21	R\$ 63,15	R\$ 63,15	R\$ 16,20	R\$ 20,70	R\$ 310,50	0,0044%
6.4.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	17,00	R\$ 12,20	R\$ 207,40	R\$ 207,40	3,01	R\$ 51,17	R\$ 51,17	R\$ 15,21	R\$ 19,44	R\$ 330,48	0,0047%
6.4.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	146,00	R\$ 11,41	R\$ 1.665,86	R\$ 1.665,86	2,22	R\$ 324,12	R\$ 324,12	R\$ 13,63	R\$ 17,42	R\$ 2.543,32	0,0363%
6.4.8	COMP. EST.002	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, QUADRADA DIMENSÕES 20X20CM, COM PROFUNDIDADE DE 15M	UN	4,00	R\$ 1.345,75	R\$ 5.383,00	R\$ 5.383,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,75	R\$ 1.719,87	R\$ 6.879,48	0,0983%
6.4.9	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UN	4,00	R\$ 2,37	R\$ 9,48	R\$ 9,48	14,18	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 16,55	R\$ 21,15	R\$ 84,60	0,0012%
6.5			DEPÓSITO DE LIXO - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME												
6.5.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	1,44	R\$ 15,35	R\$ 22,10	R\$ 22,10	9,40	R\$ 13,54	R\$ 13,54	R\$ 24,75	R\$ 31,63	R\$ 45,55	0,0007%
6.5.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	10,36	R\$ 68,92	R\$ 714,01	R\$ 714,01	38,25	R\$ 396,27	R\$ 396,27	R\$ 107,17	R\$ 136,96	R\$ 1.418,91	0,0203%
6.5.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	3,47	R\$ 442,88	R\$ 1.536,79	R\$ 1.536,79	13,68	R\$ 47,47	R\$ 47,47	R\$ 456,56	R\$ 583,48	R\$ 2.024,68	0,0289%
6.5.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	26,00	R\$ 11,26	R\$ 292,76	R\$ 292,76	5,89	R\$ 153,14	R\$ 153,14	R\$ 17,15	R\$ 21,92	R\$ 569,92	0,0081%
6.5.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	28,00	R\$ 11,99	R\$ 335,72	R\$ 335,72	4,21	R\$ 117,88	R\$ 117,88	R\$ 16,20	R\$ 20,70	R\$ 579,60	0,0083%
6.5.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	22,00	R\$ 12,20	R\$ 268,40	R\$ 268,40	3,01	R\$ 66,22	R\$ 66,22	R\$ 15,21	R\$ 19,44	R\$ 427,68	0,0061%
6.5.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	68,00	R\$ 11,41	R\$ 775,88	R\$ 775,88	2,22	R\$ 150,96	R\$ 150,96	R\$ 13,63	R\$ 17,42	R\$ 1.184,56	0,0169%
6.5.8	COMP. EST.002	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, QUADRADA DIMENSÕES 20X20CM, COM PROFUNDIDADE DE 15M	UN	4,00	R\$ 1.345,75	R\$ 5.383,00	R\$ 5.383,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,75	R\$ 1.719,87	R\$ 6.879,48	0,0983%
6.5.9	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UN	4,00	R\$ 2,37	R\$ 9,48	R\$ 9,48	14,18	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 16,55	R\$ 21,15	R\$ 84,60	0,0012%
6.6			MURO DE ARRIMO (GRADIL) - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME												
6.6.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	7,20	R\$ 15,35	R\$ 110,52	R\$ 110,52	9,40	R\$ 67,68	R\$ 67,68	R\$ 24,75	R\$ 31,63	R\$ 86,81	0,0033%
6.6.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	99,50	R\$ 68,92	R\$ 6.857,54	R\$ 6.857,54	38,25	R\$ 3.805,88	R\$ 3.805,88	R\$ 107,17	R\$ 136,96	R\$ 13.627,52	0,1948%
6.6.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	27,00	R\$ 442,88	R\$ 11.957,76	R\$ 11.957,76	13,68	R\$ 369,36	R\$ 369,36	R\$ 456,56	R\$ 583,48	R\$ 15.753,96	0,2252%
6.6.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	301,00	R\$ 11,26	R\$ 3.389,26	R\$ 3.389,26	5,89	R\$ 1.772,89	R\$ 1.772,89	R\$ 17,15	R\$ 21,92	R\$ 6.597,92	0,0943%
6.6.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	906,00	R\$ 11,41	R\$ 10.337,46	R\$ 10.337,46	2,22	R\$ 2.011,32	R\$ 2.011,32	R\$ 13,63	R\$ 17,42	R\$ 15.782,52	0,2256%
6.6.6	COMP. EST.002	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, QUADRADA DIMENSÕES 20X20CM, COM PROFUNDIDADE DE 15M	UN	20,00	R\$ 1.345,75	R\$ 26.915,00	R\$ 26.915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,75	R\$ 1.719,87	R\$ 34.397,40	0,4916%
6.6.7	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UN	20,00	R\$ 2,37	R\$ 47,40	R\$ 47,40	14,18	R\$ 283,60	R\$ 283,60	R\$ 16,55	R\$ 21,15	R\$ 423,00	0,0060%
6.7			GRADIL E GUARDA-CORPO - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME												
6.7.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	245,00	R\$ 15,35	R\$ 3.760,75	R\$ 3.760,75	9,40	R\$ 2.303,00	R\$ 2.303,00	R\$ 24,75	R\$ 31,63	R\$ 7.749,35	0,1108%
6.7.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	282,50	R\$ 68,92	R\$ 19.469,90	R\$ 19.469,90	38,25	R\$ 10.805,63	R\$ 10.805,63	R\$ 107,17	R\$ 136,96	R\$ 38.691,20	0,5303%
6.7.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	54,00	R\$ 442,88	R\$ 23.915,52	R\$ 23.915,52	13,68	R\$ 738,72	R\$ 738,72	R\$ 456,56	R\$ 583,48	R\$ 31.507,92	0,4503%
6.7.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.589,00	R\$ 11,26	R\$ 17.892,14	R\$ 17.892,14	5,89	R\$ 9.359,21	R\$ 9.359,21	R\$ 17,15	R\$ 21,92	R\$ 34.830,88	0,4978%
6.7.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	84,00	R\$ 11,41	R\$ 958,44	R\$ 958,44	2,22	R\$ 186,48	R\$ 186,48	R\$ 13,63	R\$ 17,42	R\$ 1.463,28	0,0209%
6.7.6	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	2.563,00	R\$ 9,89	R\$ 25.348,07	R\$ 25.348,07	1,63	R\$ 4.177,69	R\$ 4.177,69	R\$ 11,52	R\$ 14,72	R\$ 37.727,36	0,5392%
6.7.7	COMP. EST.002	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, QUADRADA DIMENSÕES 20X20CM, COM PROFUNDIDADE DE 15M	UN	6,00	R\$ 1.345,75	R\$ 8.074,50	R\$ 8.074,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.345,75	R\$		

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SIC		REVISÃO: R-06		DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2021		FONTE DE PREÇOS:		SINAPI/TCPO/P.M.									
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS S/N, VILA MOEMA		DATA DA REVISÃO: 26/04/2021		DATA DA FONTE:		mar-21											
MUNICÍPIO: TUBARÃO/SIC		B.D.I. EQUIPAMENTOS: 19,30%		B.D.I. APLICADO:		27,80%											
OBRA: FORUM TRABALHISTA DE TUBARÃO		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 907,28															
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	%		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL						
6.7.8	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	6,00	R\$ 2,37	R\$ 14,22	R\$ 14,22		R\$ 14,18	R\$ 85,08	R\$ 85,08	R\$ 16,55	R\$ 21,15	R\$ 126,90	0,0018%	
6.8			ENSAIOS				R\$ 59.932,00								R\$ 76.593,44	1,0947%	
6.8.1	COMP.EST.011	COT. MERCADO	ENSAIO FUNDAÇÃO - PROVA DE CARGA ESTÁTICA A COMPRESSAO	UN	3,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00					R\$ 12.000,00	R\$ 15.336,00	R\$ 46.006,00	0,6576%	
6.8.2	COMP.EST.012	COT. MERCADO	ENSAIO FUNDAÇÃO - PROVA DE CARGA DINÂMICA	UN	7,00	R\$ 1.080,00	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00					R\$ 1.080,00	R\$ 1.380,24	R\$ 9.961,68	0,1381%	
6.8.3	COMP.EST.013	COT. MERCADO	ENSAIO CONCRETO - RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES	UN	236,00	R\$ 69,37	R\$ 16.372,00	R\$ 16.372,00					R\$ 69,37	R\$ 88,66	R\$ 20.923,76	0,2990%	
						R\$ 59.932,00		R\$ 59.932,00		R\$ 59.932,00		R\$ 59.932,00		R\$ 59.932,00			
						R\$ 516.988,12		R\$ 516.988,12		R\$ 516.988,12		R\$ 516.988,12		R\$ 516.988,12			
						R\$ 148.370,96		R\$ 148.370,96		R\$ 148.370,96		R\$ 148.370,96		R\$ 148.370,96			
7.1			PRÉDIO PRINCIPAL				R\$ 516.988,12								R\$ 845.750,13	12,0877%	
7.1.1			PILARES														
7.1.1.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	531,85	R\$ 61,30	R\$ 32.602,41	R\$ 32.602,41		47,63	R\$ 25.332,02	R\$ 25.332,02	R\$ 108,93	R\$ 139,21	R\$ 74.038,84	1,0582%	
7.1.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	700,80	R\$ 10,85	R\$ 7.603,68	R\$ 7.603,68		4,05	R\$ 2.838,24	R\$ 2.838,24	R\$ 14,90	R\$ 19,04	R\$ 13.343,23	0,1907%	
7.1.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,30	R\$ 11,28	R\$ 1.740,50	R\$ 1.740,50		1,29	R\$ 199,05	R\$ 199,05	R\$ 12,57	R\$ 16,06	R\$ 2.478,06	0,0354%	
7.1.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.572,00	R\$ 9,77	R\$ 34.898,44	R\$ 34.898,44		0,89	R\$ 3.179,08	R\$ 3.179,08	R\$ 10,66	R\$ 13,62	R\$ 48.650,64	0,6953%	
7.1.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.213,00	R\$ 9,69	R\$ 11.753,97	R\$ 11.753,97		0,58	R\$ 703,54	R\$ 703,54	R\$ 10,27	R\$ 13,13	R\$ 15.926,69	0,2276%	
7.1.1.6	COMP.EST.005	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	29,99	R\$ 426,00	R\$ 12.775,77	R\$ 12.775,77		R\$ 20,74	R\$ 622,00	R\$ 622,00	R\$ 446,74	R\$ 570,94	R\$ 17.122,49	0,2447%	
7.1.2			VIGAS														
7.1.2.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.008,21	R\$ 73,16	R\$ 73.760,64	R\$ 73.760,64		63,11	R\$ 63.628,13	R\$ 63.628,13	R\$ 136,27	R\$ 174,15	R\$ 175.579,77	2,5094%	
7.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.272,20	R\$ 10,85	R\$ 13.803,37	R\$ 13.803,37		4,05	R\$ 5.152,41	R\$ 5.152,41	R\$ 14,90	R\$ 19,04	R\$ 24.222,69	0,3462%	
7.1.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.161,30	R\$ 11,72	R\$ 13.610,44	R\$ 13.610,44		2,75	R\$ 3.193,58	R\$ 3.193,58	R\$ 14,47	R\$ 18,49	R\$ 21.472,44	0,3069%	
7.1.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,50	R\$ 12,02	R\$ 3.672,11	R\$ 3.672,11		1,85	R\$ 565,18	R\$ 565,18	R\$ 13,87	R\$ 17,73	R\$ 5.416,52	0,0774%	
7.1.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	668,50	R\$ 11,28	R\$ 7.540,68	R\$ 7.540,68		1,29	R\$ 862,37	R\$ 862,37	R\$ 12,57	R\$ 16,06	R\$ 10.736,11	0,1534%	
7.1.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.055,40	R\$ 9,77	R\$ 10.311,26	R\$ 10.311,26		0,89	R\$ 939,31	R\$ 939,31	R\$ 10,66	R\$ 13,62	R\$ 14.374,55	0,2054%	
7.1.2.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	894,00	R\$ 9,69	R\$ 8.662,86	R\$ 8.662,86		0,58	R\$ 518,52	R\$ 518,52	R\$ 10,27	R\$ 13,13	R\$ 11.738,22	0,1678%	
7.1.2.8	COMP.EST.006	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	66,68	R\$ 425,92	R\$ 28.400,57	R\$ 28.400,57		R\$ 20,69	R\$ 1.379,72	R\$ 1.379,72	R\$ 446,62	R\$ 570,77	R\$ 38.068,94	0,5439%	
7.1.2.9	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,40	R\$ 63,52	R\$ 1.105,25	R\$ 1.105,25		19,66	R\$ 342,08	R\$ 342,08	R\$ 83,18	R\$ 106,30	R\$ 1.849,62	0,0264%	
7.1.2.10	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,80	R\$ 75,29	R\$ 1.716,61	R\$ 1.716,61		20,77	R\$ 473,56	R\$ 473,56	R\$ 96,06	R\$ 122,76	R\$ 2.798,93	0,0400%	
7.1.2.11	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,10	R\$ 56,27	R\$ 2.425,24	R\$ 2.425,24		18,40	R\$ 793,04	R\$ 793,04	R\$ 74,67	R\$ 95,43	R\$ 4.113,03	0,0588%	
7.1.2.12	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,40	R\$ 61,97	R\$ 1.078,28	R\$ 1.078,28		19,66	R\$ 342,08	R\$ 342,08	R\$ 81,63	R\$ 104,32	R\$ 1.815,17	0,0259%	
7.1.2.13	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	83,70	R\$ 70,76	R\$ 5.922,61	R\$ 5.922,61		20,83	R\$ 1.743,47	R\$ 1.743,47	R\$ 91,59	R\$ 117,05	R\$ 9.797,09	0,1400%	
7.1.3			LAJE MACIÇA E TRELICADA														
7.1.3.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	143,99	R\$ 20,68	R\$ 2.977,71	R\$ 2.977,71		13,60	R\$ 1.958,26	R\$ 1.958,26	R\$ 34,28	R\$ 43,81	R\$ 6.308,20	0,0902%	
7.1.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.327,10	R\$ 10,78	R\$ 57.426,14	R\$ 57.426,14		2,89	R\$ 15.395,32	R\$ 15.395,32	R\$ 13,67	R\$ 17,47	R\$ 93.064,44	1,3011%	
7.1.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	577,10	R\$ 11,65	R\$ 6.723,22	R\$ 6.723,22		1,91	R\$ 1.102,26	R\$ 1.102,26	R\$ 13,56	R\$ 17,33	R\$ 10.001,14	0,1429%	
7.1.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.227,90	R\$ 11,93	R\$ 14.648,85	R\$ 14.648,85		1,26	R\$ 1.547,15	R\$ 1.547,15	R\$ 13,19	R\$ 16,86	R\$ 20.702,39	0,2959%	
7.1.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	857,90	R\$ 11,18	R\$ 9.591,32	R\$ 9.591,32		0,85	R\$ 729,22	R\$ 729,22	R\$ 12,03	R\$ 15,37	R\$ 13.185,92	0,1885%	
7.1.3.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,10	R\$ 9,70	R\$ 1.533,57	R\$ 1.533,57		0,57	R\$ 90,12	R\$ 90,12	R\$ 10,27	R\$ 13,13	R\$ 2.075,85	0,0297%	
7.1.3.7	COMP.EST.006	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	95,60	R\$ 425,92	R\$ 40.718,27	R\$ 40.718,27		R\$ 20,69	R\$ 1.978,12	R\$ 1.978,12	R\$ 446,62	R\$ 570,77	R\$ 54.565,61	0,7799%	
7.1.3.8	COMP.EST.008	SINAPI	LAJE TRELICADA 1D 20CM (20+4) ENCHIMENTO EPS	M2	812,00	R\$ 133,36	R\$ 108.290,48	R\$ 108.290,48		R\$ 11,02	R\$ 8.951,34	R\$ 8.951,34	R\$ 144,39	R\$ 184,53	R\$ 149.838,36	2,1415%	
7.1.3.9	COMP.EST.015	SINAPI	LAJE TRELICADA 1D 14CM (10+4) ENCHIMENTO EPS	M2	14,90	R\$ 113,68	R\$ 1.693,87	R\$ 1.693,87		R\$ 16,30	R\$ 242,86	R\$ 242,86	R\$ 129,98	R\$ 166,12	R\$ 2.475,19	0,0354%	
7.2			SUBESTACAÇÃO - Vigas, Pilares e Lajes				R\$ 5.536,74								R\$ 9.134,78	0,1306%	
7.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	7,91	R\$ 197,50	R\$ 1.562,23	R\$ 1.562,23		20,85	R\$ 164,92	R\$ 164,92	R\$ 218,35	R\$ 279,05	R\$ 2.207,29	0,0315%	
7.2.2	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,96	R\$ 113,66	R\$ 449,53	R\$ 449,53		78,51	R\$ 310,51	R\$ 310,51	R\$ 192,17	R\$ 245,59	R\$ 971,31	0,0139%	
7.2.3	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	7,91	R\$ 139,11	R\$ 1.100,36	R\$ 1.100,36		26,07	R\$ 206,21	R\$ 206,21	R\$ 165,18	R\$ 211,10	R\$ 1.669,80	0,0239%	
7.2.4	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,96	R\$ 115,05	R\$ 455,02	R\$ 455,02		72,95	R\$ 288,52	R\$ 288,52	R\$ 188,00	R\$ 240,26	R\$ 950,23	0,0136%	
7.2.5	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	5,33	R\$ 47,16	R\$ 251,36	R\$ 251,36		0,77	R\$ 4,10	R\$ 4,10	R\$ 47,93	R\$ 61,25	R\$ 326,46	0,0047%	
7.2.6	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,67	R\$ 30,36	R\$ 80,91	R\$ 80,91		17,82	R\$ 47,49	R\$ 47,49	R\$ 48,18	R\$ 61,57	R\$ 164,08	0,0023%	
7.2.7	COMP.EST.005	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	UN	0,37	R\$ 426,00	R\$ 157,62	R\$ 157,62		R\$ 20,74	R\$ 7,67	R\$ 7,67	R\$ 446,74	R\$ 570,94	R\$ 211,25	0,0030%	
7.2.8	COMP.EST.006	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,03	R\$ 425,92	R\$ 438,70	R\$ 438,70		R\$ 20,69	R\$ 21,31	R\$ 21,31	R\$ 446,62	R\$ 570,77	R\$ 587,89	0,0084%	
7.2.9	COMP.EST.010	SINAPI	ESCORAMENTO METALICO	M	10,00	R\$ 30,68	R\$ 306,81	R\$ 306,81		R\$ 35,29	R\$ 352,94						

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC		REVISÃO: R-06		DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2021		FONTE DE PREÇOS:		SINAPI/TCPO/P.M.							
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS S/N, VILA MOEMA		DATA DA REVISÃO: 26/04/2021		B.D.I. EQUIPAMENTOS: 19,30%		DATA DA FONTE:		mar-21							
MUNICÍPIO: TUBARÃO/SC		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 907,28		B.D.I. APLICADO: 27,80%											
OBRA: FORUM TRABALHISTA DE TUBARÃO															
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	%
						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
20.6.17	COMP.ELE.037	SINAPI+TCPO	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 mm x ALTURA 50mm, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,00	R\$ 32,93	R\$ 1.811,16	R\$ 1.811,16	R\$ 26,50	R\$ 1.457,23	R\$ 1.457,23	R\$ 59,43	R\$ 75,95	R\$ 4.177,25	0,0597%
20.6.18	COMP.ELE.038	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6 mm	UN	40,00	R\$ 0,47	R\$ 18,64	R\$ 18,64	R\$ 2,12	R\$ 84,88	R\$ 84,88	R\$ 2,59	R\$ 3,31	R\$ 132,40	0,0019%
20.6.19	COMP.ELE.039	SINAPI + COT. MERCADO	ANILHA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	UN	80,00	R\$ 8,28	R\$ 662,02	R\$ 662,02	R\$ 0,42	R\$ 33,95	R\$ 33,95	R\$ 8,70	R\$ 11,12	R\$ 889,60	0,0127%
20.7			INSTALAÇÕES DE REDE COMUM E ILUMINAÇÃO				R\$ 144.067,21	R\$ 144.067,21		R\$ 65.009,70	R\$ 65.009,70		R\$ 267.284,45	R\$ 267.284,45	3,8201%
20.7.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERMELHO - FASE)	M	2100,00	R\$ 2,61	R\$ 5.481,00	R\$ 5.481,00	1,27	R\$ 2.667,00	R\$ 2.667,00	R\$ 3,88	R\$ 4,96	R\$ 10.416,00	0,1489%
20.7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AZUL CLARO - NEUTRO)	M	2250,00	R\$ 2,61	R\$ 5.872,50	R\$ 5.872,50	1,27	R\$ 2.857,50	R\$ 2.857,50	R\$ 3,88	R\$ 4,96	R\$ 11.160,00	0,1595%
20.7.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERDE - TERRA)	M	2250,00	R\$ 2,61	R\$ 5.872,50	R\$ 5.872,50	1,27	R\$ 2.857,50	R\$ 2.857,50	R\$ 3,88	R\$ 4,96	R\$ 11.160,00	0,1595%
20.7.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AMARELO - RETORNO)	M	1100,00	R\$ 2,61	R\$ 2.871,00	R\$ 2.871,00	1,27	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00	R\$ 3,88	R\$ 4,96	R\$ 5.456,00	0,0780%
20.7.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1k V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERMELHO - FASE)	M	320,00	R\$ 3,79	R\$ 1.212,80	R\$ 1.212,80	1,27	R\$ 406,40	R\$ 406,40	R\$ 5,06	R\$ 6,47	R\$ 2.070,40	0,0296%
20.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1k V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AZUL CLARO - NEUTRO)	M	320,00	R\$ 3,79	R\$ 1.212,80	R\$ 1.212,80	1,27	R\$ 406,40	R\$ 406,40	R\$ 5,06	R\$ 6,47	R\$ 2.070,40	0,0296%
20.7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1k V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERDE - TERRA)	M	320,00	R\$ 3,79	R\$ 1.212,80	R\$ 1.212,80	1,27	R\$ 406,40	R\$ 406,40	R\$ 5,06	R\$ 6,47	R\$ 2.070,40	0,0296%
20.7.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERMELHO - FASE)	M	130,00	R\$ 4,57	R\$ 594,10	R\$ 594,10	1,69	R\$ 219,70	R\$ 219,70	R\$ 6,26	R\$ 8,00	R\$ 1.040,00	0,0149%
20.7.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AZUL CLARO - NEUTRO)	M	110,00	R\$ 4,57	R\$ 502,70	R\$ 502,70	1,69	R\$ 185,90	R\$ 185,90	R\$ 6,26	R\$ 8,00	R\$ 880,00	0,0126%
20.7.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERDE - TERRA)	M	110,00	R\$ 4,57	R\$ 502,70	R\$ 502,70	1,69	R\$ 185,90	R\$ 185,90	R\$ 6,26	R\$ 8,00	R\$ 880,00	0,0126%
20.7.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERMELHO - FASE)	M	410,00	R\$ 5,39	R\$ 2.209,90	R\$ 2.209,90	1,69	R\$ 692,90	R\$ 692,90	R\$ 7,08	R\$ 9,05	R\$ 3.710,50	0,0503%
20.7.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AZUL CLARO - NEUTRO)	M	610,00	R\$ 5,39	R\$ 3.287,90	R\$ 3.287,90	1,69	R\$ 1.030,90	R\$ 1.030,90	R\$ 7,08	R\$ 9,05	R\$ 5.520,50	0,0789%
20.7.13	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERDE - TERRA)	M	610,00	R\$ 5,39	R\$ 3.287,90	R\$ 3.287,90	1,69	R\$ 1.030,90	R\$ 1.030,90	R\$ 7,08	R\$ 9,05	R\$ 5.520,50	0,0789%
20.7.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AMARELO - RETORNO)	M	300,00	R\$ 5,39	R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00	1,69	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 7,08	R\$ 9,05	R\$ 2.715,00	0,0388%
20.7.15	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERMELHO - FASE)	M	62,00	R\$ 6,35	R\$ 393,70	R\$ 393,70	2,20	R\$ 136,40	R\$ 136,40	R\$ 8,55	R\$ 10,93	R\$ 677,66	0,0097%
20.7.16	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR AZUL CLARO - NEUTRO)	M	62,00	R\$ 6,35	R\$ 393,70	R\$ 393,70	2,20	R\$ 136,40	R\$ 136,40	R\$ 8,55	R\$ 10,93	R\$ 677,66	0,0097%
20.7.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COR VERDE - TERRA)	M	62,00	R\$ 6,35	R\$ 393,70	R\$ 393,70	2,20	R\$ 136,40	R\$ 136,40	R\$ 8,55	R\$ 10,93	R\$ 677,66	0,0097%
20.7.18	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5' M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	UN	14,00	R\$ 385,35	R\$ 5.394,90	R\$ 5.394,90	104,18	R\$ 1.458,52	R\$ 1.458,52	R\$ 489,53	R\$ 625,62	R\$ 8.758,68	0,1252%
20.7.19	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	5,00	R\$ 56,32	R\$ 281,60	R\$ 281,60	15,23	R\$ 76,15	R\$ 76,15	R\$ 71,55	R\$ 91,44	R\$ 457,20	0,0065%
20.7.20	91941	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC EMBUTIDA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	86,00	R\$ 3,26	R\$ 280,36	R\$ 280,36	6,31	R\$ 542,66	R\$ 542,66	R\$ 9,57	R\$ 12,23	R\$ 1.051,78	0,0150%
20.7.21	91941	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 3,26	R\$ 91,28	R\$ 91,28	6,31	R\$ 176,68	R\$ 176,68	R\$ 9,57	R\$ 12,23	R\$ 342,44	0,0049%
20.7.22	91940	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC EMBUTIDA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	R\$ 3,84	R\$ 211,20	R\$ 211,20	10,61	R\$ 583,55	R\$ 583,55	R\$ 14,45	R\$ 18,47	R\$ 1.015,85	0,0145%
20.7.23	91940	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 3,84	R\$ 7,68	R\$ 7,68	10,61	R\$ 21,22	R\$ 21,22	R\$ 14,45	R\$ 18,47	R\$ 36,94	0,0005%
20.7.24	91939	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC EMBUTIDA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 5,33	R\$ 53,30	R\$ 53,30	22,17	R\$ 221,70	R\$ 221,70	R\$ 27,50	R\$ 35,15	R\$ 351,50	0,0050%
20.7.25	91939	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 5,33	R\$ 21,32	R\$ 21,32	22,17	R\$ 88,68	R\$ 88,68	R\$ 27,50	R\$ 35,15	R\$ 140,60	0,0020%
20.7.26	91944	SINAPI	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC EMBUTIDA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 5,68	R\$ 45,28	R\$ 45,28	7,20	R\$ 57,60	R\$ 57,60	R\$ 12,86	R\$ 16,44	R\$ 131,52	0,0019%
20.7.27	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	65,00	R\$ 13,61	R\$ 884,65	R\$ 884,65	13,08	R\$ 890,20	R\$ 890,20	R\$ 26,69	R\$ 34,11	R\$ 2.217,15	0,0317%
20.7.28	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 15,75	R\$ 31,50	R\$ 31,50	13,08	R\$ 26,16	R\$ 26,16	R\$ 28,83	R\$ 36,84	R\$ 73,68	0,0011%
20.7.29	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	42,00	R\$ 22,24	R\$ 934,08	R\$ 934,08	20,47	R\$ 859,74	R\$ 859,74	R\$ 42,71	R\$ 54,58	R\$ 2.292,36	0,0328%
20.7.30	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	45,00	R\$ 14,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	16,19	R\$ 728,55	R\$ 728,55	R\$ 30,19	R\$ 38,58	R\$ 1.736,10	0,0248%
20.7.31	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 23,03	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,68	R\$ 26,68	R\$ 26,68	R\$ 49,71	R\$ 63,53	R\$ 63,53	0,0009%
20.7.32	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 16,14	R\$ 96,84	R\$ 96,84	16,19	R\$ 97,14	R\$ 97,14	R\$ 32,33	R\$ 41,32	R\$ 247,92	0,0035%
20.7.33	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	47,00	R\$ 15,02	R\$ 705,94	R\$ 705,94	24,18	R\$ 1.136,46	R\$ 1.136,46	R\$ 39,20	R\$ 50,10	R\$ 2.354,70	0,0337%
20.7.34	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	31,00	R\$ 12,60	R\$ 390,60	R\$ 390,60	12,68	R\$ 393,08	R\$ 393,08	R\$ 25,28	R\$ 32,31	R\$ 1.001,61	0,0143%
20.7.35	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	13,00	R\$ 20,28	R\$ 263,64	R\$ 263,64	19,65	R\$ 255,45	R\$ 255,45	R\$ 39,93	R\$ 51,03	R\$ 663,39	0,0095%
20.7.36	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 27,93	R\$ 55,86	R\$ 55,86	26,66	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 54,59	R\$ 69,77	R\$ 139,54	0,0020%
20.7.37	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	22,00	R\$ 15,10	R\$ 332,20	R\$ 332,20	16,19	R\$ 356,18	R\$ 356,18	R\$ 31,29	R\$ 39,99	R\$ 879,78	0,0126%
20.7.38	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	475,00	R\$ 2,41	R\$ 1.144,75	R\$ 1.144,75	6,16	R\$ 2.926,00	R\$ 2.926,00	R\$ 8,57	R\$ 10,95	R\$ 5.201,25	0,0749%
20.7.39	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	80,00	R\$ 3,73	R\$ 298,40	R\$ 298,40	6,98	R\$ 558,40	R\$ 558,40	R\$ 10,71	R\$ 13,69	R\$ 1.095,20	0,0157%
20.7.40	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	340,00	R\$ 4,34	R\$ 1.475,60	R\$ 1.475,60	8,00	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	R\$ 12,34	R\$ 15,77	R\$ 5.361,80	0,0766%
20.7.41	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	85,00	R\$ 15,81	R\$ 1.343,85	R\$ 1.343,85	21,10	R\$ 1.793,50	R\$ 1.793,50	R\$ 36,91	R\$ 47,17	R\$ 4.009,45	0,0573%
20.7.42	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	3,00	R\$ 18,18	R\$ 54,54	R\$ 54,54	22,88	R\$ 68,64	R\$ 68,64	R\$ 41,06	R\$ 52,47	R\$ 157,41	0,0022%
20.7.43	95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	1,00	R\$ 28,06	R\$ 28,06	R\$ 28,06	25,34	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 53,40	R\$ 68,25	R\$ 68,25	0,0010%
20.7.44	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN											

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC		REVISÃO: R-06	DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2021	FONTE DE PREÇOS: SINAPI/ TCPO/ P.M.
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS S/N, VILA MOEMA		DATA DA REVISÃO: 26/04/2021	DATA DA FONTE: mar-21	
MUNICÍPIO: TUBARÃO/SC		B.D.I. EQUIPAMENTOS: 19,30%	B.D.I. APLICADO: 27,80%	
OBRA: FORUM TRABALHISTA DE TUBARÃO		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 907,28		



ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN	QUANT.	MATERIAL			MÃO DE OBRA			CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	%
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL					
23.7.12	COMP.CLI.033	COTAÇÃO MERCADO	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL, BIVOLT, DIARIO OU SEMANAL, DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO, COM MINIMO DE 8 PROGRAMAÇÕES, INCLUSO CHAVE LIGA-DESLIGA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 118,24	R\$ 118,24	R\$ 118,24	R\$ 83,79	R\$ 83,79	R\$ 83,79	R\$ 202,03	R\$ 258,19	R\$ 258,19	0,0037%
24			DESPESAS FINAIS					R\$ 8.029,70			R\$ 1.170,39			R\$ 11.767,88	0,1682%
24.1			LIMPEZA FINAL DE OBRA					R\$ 8.029,70			R\$ 1.170,39			R\$ 11.767,88	0,1682%
24.1.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	M2	907,28	R\$ 0,22	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 1,29	R\$ 1.170,39	R\$ 1.170,39	R\$ 1,51	R\$ 1,93	R\$ 1.751,05	0,0250%
24.1.2	COMP.ADM.010	COMP. ADM	AS BUILT E MANUAL DO USUARIO - UM VIA PLOTADA	CJ	1,00	R\$ 4.224,16	R\$ 4.224,16	R\$ 4.224,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.224,16	R\$ 5.398,47	R\$ 5.398,47	0,0772%
24.1.3	COMP.ADM.005	COMP. ADM	HABITE-SE - PREFEITURA MUNICIPAL	M2	907,28	R\$ 0,79	R\$ 720,79	R\$ 720,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 1,02	R\$ 925,43	0,0132%
24.1.4	COMP.ADM.006	COMP. ADM	HABITE-SE - VIGILANCIA SANITARIA	M2	907,28	R\$ 2,44	R\$ 2.213,76	R\$ 2.213,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 3,12	R\$ 2.830,71	0,0405%
24.1.5	COMP.ADM.007	COMP. ADM	HABITE-SE - CORPO DE BOMBEIROS	M2	907,28	R\$ 0,74	R\$ 671,39	R\$ 671,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,74	R\$ 0,95	R\$ 861,92	0,0123%
CUSTO TOTAL SEM B.D.I.						R\$ 4.382.153,51	R\$ 4.382.153,51	R\$ 4.382.153,51	R\$ 1.105.820,42	R\$ 1.105.820,42	R\$ 1.105.820,42	CUSTO (SEM B.D.I.)		R\$ 5.487.973,93	
PREÇO TOTAL COM B.D.I.							R\$ 5.586.944,91	R\$ 5.586.944,91		R\$ 1.409.845,12	R\$ 1.409.845,12	PREÇO (COM B.D.I.)		R\$ 6.996.790,03	
						78,65%			20,15%						
						MATERIAL			MÃO DE OBRA						