

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

Obra : 22/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO				Base: SINAPI - 05/2022			Encargos Sociais: Não Desonerado % Itens Sinapi: 41,12% Total do orçamento : R\$15.901.409,11			
Planilha Orçamentária Sintética										
Item	Código	Banco/Justificativa	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total		Total
						Mdo	Mat	Mdo	Mat	
1			MOBILIZAÇÃO							
1.1	5824	SINAPI	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CHP	10	21,13	186,93	211,30	1.869,30	2.080,60
1.2	5826	SINAPI	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CHI	10	21,13	27,09	211,30	270,90	482,20
1.3	92138	SINAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL	CHP	10	19,41	73,15	194,10	731,50	925,60
1.4	92139	SINAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL	CHI	10	19,41	19,19	194,10	191,90	386,00
1.5	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	14,06	4,78	843,60	286,80	1.130,40
1.6	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	46,92	2,05	938,40	41,00	979,40
2			SERVIÇOS INICIAIS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS							
2.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
2.1.1	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	40	191,89	778,85	7.675,60	31.154,00	38.829,60
2.1.2	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	30	46,96	211,56	1.408,80	6.346,80	7.755,60
2.1.3	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	15	78,10	355,29	1.171,50	5.329,35	6.500,85
2.1.4	101509	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	311,96	1.591,17	311,96	1.591,17	1.903,13
2.1.5	97031	SINAPI	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF 11/2017	M	628	11,83	54,71	7.429,24	34.357,88	41.787,12
2.1.6	2122	9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	7,5	74,71	392,34	560,33	2.942,55	3.502,88
2.1.7	1297	9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE RESERVATÓRIO	UN	1	265,20	2.334,49	265,20	2.334,49	2.599,69
2.1.8	1298	9	ESCALA COLETIVA PROVISÓRIA DE MADEIRA C/ TELA DE PROTEÇÃO	M	15	39,37	155,70	590,55	2.335,50	2.926,05
2.1.9	1299	3	LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MxMES	4995	0,35	2,09	1.748,25	10.439,55	12.187,80
2.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m²	94	13,55	80,05	1.273,70	7.524,70	8.798,40
2.1.11	1301	9	LOCAÇÃO DE GUINCHO COLUNA COM MOTO FREIO CAPAC 400 Kg	MES	15	0,00	451,82	0,00	6.777,30	6.777,30
2.1.12	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	26383,46	0,00	8,33	0,00	219.774,22	219.774,22
2.1.13	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	m²	2903,65	7,61	1,91	22.096,78	5.545,97	27.642,75
2.1.14	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	m²	3471,43	2,35	4,67	8.157,86	16.211,58	24.369,44
2.1.15	1281	9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	MxMES	180	3,76	51,65	676,80	9.297,00	9.973,80
2.1.16	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	60	13,93	3,58	835,80	214,80	1.050,60
2.1.17	AND-BAN-005	5	BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM TÁBUA - LARGURA 2,50 M	M	111	89,80	256,20	9.967,80	28.438,20	38.406,00
2.1.18	AND-BAN-015	5	BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM TÁBUA - LARGURA 1,40 M	M	111	62,37	170,39	6.923,07	18.913,29	25.836,36
2.1.19	2127	9	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA CANTEIRO DE OBRA	CJ	1	14,06	2.113,29	14,06	2.113,29	2.127,35
2.2			TAXAS E DESPESAS DIVERSAS							
2.2.1	206	2	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	CJ	2	0,00	233,94	0,00	467,88	467,88
2.2.2	014300	5	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS	MES	20	0,00	1.392,00	0,00	27.840,00	27.840,00
2.2.3	014019	5	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 10.000m2	MES	20	0,00	151,73	0,00	3.034,60	3.034,60
2.3			LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA							
2.3.1	00000007	9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	20	421,80	143,40	8.436,00	2.868,00	11.304,00
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS							
3.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
3.1.1	93565-94295-100321-91677	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CJ	1,00	791.205,70	20.828,40	791.205,70	20.828,40	812.034,10
3.2			SERVIÇOS TÉCNICOS							
3.2.1	908	5	CÓPIAS DE PROJETOS	M²	500	0,00	14,76	0,00	7.380,00	7.380,00
3.2.2	207	3	PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC	m²	3353,25	0,00	1,28	0,00	4.292,16	4.292,16
3.2.3	1249	3	P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO	M²	3353,25	0,00	1,28	0,00	4.292,16	4.292,16
3.3			VIGILÂNCIA							
3.3.1	111756	8	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS	MES	20	0,00	1.165,00	0,00	23.300,00	23.300,00
4			CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO							
4.1			LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
4.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	m²	736,79	2,00	0,70	1.473,58	515,75	1.989,33
4.1.2	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	m³	39,89	1,25	3,04	49,86	121,27	171,13
4.1.3	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	145,34	0,00	45,29	0,00	6.582,45	6.582,45
4.1.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	583,79	0,86	5,78	502,06	3.374,31	3.876,37
4.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	17513,57	0,23	2,09	4.028,12	36.603,36	40.631,48
4.1.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	m³	145,34	0,36	1,09	52,32	158,42	210,74
4.1.7	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	145,34	1,77	5,85	257,25	850,24	1.107,49
4.1.8	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	736,79	0,03	0,08	22,10	58,94	81,04
4.1.9	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	210,28	64,19	20,41	13.497,87	4.291,81	17.789,68
4.1.10	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	40,53	84,28	26,92	3.415,87	1.091,07	4.506,94
4.1.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	174,94	55,62	18,91	9.730,16	3.308,12	13.038,28
4.1.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	143,6	20,88	9,70	2.998,37	1.392,92	4.391,29
4.2			LOCAÇÃO DA OBRA							
4.2.1	2044	9	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	m²	472,5	14,68	9,10	6.936,30	4.299,75	11.236,05
4.3			INFRAESTRUTURA							

4.3.1 ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA										
4.3.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
4.3.1.1.1	91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO	CHP	18	21,13	229,81	380,34	4.136,58	4.516,92
4.3.1.1.2	91032	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO	CHI	8	21,13	31,07	169,04	248,56	417,60
4.3.1.1.3	92138	SINAPI	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAL	CHP	11,5	19,41	73,15	223,22	841,23	1.064,45
4.3.1.1.4	92139	SINAPI	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAL	CHI	8	19,41	19,19	155,28	153,52	308,80
4.3.1.1.5	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,5	21,70	3,84	423,15	74,88	498,03
4.3.1.1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39	14,06	4,78	548,34	186,42	734,76
4.3.1.1.7	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39	17,75	4,90	692,25	191,10	883,35
4.3.1.1.8	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,5	27,49	1,54	536,06	30,03	566,09
4.3.1.2 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA										
4.3.1.2.1	1949	9	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	M	416	19,70	344,43	8.195,20	143.282,88	151.478,08
4.3.1.2.2	100653	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA E ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	M	572	19,70	402,85	11.268,40	230.430,20	241.698,60
4.3.1.2.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	337,75	26,88	8,72	9.078,72	2.945,18	12.023,90
4.3.1.2.4	ENS-CON-5 045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO - CONCRETO	U	68	0,00	93,70	0,00	6.371,60	6.371,60
4.3.1.2.5	95603	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO	UN	76	34,20	10,67	2.599,20	810,92	3.410,12
4.3.2 ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS METÁLICAS										
4.3.2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
4.3.2.1.1	91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO	CHP	18	21,13	229,81	380,34	4.136,58	4.516,92
4.3.2.1.2	91032	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO	CHI	8	21,13	31,07	169,04	248,56	417,60
4.3.2.1.3	92138	SINAPI	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAL	CHP	11,5	19,41	73,15	223,22	841,23	1.064,45
4.3.2.1.4	92139	SINAPI	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAL	CHI	8	19,41	19,19	155,28	153,52	308,80
4.3.2.1.5	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,5	21,70	3,84	423,15	74,88	498,03
4.3.2.1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	39	14,06	4,78	548,34	186,42	734,76
4.3.2.1.7	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,5	27,49	1,54	536,06	30,03	566,09
4.3.2.2 ESTACAS METÁLICAS										
4.3.2.2.1	1950	9	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL W250x101 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	KG	32875,5	0,38	21,06	12.492,69	692.358,03	704.850,72
4.3.2.2.2	95608	SINAPI	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA	UN	21	13,11	7,88	275,31	165,48	440,79
4.3.3 BLOCOS DE FUNDAÇÕES										
4.3.3.1	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	410,19	63,42	110,65	26.014,25	45.387,52	71.401,77
4.3.3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1139	5,84	13,53	6.651,76	15.410,67	22.062,43
4.3.3.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	351,8	4,18	14,20	1.470,52	4.995,56	6.466,08
4.3.3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	187	3,00	14,32	561,00	2.677,84	3.238,84
4.3.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	29	2,21	13,33	64,09	386,57	450,66
4.3.3.6	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	106,8	1,63	11,54	174,08	1.232,47	1.406,55
4.3.3.7	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4209,4	1,15	11,39	4.840,81	47.945,07	52.785,88
4.3.3.8	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1267,6	0,83	13,19	1.052,11	16.719,64	17.771,75
4.3.3.9	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	220,79	0,00	482,56	0,00	106.544,42	106.544,42
4.3.3.10	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	220,79	26,88	8,72	5.934,84	1.925,29	7.860,13
4.3.3.11	ENS-CON-5 045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	44	0,00	93,70	0,00	4.122,80	4.122,80
4.4 SUPRAESTRUTURA										
4.4.1 PILARES										
4.4.1.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	938,5	39,64	101,18	37.202,14	94.957,43	132.159,57
4.4.1.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	84	0,00	482,56	0,00	40.535,04	40.535,04
4.4.1.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	84	26,88	8,72	2.257,92	732,48	2.990,40
4.4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	500,7	3,99	12,87	1.997,79	6.444,01	8.441,80
4.4.1.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1127,3	2,71	13,73	3.054,98	15.477,83	18.532,81
4.4.1.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	780,8	0,89	11,32	694,91	8.838,66	9.533,57
4.4.1.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3601,6	0,58	11,21	2.088,93	40.373,94	42.462,87
4.4.1.8	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	4641,3	0,36	13,05	1.670,87	60.568,97	62.239,84
4.4.1.9	ENS-CON-5 045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	17	0,00	93,70	0,00	1.592,90	1.592,90
4.4.2 VIGAS										
4.4.2.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	2781,5	52,05	116,72	144.777,08	324.656,68	469.433,76
4.4.2.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	267,75	0,00	482,56	0,00	129.205,44	129.205,44
4.4.2.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	267,75	26,88	8,72	7.197,12	2.334,78	9.531,90
4.4.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1294,3	3,99	12,87	5.164,26	16.657,64	21.821,90
4.4.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5914,5	2,71	13,73	16.028,30	81.206,09	97.234,39

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.4.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	94,3	1,84	13,98	173,51	1.318,31	1.491,82
4.4.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1618	1,29	13,06	2.087,22	21.131,08	23.218,30
4.4.2.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2990,3	0,89	11,32	2.661,37	33.850,20	36.511,57
4.4.2.9	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3312,6	0,58	11,21	1.921,31	37.134,25	39.055,56
4.4.2.10	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	8986,7	0,36	13,05	3.235,21	117.276,44	120.511,65
4.4.2.11	ENS-CON-045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	54	0,00	93,70	0,00	5.059,80	5.059,80
4.4.3			LAJES, INCLUSO PLATIBANDAS DO 6º PAVIMENTO							
4.4.3.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	2091	14,49	63,33	30.298,59	132.423,03	162.721,62
4.4.3.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	286,65	0,00	482,56	0,00	138.325,82	138.325,82
4.4.3.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	286,65	26,88	8,72	7.705,15	2.499,59	10.204,74
4.4.3.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	6694,1	2,84	12,67	19.011,24	84.814,25	103.825,49
4.4.3.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3270,6	1,89	13,54	6.181,43	44.283,92	50.465,35
4.4.3.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	7285,4	1,25	13,81	9.106,75	100.611,37	109.718,12
4.4.3.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2065,5	0,84	12,91	1.735,02	26.665,61	28.400,63
4.4.3.8	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	295,2	0,56	11,21	165,31	3.309,19	3.474,50
4.4.3.9	03.03.056	5	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO	m³	14,57	161,13	578,60	2.347,66	8.430,20	10.777,86
4.4.3.10	ENS-CON-045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	58	0,00	93,70	0,00	5.434,60	5.434,60
4.4.4			ESCADAS							
4.4.4.1	102068	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	m²	110,5	98,63	156,58	10.898,62	17.302,09	28.200,71
4.4.4.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	12,6	0,00	482,56	0,00	6.080,26	6.080,26
4.4.4.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	12,6	26,88	8,72	338,69	109,87	448,56
4.4.4.4	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	26,5	8,43	14,11	223,40	373,92	597,32
4.4.4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	215,5	6,53	14,78	1.407,22	3.185,09	4.592,31
4.4.4.6	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	667	2,02	13,27	1.347,34	8.851,09	10.198,43
4.4.4.7	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	623,5	0,91	11,33	567,39	7.064,26	7.631,65
4.4.4.8	ENS-CON-045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	3	0,00	93,70	0,00	281,10	281,10
4.4.5			DUTO DE CAPTAÇÃO DE AR							
4.4.5.1	102068	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA DUTO E LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	126	98,63	156,58	12.427,38	19.729,08	32.156,46
4.4.5.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	13,13	0,00	482,56	0,00	6.336,01	6.336,01
4.4.5.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	13,13	26,88	8,72	352,93	114,49	467,42
4.4.5.4	95943	SINAPI	ARMAÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	372	8,43	14,11	3.135,96	5.248,92	8.384,88
4.4.5.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	150	1,84	13,98	276,00	2.097,00	2.373,00
4.4.5.6	ENS-CON-045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	3	0,00	93,70	0,00	281,10	281,10
4.4.6			VIGAS/LAJES/PLATIBANDA DO APOIO DE RESERVATÓRIOS							
4.4.6.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	140,57	52,05	116,72	7.316,67	16.407,33	23.724,00
4.4.6.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	11,88	0,00	482,56	0,00	5.732,81	5.732,81
4.4.6.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	11,88	26,88	8,72	319,33	103,59	422,92
4.4.6.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	189,4	3,99	12,87	755,71	2.437,58	3.193,29
4.4.6.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	110,9	2,71	13,73	300,54	1.522,66	1.823,20
4.4.6.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	250,7	1,84	13,98	461,29	3.504,79	3.966,08
4.4.6.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	131,9	1,29	13,06	170,15	1.722,61	1.892,76
4.4.6.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	105,6	0,89	11,32	93,98	1.195,39	1.289,37
4.4.6.9	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	106	0,58	11,21	61,48	1.188,26	1.249,74

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.4.6.10	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,1	0,36	13,05	7,24	262,31	269,55
4.4.6.11	ENS-CON-5 045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	2	0,00	93,70	0,00	187,40	187,40
4.4.7			VIGAS PARA O POÇO DO ELEVADOR							
4.4.7.1	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	42,5	52,05	116,72	2.212,13	4.960,60	7.172,73
4.4.7.2	00034495	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	4,73	0,00	482,56	0,00	2.282,51	2.282,51
4.4.7.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	4,73	26,88	8,72	127,14	41,25	168,39
4.4.7.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	130,2	3,99	12,87	519,50	1.675,67	2.195,17
4.4.7.5	ENS-CON-5 045		ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	1	0,00	93,70	0,00	93,70	93,70
4.5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
4.5.1			ALVENARIAS							
4.5.1.1			ALVENARIAS DO PAVIMENTO TERREO							
4.5.1.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	10,15	22,39	50,31	227,26	510,65	737,91
4.5.1.1.2	1617	9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	171,29	76,26	175,62	13.062,58	30.081,95	43.144,53
4.5.1.1.3	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	45,15	50,63	76,74	2.285,94	3.464,81	5.750,75
4.5.1.1.4	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	94,75	3,37	2,20	319,31	208,45	527,76
4.5.1.2			ALVENARIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.5.1.2.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	107,75	25,80	62,52	2.779,95	6.736,53	9.516,48
4.5.1.2.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	10,15	22,39	50,31	227,26	510,65	737,91
4.5.1.2.3	1617	9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	139,86	76,26	175,62	10.665,72	24.562,21	35.227,93
4.5.1.2.4	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	35,39	50,63	76,74	1.791,80	2.715,83	4.507,63
4.5.1.2.5	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	141,05	3,37	2,20	475,34	310,31	785,65
4.5.1.3			ALVENARIAS DOS PAVIMENTOS "TIPO"							
4.5.1.3.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	323,26	25,80	62,52	8.340,11	20.210,22	28.550,33
4.5.1.3.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	30,45	22,39	50,31	681,78	1.531,94	2.213,72
4.5.1.3.3	1617	9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	419,58	76,26	175,62	31.997,17	73.686,64	105.683,81
4.5.1.3.4	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	106,17	50,63	76,74	5.375,39	8.147,49	13.522,88
4.5.1.3.5	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	423,15	3,37	2,20	1.426,02	930,93	2.356,95
4.5.1.4			ALVENARIAS DO PAVIMENTO TÉCNICO							
4.5.1.4.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	52,2	22,39	50,31	1.168,76	2.626,18	3.794,94
4.5.1.4.2	1617	9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	135,48	76,26	175,62	10.331,70	23.793,00	34.124,70
4.5.1.4.3	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	74,06	50,63	76,74	3.749,66	5.683,36	9.433,02
4.5.1.5			ALVENARIAS DA COBERTURA - PLATIBANDAS E CAIXA DO ELEVADOR							
4.5.1.5.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	258,62	25,80	62,52	6.672,40	16.168,92	22.841,32
4.5.2			DIVISÓRIAS LEVES							
4.5.2.1			DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.5.2.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	261,71	18,11	166,21	4.739,57	43.498,82	48.238,39
4.5.2.1.2	1243	9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	116,56	18,11	180,93	2.110,90	21.089,20	23.200,10
4.5.2.1.3	903	9	SHAFT DE GESSO ACARTONADO COM LARGURA ATÉ 80 cm	M	18,5	18,16	178,68	335,96	3.305,58	3.641,54
4.5.2.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017	M	66	1,83	17,42	120,78	1.149,72	1.270,50
4.5.2.1.5	2167	9	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO e = 50 mm EM PAREDES DRYWALL	m²	378,27	1,46	73,62	552,27	27.848,24	28.400,51
4.5.2.2			DIVISÓRIAS DOS PAVIMENTOS TIPO							
4.5.2.2.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	785,12	18,11	166,21	14.218,52	130.494,80	144.713,32
4.5.2.2.2	1243	9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	349,69	18,11	180,93	6.332,89	63.269,41	69.602,30
4.5.2.2.3	903	9	SHAFT DE GESSO ACARTONADO COM LARGURA ATÉ 80 cm	M	55,5	18,16	178,68	1.007,88	9.916,74	10.924,62
4.5.2.2.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017	M	198	1,83	17,42	362,34	3.449,16	3.811,50
4.5.2.2.5	2167	9	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO e = 50 mm EM PAREDES DRYWALL	m²	1134,81	1,46	73,62	1.656,82	83.544,71	85.201,53
4.6			COBERTURAS E FORROS							
4.6.1			COBERTURAS							
4.6.1.1	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	5	104,70	106,83	523,50	534,15	1.057,65

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.6.1.2	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3	187,38	125,92	562,14	377,76	939,90
4.6.1.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	403	5,18	76,18	2.087,54	30.700,54	32.788,08
4.6.1.4	2028	9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	403	4,33	106,99	1.744,99	43.116,97	44.861,96
4.6.1.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42	10,66	104,32	447,72	4.381,44	4.829,16
4.6.1.6	94231	SINAPI	RUFO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120	5,47	60,74	656,40	7.288,80	7.945,20
4.6.2			FORROS							
4.6.2.1			FORROS DO PAVIMENTO TERREO							
4.6.2.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	8,42	11,69	75,13	98,43	632,59	731,02
4.6.2.1.2	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UN	2	16,35	27,12	32,70	54,24	86,94
4.6.2.2			FORROS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.6.2.2.1	00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	355,59	0,00	103,06	0,00	36.647,11	36.647,11
4.6.2.2.2	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	95	16,35	27,12	1.553,25	2.576,40	4.129,65
4.6.2.2.3	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	14	16,35	35,01	228,90	490,14	719,04
4.6.2.3			FORROS DO PAVIMENTO TIPO'							
4.6.2.3.1	00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	1126,71	0,00	103,06	0,00	116.118,73	116.118,73
4.6.2.3.2	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE	UN	285	16,35	27,12	4.659,75	7.729,20	12.388,95
4.6.2.3.3	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	42	16,35	35,01	686,70	1.470,42	2.157,12
4.7			IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS							
4.7.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO							
4.7.1.1	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ESPESSURA 2CM	m²	135,32	8,09	21,29	1.094,74	2.880,96	3.975,70
4.7.1.2	2134	9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 4 DEMÃOS	m²	135,32	18,60	71,59	2.516,95	9.687,56	12.204,51
4.7.1.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	135,32	12,77	19,86	1.728,04	2.687,46	4.415,50
4.7.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DO ABRIGO DO RESERV SUPERIOR E TOPO DA CAIXA DE ELEVADORES							
4.7.2.1	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ESPESSURA 2CM	m²	65,01	8,09	21,29	525,93	1.384,06	1.909,99
4.7.2.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	65,01	30,45	164,42	1.979,55	10.688,94	12.668,49
4.7.2.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	65,01	12,77	19,86	830,18	1.291,10	2.121,28
4.7.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR							
4.7.3.1	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ESPESSURA 2CM	m²	30	8,09	21,29	242,70	638,70	881,40
4.7.3.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	30	20,35	17,95	610,50	538,50	1.149,00
4.7.3.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	30	12,77	19,86	383,10	595,80	978,90
4.7.4			IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO SEGUNDO PAVIMENTO (SOBRE A SUBESTACAÇÃO)							
4.7.4.1	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ESPESSURA 2CM	m²	36	8,09	21,29	291,24	766,44	1.057,68
4.7.4.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	36	30,45	164,42	1.096,20	5.919,12	7.015,32
4.7.4.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	36	12,77	19,86	459,72	714,96	1.174,68
4.7.5			IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (TANQUE DE DETENÇÃO, FOSSA E FILTRO)							
4.7.5.1	1551	9	APARELHAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE, ESPESSURA 2 cm	M²	160,2	19,03	6,76	3.048,61	1.082,95	4.131,56
4.7.5.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	160,2	20,99	83,36	3.362,60	13.354,27	16.716,87
4.7.5.3	98561	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	m²	160,2	20,35	17,95	3.260,07	2.875,59	6.135,66
4.8			PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO							
4.8.1			PISOS DO TERREO, ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E AJARDINAMENTO							
4.8.1.1	1955	9	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS COM 10 cm DE BRITA GRADUADA, 4 CM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	578,74	11,65	28,57	6.742,32	16.534,60	23.276,92
4.8.1.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	377,5	7,38	64,48	2.785,95	24.341,20	27.127,15
4.8.1.3	92392	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	201,24	3,15	112,64	633,91	22.667,67	23.301,58
4.8.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	68,33	12,81	36,26	875,31	2.477,65	3.352,96
4.8.1.5	989	9	TERRA PRETA PARA PLANTIO DE GRAMA COM ESPESSURA DE 5 CM	M²	255,43	2,10	9,29	536,40	2.372,94	2.909,34
4.8.1.6	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	201,24	3,37	24,68	678,18	4.966,60	5.644,78
4.8.1.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	54,2	2,73	18,76	147,97	1.016,79	1.164,76
4.8.1.8	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5	60,23	293,62	301,15	1.468,10	1.769,25
4.8.1.9	926	3	PISO DE BASALTO SERRADO 46x46 cm	M²	92,19	25,55	153,15	2.355,45	14.118,90	16.474,35
4.8.1.10	923	3	PISO DE BASALTO LEVIGADO	M²	6,8	25,55	215,10	173,74	1.462,68	1.636,42
4.8.1.11	921	3	SOLEIRA DE BASALTO	M	10	25,55	108,12	255,50	1.081,20	1.336,70
4.8.1.12	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	62,87	9,96	38,94	626,19	2.448,16	3.074,35
4.8.1.13	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	25,26	14,71	36,06	371,57	910,88	1.282,45
4.8.1.14	88472	SINAPI	CONTRAPISO APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	45,82	3,48	30,30	159,45	1.388,35	1.547,80
4.8.1.15	1087	3	RODAPE DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	53,72	2,57	32,02	138,06	1.720,11	1.858,17
4.8.1.16	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	45,82	49,99	120,33	2.290,54	5.513,52	7.804,06
4.8.2			PISOS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.8.2.1	88472	SINAPI	CONTRAPISO APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	405,07	3,48	30,30	1.409,64	12.273,62	13.683,26

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.8.2.2	1087	3	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	232,83	2,57	32,02	598,37	7.455,22	8.053,59
4.8.2.3	1330	3	PISO DE BASALTO LUSTRADO	m²	65,67	25,55	255,00	1.677,87	16.745,85	18.423,72
4.8.2.4	921	3	SOLEIRA DE BASALTO	M	10	25,55	108,12	255,50	1.081,20	1.336,70
4.8.2.5	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	51,09	9,96	38,94	508,86	1.989,44	2.498,30
4.8.2.6	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	286,28	49,99	120,33	14.311,14	34.448,07	48.759,21
4.8.2.7	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	41,41	49,99	120,33	2.070,09	4.982,87	7.052,96
4.8.3			PISOS DOS PAVIMENTOS 'TIPO'							
4.8.3.1	88472	SINAPI	CONTRAPISO APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 06/2014	m²	1215,2	3,48	30,30	4.228,90	36.820,56	41.049,46
4.8.3.2	1087	3	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	698,49	2,57	32,02	1.795,12	22.365,65	24.160,77
4.8.3.3	1330	3	PISO DE BASALTO LUSTRADO	m²	197,01	25,55	255,00	5.033,61	50.237,55	55.271,16
4.8.3.4	921	3	SOLEIRA DE BASALTO	M	30	25,55	108,12	766,50	3.243,60	4.010,10
4.8.3.5	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	153,27	9,96	38,94	1.526,57	5.968,33	7.494,90
4.8.3.6	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	858,84	49,99	120,33	42.933,41	103.344,22	146.277,63
4.8.3.7	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	124,23	49,99	120,33	6.210,26	14.948,60	21.158,86
4.8.4			PISOS DO PAVIMENTO TÉCNICO E RESERV SUPERIOR							
4.8.4.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	32,66	14,71	36,06	480,43	1.177,72	1.658,15
4.8.4.2	88472	SINAPI	CONTRAPISO APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 06/2014	m²	4,1	3,48	30,30	14,27	124,23	138,50
4.8.4.3	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	4,1	49,99	120,33	204,96	493,35	698,31
4.8.5			PISOS DA ESCADARIA							
4.8.5.1	924	3	DEGRAU DE BASALTO TEAR COM FRISO ANTIDERRAPANTE	M	132	28,75	107,52	3.795,00	14.192,64	17.987,64
4.8.5.2	925	3	ESPELHO PARA DEGRAU DE BASALTO TEAR	M	132	28,75	107,52	3.795,00	14.192,64	17.987,64
4.8.5.3	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	102,68	9,96	38,94	1.022,69	3.998,36	5.021,05
4.8.5.4	00000003	3	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	60,36	25,55	215,10	1.542,20	12.983,44	14.525,64
4.9			REVESTIMENTOS							
4.9.1			REVESTIMENTOS INTERNOS							
4.9.1.1			REVESTIMENTOS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.9.1.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	534,67	1,67	2,22	892,90	1.186,97	2.079,87
4.9.1.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	534,67	13,91	18,12	7.437,26	9.688,22	17.125,48
4.9.1.2			REVESTIMENTOS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.9.1.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	672,25	1,67	2,22	1.122,66	1.492,40	2.615,06
4.9.1.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	672,25	13,91	18,12	9.351,00	12.181,17	21.532,17
4.9.1.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	171,12	16,80	44,23	2.874,82	7.568,64	10.443,46
4.9.1.2.4	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	171,77	49,99	115,69	8.586,78	19.872,07	28.458,85
4.9.1.3			REVESTIMENTOS DOS PAVIMENTOS TIPO							
4.9.1.3.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	2016,74	1,67	2,22	3.367,96	4.477,16	7.845,12
4.9.1.3.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	2016,74	13,91	18,12	28.052,85	36.543,33	64.596,18
4.9.1.3.3	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	515,31	49,99	115,69	25.760,35	59.616,21	85.376,56
4.9.1.4			REVESTIMENTOS DO PAVIMENTO TÉCNICO							
4.9.1.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	523,48	1,67	2,22	874,21	1.162,13	2.036,34
4.9.1.4.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	523,48	13,91	18,12	7.281,61	9.485,46	16.767,07
4.9.2			REVESTIMENTOS EXTERNOS							
4.9.2.1			REVESTIMENTOS DA FACHADA NORTE							
4.9.2.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	896,86	4,87	3,18	4.367,71	2.852,01	7.219,72
4.9.2.1.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	896,86	29,81	24,45	26.735,40	21.928,23	48.663,63
4.9.2.2			REVESTIMENTOS DA FACHADA SUL							
4.9.2.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	689,28	4,87	3,18	3.356,79	2.191,91	5.548,70
4.9.2.2.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	689,28	29,81	24,45	20.547,44	16.852,90	37.400,34
4.9.2.3			REVESTIMENTOS DA FACHADA OESTE							
4.9.2.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	211,53	4,87	3,18	1.030,15	672,67	1.702,82
4.9.2.3.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	211,53	29,81	24,45	6.305,71	5.171,91	11.477,62
4.9.2.4			REVESTIMENTOS DA FACHADA LESTE							
4.9.2.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	183	4,87	3,18	891,21	581,94	1.473,15
4.9.2.4.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	183	29,81	24,45	5.455,23	4.474,35	9.929,58
4.9.2.5			REVESTIMENTOS DA PLATIBANDA LADO INTERNO E CAIXA DOS ELEVADORES							

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.9.2.5.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	258,62	3,41	2,74	881,89	708,62	1.590,51
4.9.2.5.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	258,62	15,19	19,62	3.928,44	5.074,12	9.002,56
4.9.2.5.3	994	3	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	M	141	22,74	103,78	3.206,34	14.632,98	17.839,32
4.9.2.6			REVESTIMENTOS ÁREA PILOTIS (LAJES, VIGAS E PILARES)							
4.9.2.6.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	88,2	3,41	2,74	300,76	241,67	542,43
4.9.2.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	88,2	15,19	19,62	1.339,76	1.730,48	3.070,24
4.9.2.6.3	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014	m²	599	7,66	10,54	4.588,34	6.313,46	10.901,80
4.9.2.6.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	599	21,30	20,24	12.758,70	12.123,76	24.882,46
4.9.2.7			PEITORIS							
4.9.2.7.1			PEITORIS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.9.2.7.1.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	8,27	22,74	103,78	188,06	858,26	1.046,32
4.9.2.7.2			PEITORIS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.9.2.7.2.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	57,81	22,74	103,78	1.314,60	5.999,52	7.314,12
4.9.2.7.3			PEITORIS DOS PAVIMENTOS 'TIPO'							
4.9.2.7.3.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	189,63	22,74	103,78	4.312,19	19.679,80	23.991,99
4.9.2.7.4			PEITORIS DO PAVIMENTO TÉCNICO							
4.9.2.7.4.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	3,24	22,74	103,78	73,68	336,25	409,93
4.10			ESQUADRIAS							
4.10.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA							
4.10.1.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.10.1.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20	16,19	1.163,24	323,80	23.264,80	23.588,60
4.10.1.1.2	1250	9	PORTA DE SHAFT EM MDF 18mm, ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO	M²	3,45	63,60	434,96	219,42	1.500,61	1.720,03
4.10.1.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA DOS PAVIMENTOS 'TIPO'							
4.10.1.2.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	60	16,19	1.163,24	971,40	69.794,40	70.765,80
4.10.1.2.2	1250	9	PORTA DE SHAFT EM MDF 18mm, ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO	M²	10,35	63,60	434,96	658,26	4.501,84	5.160,10
4.10.2			ESQUADRIAS METÁLICAS E BRISES							
4.10.2.1			ESQUADRIAS METÁLICAS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.10.2.1.1	2029	3	VENEZIANA DE FERRO PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	M²	21,55	42,52	653,78	916,31	14.088,96	15.005,27
4.10.2.1.2	1350	3	DIVISÓRIA COM TELA OTIS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	M²	12,23	45,49	1.049,94	556,34	12.840,77	13.397,11
4.10.2.1.3	2030	9	PORTA EM FERRO TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	m²	8,25	42,52	319,53	350,79	2.636,12	2.986,91
4.10.2.1.4	1343	3	CAIXILHO VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	1,72	42,52	1.213,78	73,13	2.087,70	2.160,83
4.10.2.1.5	1344	9	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM CHAPA CORRUGADA, LINHA GOLD	m²	3,78	7,02	757,41	26,54	2.863,01	2.889,55
4.10.2.2			ESQUADRIAS METÁLICAS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.10.2.2.1	1338	3	CAIXILHO MAXIM-AR ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	4,89	42,52	808,78	207,92	3.954,93	4.162,85
4.10.2.2.2	1341	3	CAIXILHO CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	75,5	42,52	958,78	3.210,26	72.387,89	75.598,15
4.10.2.2.3	1343	3	CAIXILHO VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	1,72	42,52	1.213,78	73,13	2.087,70	2.160,83
4.10.2.2.4	2032	3	PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	3,57	42,52	1.213,78	151,80	4.333,19	4.484,99
4.10.2.3			ESQUADRIAS METÁLICAS DOS PAVIMENTOS 'TIPO'							
4.10.2.3.1	1338	3	CAIXILHO MAXIM-AR ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	24,03	42,52	808,78	1.021,76	19.434,98	20.456,74
4.10.2.3.2	1341	3	CAIXILHO CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	226,51	42,52	958,78	9.631,21	217.173,26	226.804,47
4.10.2.3.3	1343	3	CAIXILHO VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	5,15	42,52	1.213,78	218,98	6.250,97	6.469,95
4.10.2.3.4	2032	3	PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	10,71	42,52	1.213,78	455,39	12.999,58	13.454,97
4.10.2.4			ESQUADRIAS METÁLICAS DO PAVIMENTO TÉCNICO E COBERTURA							
4.10.2.4.1	1343	3	CAIXILHO VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	3,44	42,52	1.213,78	146,27	4.175,40	4.321,67
4.10.2.4.2	2030	9	PORTA EM FERRO TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	m²	7,76	42,52	319,53	329,96	2.479,55	2.809,51
4.10.2.4.3	111609	5	ESCALADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO C/ ANCORAGEM S/ PROTECAO	M	4,5	13,59	654,43	61,16	2.944,94	3.006,10
4.10.2.5			BRISES							
4.10.2.5.1			BRISES DA FACHADA NORTE							
4.10.2.5.1.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	91,26	400,36	887,38	36.536,85	80.982,30	117.519,15
4.10.2.5.2			BRISES DA FACHADA OESTE							
4.10.2.5.2.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	12,96	400,36	887,38	5.188,67	11.500,44	16.689,11
4.10.2.5.3			BRISES DA FACHADA LESTE							
4.10.2.5.3.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	58,32	400,36	887,38	23.349,00	51.752,00	75.101,00
4.11			CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS							
4.11.1			GUARDA-CORPO DO TÉRREO							
4.11.1.1	1112	9	GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 30X30 mm, FIXADO EM MONTANTES Ø 40mm - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	22,5	232,64	675,15	5.234,40	15.190,88	20.425,28
4.11.2			CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DA ESCADARIA							
4.11.2.1	1108	9	CORRIMÃO DUPLO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40 mm, DUAS ALTURAS, FIXADO NA PAREDE - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	169	141,81	424,07	23.965,89	71.667,83	95.633,72
4.12			FERRAGENS							
4.12.1			FERRAGENS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.12.1.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5	23,81	147,21	119,05	736,05	855,10
4.12.1.2	1363	9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, PARA PORTÃO METÁLICO	UN	2	23,81	102,53	47,62	205,06	252,68

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.12.1.3	983 9	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	2	16,37	369,03	32,74	738,06	770,80
4.12.1.4	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	53,23	896,52	106,46	1.793,04	1.899,50
4.12.2		FERRAGENS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.12.2.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	23,81	147,21	309,53	1.913,73	2.223,26
4.12.2.2	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	18,22	132,40	145,76	1.059,20	1.204,96
4.12.2.3	102189 SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	59,19	182,44	59,19	182,44	241,63
4.12.2.4	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1	53,23	896,52	53,23	896,52	949,75
4.12.2.5	1252 9	FECHO/PUXADOR PARA PORTA DE SHAFT	UN	4	18,61	84,81	74,44	339,24	413,68
4.12.2.6	983 9	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	1	16,37	369,03	16,37	369,03	385,40
4.12.3		FERRAGENS DOS PAVIMENTOS TIPO'							
4.12.3.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	39	23,81	147,21	928,59	5.741,19	6.669,78
4.12.3.2	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	18,22	132,40	437,28	3.177,60	3.614,88
4.12.3.3	102189 SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	3	59,19	182,44	177,57	547,32	724,89
4.12.3.4	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	3	53,23	896,52	159,69	2.689,56	2.849,25
4.12.3.5	1252 9	FECHO/PUXADOR PARA PORTA DE SHAFT	UN	12	18,61	84,81	223,32	1.017,72	1.241,04
4.12.3.6	983 9	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	3	16,37	369,03	49,11	1.107,09	1.156,20
4.12.4		FERRAGENS DO PAVIMENTO TÉCNICO							
4.12.4.1	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	23,81	147,21	71,43	441,63	513,06
4.13		VIDRAÇARIAS							
4.13.1		VIDROS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.13.1.1	00034391 SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	3,78	0,00	609,49	0,00	2.303,87	2.303,87
4.13.2		VIDROS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.13.2.1	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	75,5	22,92	234,28	1.730,46	17.688,14	19.418,60
4.13.2.2	102170 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO MINIBOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	4,89	22,92	213,06	112,08	1.041,86	1.153,94
4.13.2.3	1364 9	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	6,53	14,84	284,51	96,91	1.857,85	1.954,76
4.13.2.4	1362 5	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO", COLOCADA	M²	3,95	0,00	217,97	0,00	860,98	860,98
4.13.3		VIDROS DOS PAVIMENTOS TIPO'							
4.13.3.1	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	226,51	22,92	234,28	5.191,61	53.066,76	58.258,37
4.13.3.2	102170 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO MINIBOREAL, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	24,03	22,92	213,06	550,77	5.119,83	5.670,60
4.13.3.3	1364 9	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE PORTAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	19,6	14,84	284,51	290,86	5.576,40	5.867,26
4.13.3.4	1362 5	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO", COLOCADA	M²	11,84	0,00	217,97	0,00	2.580,76	2.580,76
4.14		PINTURAS							
4.14.1		PINTURAS INTERNAS							
4.14.1.1		PINTURAS DO PAVIMENTO TÉRREO							
4.14.1.1.1		PINTURAS DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO E TETOS							
4.14.1.1.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	367,53	0,87	1,64	319,75	602,75	922,50
4.14.1.1.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	367,53	7,15	9,31	2.627,84	3.421,70	6.049,54
4.14.1.1.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	367,53	4,29	10,40	1.576,70	3.822,31	5.399,01
4.14.1.1.1.4	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	72,21	1,16	1,72	83,76	124,20	207,96
4.14.1.1.1.5	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,21	15,43	12,12	1.114,20	875,19	1.989,39
4.14.1.1.1.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,21	5,59	10,84	403,65	782,76	1.186,41
4.14.1.1.2		PINTURAS SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS							
4.14.1.1.2.1	100722 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	119,19	12,06	8,47	1.437,43	1.009,54	2.446,97
4.14.1.1.2.2	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	238,38	9,36	11,89	2.231,24	2.834,34	5.065,58
4.14.1.2		PINTURAS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
4.14.1.2.1		PINTURAS DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO E TETOS							
4.14.1.2.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	409,46	0,87	1,64	356,23	671,51	1.027,74
4.14.1.2.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	409,46	7,15	9,31	2.927,64	3.812,07	6.739,71
4.14.1.2.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	409,46	4,29	10,40	1.756,58	4.258,38	6.014,96
4.14.1.2.1.4	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	29,17	1,16	1,72	33,84	50,17	84,01
4.14.1.2.1.5	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	29,17	15,43	12,12	450,09	353,54	803,63
4.14.1.2.1.6	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	29,17	5,59	10,84	163,06	316,20	479,26
4.14.1.2.2		PINTURAS DAS DIVISÓRIAS E SHAFTS DE GESSO							
4.14.1.2.2.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	425,1	0,87	1,64	369,84	697,16	1.067,00
4.14.1.2.2.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	425,1	7,15	9,31	3.039,47	3.957,68	6.997,15
4.14.1.2.2.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	425,1	4,29	10,40	1.823,68	4.421,04	6.244,72
4.14.1.3		PINTURAS DOS PAVIMENTOS TIPO'							
4.14.1.3.1		PINTURAS DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO E TETOS							
4.14.1.3.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1228,37	0,87	1,64	1.068,68	2.014,53	3.083,21

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.14.1.3.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1228,37	7,15	9,31	8.782,85	11.436,12	20.218,97
4.14.1.3.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1228,37	4,29	10,40	5.269,71	12.775,05	18.044,76
4.14.1.3.1.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	87,51	1,16	1,72	101,51	150,52	252,03
4.14.1.3.1.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,51	15,43	12,12	1.350,28	1.060,62	2.410,90
4.14.1.3.1.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	87,51	5,59	10,84	489,18	948,61	1.437,79
4.14.1.3.2			PINTURAS DAS DIVISÓRIAS E SHAFTS DE GESSO							
4.14.1.3.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1275,31	0,87	1,64	1.109,52	2.091,51	3.201,03
4.14.1.3.2.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1275,31	7,15	9,31	9.118,47	11.873,14	20.991,61
4.14.1.3.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1275,31	4,29	10,40	5.471,08	13.263,22	18.734,30
4.14.1.4			PINTURAS DO PAVIMENTO TÉCNICO							
4.14.1.4.1			PINTURAS DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO E TETOS							
4.14.1.4.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	176,18	0,87	1,64	153,28	288,94	442,22
4.14.1.4.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	176,18	7,15	9,31	1.259,69	1.640,24	2.899,93
4.14.1.4.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	176,18	4,29	10,40	755,81	1.832,27	2.588,08
4.14.1.4.1.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	23,41	1,16	1,72	27,16	40,27	67,43
4.14.1.4.1.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,41	15,43	12,12	361,22	283,73	644,95
4.14.1.4.1.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	23,41	5,59	10,84	130,86	253,76	384,62
4.14.1.4.2			PINTURAS SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS							
4.14.1.4.2.1	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	37,34	12,06	8,47	450,32	316,27	766,59
4.14.1.4.2.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	74,68	9,36	11,89	699,00	887,95	1.586,95
4.14.2			PINTURAS EXTERNAS							
4.14.2.1			PINTURAS DA FACHADA NORTE							
4.14.2.1.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	896,86	8,53	16,05	7.650,22	14.394,60	22.044,82
4.14.2.1.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	896,86	0,99	1,67	887,89	1.497,76	2.385,65
4.14.2.1.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	896,86	6,58	7,65	5.901,34	6.860,98	12.762,32
4.14.2.2			PINTURAS DA FACHADA SUL							
4.14.2.2.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	689,28	8,53	16,05	5.879,56	11.062,94	16.942,50
4.14.2.2.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	689,28	0,99	1,67	682,39	1.151,10	1.833,49
4.14.2.2.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	689,28	6,58	7,65	4.535,46	5.272,99	9.808,45
4.14.2.3			PINTURAS DA FACHADA OESTE							
4.14.2.3.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	211,53	8,53	16,05	1.804,35	3.395,06	5.199,41
4.14.2.3.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	211,53	0,99	1,67	209,41	353,26	562,67
4.14.2.3.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	211,53	6,58	7,65	1.391,87	1.618,20	3.010,07
4.14.2.4			PINTURAS DA FACHADA LESTE							
4.14.2.4.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	183	8,53	16,05	1.560,99	2.937,15	4.498,14
4.14.2.4.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	183	0,99	1,67	181,17	305,61	486,78
4.14.2.4.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	183	6,58	7,65	1.204,14	1.399,95	2.604,09
4.14.2.5			PINTURAS DA PLATIBANDA LADO INTERNO E CAIXA DOS ELEVADORES							
4.14.2.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	258,62	0,87	1,64	225,00	424,14	649,14
4.14.2.5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	258,62	4,29	10,40	1.109,48	2.689,65	3.799,13
4.14.2.6			PINTURAS ÁREA PILOTIS (LAJES, VIGAS E PILARES)							
4.14.2.6.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	88,2	8,53	16,05	752,35	1.415,61	2.167,96
4.14.2.6.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	88,2	0,87	1,64	76,73	144,65	221,38
4.14.2.6.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	88,2	4,29	10,40	378,38	917,28	1.295,66
4.14.2.6.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	599	1,16	1,72	694,84	1.030,28	1.725,12
4.14.2.6.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599	5,59	10,84	3.348,41	6.493,16	9.841,57
4.14.2.7			PINTURAS DA COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO							
4.14.2.7.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	403	0,87	1,64	350,61	660,92	1.011,53
4.14.2.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	403	4,29	10,40	1.728,87	4.191,20	5.920,07
4.14.2.7.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	403	12,06	8,47	4.860,18	3.413,41	8.273,59
4.14.2.7.4	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	806	9,36	11,89	7.544,16	9.583,34	17.127,50
4.14.2.8			PINTURAS DE CALHAS E ALGEROZES							
4.14.2.8.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	56,65	5,31	3,12	300,81	176,75	477,56
4.14.2.8.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	m²	56,65	9,36	12,46	530,24	705,86	1.236,10
4.14.2.8.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	56,65	16,19	8,43	917,16	477,56	1.394,72
4.15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							
4.15.1			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.15.1.1	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	2,59	157,27	10,36	629,08	639,44
4.15.1.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	3,40	118,67	17,00	593,35	610,35
4.15.1.3	1289	3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	32	18,77	1.095,02	600,64	35.040,64	35.641,28
4.15.1.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	32	30,65	280,31	980,80	8.969,92	9.950,72
4.15.1.5	1290	5	PAPELEIRA METÁLICA	UN	32	7,07	140,84	226,24	4.506,88	4.733,12
4.15.1.6	1331	9	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	32	7,07	44,50	226,24	1.424,00	1.650,24
4.15.1.7	1254	9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	32	14,14	46,35	452,48	1.483,20	1.935,68
4.15.1.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	32	7,07	42,82	226,24	1.370,24	1.596,48
4.15.1.9	9718	5	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	m2	14,4	9,41	526,84	135,50	7.586,50	7.722,00
4.15.1.10	08.15.017	5	BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	7	0,00	2.558,90	0,00	17.912,30	17.912,30
4.15.1.11	190396	5	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL VOGUE PLUS COMPLETO COM ASSENTO	UN	8	133,62	1.052,37	1.068,96	8.418,96	9.487,92
4.15.1.12	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24	28,53	659,62	684,72	15.830,88	16.515,60
4.15.1.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	24	3,43	43,80	82,32	1.051,20	1.133,52
4.15.2			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							
4.15.2.1	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1	7,18	110,80	7,18	110,80	117,98
4.15.2.2	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1"), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1	48,07	136,16	48,07	136,16	184,23
4.15.2.3	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	107,03	5.295,58	214,06	10.591,16	10.805,22
4.15.2.4	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	2	8,49	164,76	16,98	329,52	346,50
4.15.2.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	4,50	24,55	9,00	49,10	58,10
4.15.2.6	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	4,91	62,31	9,82	124,62	134,44
4.15.2.7	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	4,91	62,31	9,82	124,62	134,44
4.15.2.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	40	6,06	85,04	242,40	3.401,60	3.644,00
4.15.2.9	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	32	10,37	162,95	331,84	5.214,40	5.546,24
4.15.2.10	46.01.060	5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	55,35	29,36	46,45	1.625,08	2.571,01	4.196,09
4.15.2.11	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	123,65	6,80	44,16	840,82	5.460,38	6.301,20
4.15.2.12	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	115,5	3,95	36,87	456,23	4.258,49	4.714,72
4.15.2.13	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	224,2	8,61	24,64	1.930,36	5.524,29	7.454,65
4.15.2.14	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	92,4	22,71	20,38	2.098,40	1.883,11	3.981,51
4.15.2.15	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	106,15	23,50	19,94	2.494,53	2.116,63	4.611,16
4.15.2.16	10.35.71	5	CX. D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 8000L	UN	1	150,52	3.150,00	150,52	3.150,00	3.300,52
4.15.2.17	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2	91,49	1.318,58	182,98	2.637,16	2.820,14
4.15.2.18	94482	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	475,20	1.038,34	950,40	2.076,68	3.027,08
4.15.2.19	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1	4,10	68,01	4,10	68,01	72,11
4.15.3			INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
4.15.3.1			ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL							
4.15.3.1.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8	211,22	307,35	1.689,76	2.458,80	4.148,56
4.15.3.1.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	13	210,52	292,41	2.736,76	3.801,33	6.538,09
4.15.3.1.3	97904	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	4	321,17	542,23	1.284,68	2.168,92	3.453,60
4.15.3.1.4	99257	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1	319,93	515,74	319,93	515,74	835,67
4.15.3.1.5	2027	9	CAIXA SIFONADA DE PVC 150X150X50mm E GRELHA	UN	40	16,81	55,62	672,40	2.224,80	2.897,20
4.15.3.1.6	91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	34	18,90	68,52	642,60	2.329,68	2.972,28
4.15.3.1.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	236,5	11,50	72,90	2.719,75	17.240,85	19.960,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.15.3.1.8	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	42,5	6,00	50,25	255,00	2.135,63	2.390,63
4.15.3.1.9	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	154,5	36,35	53,84	5.616,08	8.318,28	13.934,36
4.15.3.1.10	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	100	29,03	29,01	2.903,00	2.901,00	5.804,00
4.15.3.1.11	4957	5	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m	14	15,69	469,31	219,66	6.570,34	6.790,00
4.15.3.1.12	1062	9	RALO SEMI-ESFÉRICO (GRELHA) Ø 150mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA	UN	7	2,81	51,02	19,67	357,14	376,81
4.15.3.1.13	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	1	188,02	249,68	188,02	249,68	437,70
4.15.3.2			TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO							
4.15.3.2.1	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	64,15	36,35	53,84	2.331,85	3.453,84	5.785,69
4.15.3.2.2	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	112,45	6,00	50,25	674,70	5.650,61	6.325,31
4.15.3.2.3	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	139,5	11,50	72,90	1.604,25	10.169,55	11.773,80
4.15.3.3			TANQUE DE DETENÇÃO, FOSSA E FILTRO							
4.15.3.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL	m³	100,39	64,19	20,41	6.444,03	2.048,96	8.492,99
4.15.3.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	125,49	0,86	5,78	107,92	725,33	833,25
4.15.3.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3764,66	0,23	2,09	865,87	7.868,14	8.734,01
4.15.3.3.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 08/2017	m³	2,52	179,27	368,65	451,76	929,00	1.380,76
4.15.3.3.5	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	4,72	4,02	73,79	18,97	348,29	367,26
4.15.3.3.6	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	62,88	14,49	63,33	911,13	3.982,19	4.893,32
4.15.3.3.7	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	231,86	47,63	75,49	11.043,49	17.503,11	28.546,60
4.15.3.3.8	99235	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 10/2021	m³	25,03	10,96	570,40	274,33	14.277,11	14.551,44
4.15.3.3.9	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	25,03	26,88	8,72	672,81	218,26	891,07
4.15.3.3.10	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	11	5,84	13,53	64,24	148,83	213,07
4.15.3.3.11	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	612	4,18	14,20	2.558,16	8.690,40	11.248,56
4.15.3.3.12	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1047	3,00	14,32	3.141,00	14.993,04	18.134,04
4.15.3.3.13	2138	13	TAMPA EM CHAPA XADREX 118x118 cm e=3mm, COM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL TUBULAR 80x40x2 mm, FABRICAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM NO LOCAL	UN	1	335,37	2.754,69	335,37	2.754,69	3.090,06
4.15.3.3.14	97737	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA FILTRO	m³	1	1.347,63	1.988,01	1.347,63	1.988,01	3.335,64
4.15.3.3.15	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF 07/2021	m³	12,26	22,28	75,60	273,15	926,86	1.200,01
4.15.3.3.16	103318	SINAPI	MURETA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), PARA O FILTRO	m²	5,6	25,76	65,11	144,26	364,62	508,88
4.15.4			REAPROVEITAMENTO ÁGUA PLUVIAL E TANQUE DE DETENÇÃO							
4.15.4.1	2026	5	BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUA TURVA 1/2 CV	UN	1	42,59	556,29	42,59	556,29	598,88
4.16			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO							
4.16.1			EXTINTORES DE INCÊNDIO							
4.16.1.1	055861	5	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	18	0,92	211,80	16,56	3.812,40	3.828,96
4.16.1.2	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	2	15,16	725,67	30,32	1.451,34	1.481,66
4.16.2			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
4.16.2.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	161	4,43	21,52	713,23	3.464,72	4.177,95
4.16.2.2	060871	5	BLOCO AUTÔNOMO P/ SINALIZAÇÃO DE SAA DE EMERGÊNCIA DE TETO	UN	3	37,90	267,86	113,70	803,58	917,28
4.16.3			SINALIZAÇÃO DE SAÍDA							
4.16.3.1	060214	5	LUMINÁRIA AVISO/SAÍDA 20W EMERGÊNCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	6	34,20	309,95	205,20	1.859,70	2.064,90
4.16.3.2	055918	5	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 24x12cm	UN	63	4,27	21,77	269,01	1.371,51	1.640,52
4.16.3.3	055034	5	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	20	4,27	7,44	85,40	148,80	234,20
4.16.3.4	055036	5	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO 18x18cm	UN	6	4,27	11,35	25,62	68,10	93,72
4.16.3.5	055920	5	PLACA ADESIVA INDICATIVA DE PORTA CORTA-FOGO	UN	12	8,17	24,31	98,04	291,72	389,76
4.16.3.6	2149	3	PLACA SINALIZAÇÃO MANGOTINHOS	UN	5	4,27	36,35	21,35	181,75	203,10
4.16.4			SISTEMA DE ALARE DE INCÊNDIO							
4.16.4.1	058610	5	ACIONADOR MANUAL ENDERECÁVEL AME 520 INTELBRAS	UN	5	108,49	116,14	542,45	580,70	1.123,15
4.16.4.2	055530	5	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILLUMAC SAF-C 24VCC	UN	5	72,13	92,57	360,65	462,85	823,50
4.16.4.3	055811	5	DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECÁVEL dtf-700 jfl	UN	134	68,91	208,24	9.233,94	27.904,16	37.138,10
4.16.4.4	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	8	6,41	35,78	51,28	286,24	337,52
4.16.4.5	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	603	5,33	28,18	3.213,99	16.992,54	20.206,53
4.16.4.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	232	8,44	5,84	1.958,08	1.354,88	3.312,96
4.16.4.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1252	0,80	1,97	1.001,60	2.466,44	3.468,04

4.16.4.8	2150	5	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL	UN	31	68,91	215,70	2.136,21	6.686,70	8.822,91
4.16.5			REDE HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIO							
4.16.5.1	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	15,06	201,00	75,30	1.005,00	1.080,30
4.16.5.2	055296	5	ADAPTADOR STORTZ 2.1/2"x2.1/2" BSP	UN	5	100,30	222,49	501,50	1.112,45	1.613,95
4.16.5.3	055672	5	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2x1"	UN	5	20,74	57,38	103,70	286,90	390,60
4.16.5.4	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	9	15,06	306,69	135,54	2.760,21	2.895,75
4.16.5.5	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	15,06	378,81	30,12	757,62	787,74
4.16.5.6	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	24,39	166,08	97,56	664,32	761,88
4.16.5.7	055008	5	BOMBA INCENDIO 616 TJM 5.0CV 220/380V TRIFASICA DANCOR	UN	2	233,53	3.873,76	467,06	7.747,52	8.214,58
4.16.5.8	055700	5	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	2	57,04	560,90	114,08	1.121,80	1.235,88
4.16.5.9	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	27,94	130,91	27,94	130,91	158,85
4.16.5.10	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	87	10,14	132,17	882,18	11.498,79	12.380,97
4.16.5.11	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	28	36,59	95,96	1.024,52	2.686,88	3.711,40
4.16.5.12	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	11	48,75	132,70	536,25	1.459,70	1.995,95
4.16.5.13	97474	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	17	21,95	281,94	373,15	4.792,98	5.166,13
4.16.5.14	2151	5	ABRIGO METÁLICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60 X 90 X 30 CM	UN	5	170,59	608,26	852,95	3.041,30	3.894,25
4.16.5.15	2152	5	MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M	UN	5	197,16	1.020,53	985,80	5.102,65	6.088,45
4.16.6			ELEMENTOS CONSTRUTIVOS							
4.16.6.1	140038	5	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	12	30,37	245,53	364,44	2.946,36	3.310,80
4.16.6.2	2153	5	PORTA CORTA-FOGO P-60 DIM 80 X 210 CM	UN	12	106,49	1.464,11	1.277,88	17.569,32	18.847,20
4.16.6.3	2154	5	BARRA ANTIPÂNICO PARA FOLHA DUPLA	UN	12	30,37	1.256,81	364,44	15.081,72	15.446,16
4.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES							
4.17.1			ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO E MEDIÇÃO							
4.17.1.1	1373	9	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1	285,97	4.128,31	285,97	4.128,31	4.414,28
4.17.1.2	37.15.160	5	Chave fusível base "C" para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível	UN	3	75,29	449,23	225,87	1.347,69	1.573,56
4.17.1.3	2184	9	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Copia da SINAPI (83641)	UN	3	202,86	430,21	608,58	1.290,63	1.899,21
4.17.1.4	5	15.007.0338 -A	MUFLA TERMINAL, INTERNA OU EXTERNA, PARA CABO SINGELO DE 15KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	70,34	215,37	281,36	861,48	1.142,84
4.17.1.5	5	1201003072	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 1220 KV EPR, COBERTURA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80	25,01	105,41	2.000,80	8.432,80	10.433,60
4.17.1.6	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	15	11,60	33,34	174,00	500,10	674,10
4.17.1.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	13,37	136,82	13,37	136,82	150,19
4.17.1.8	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	12	5,81	26,85	69,72	322,20	391,92
4.17.1.9	38.06.180	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4" com acessórios	M	6	75,51	188,38	453,06	1.130,28	1.583,34
4.17.1.10	2187	9	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - Copia da SINAPI (95752)	M	1	13,89	360,85	13,89	360,85	374,74
4.17.1.11	091457	5	BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE	UN	1	18,51	52,84	18,51	52,84	71,35
4.17.1.12	97890	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF 12/2020	UN	1	273,75	454,94	273,75	454,94	728,69
4.17.1.13	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1,1	55,62	18,91	61,18	20,80	81,98
4.17.1.14	93382	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	1,1	20,88	9,70	22,97	10,67	33,64
4.17.1.15	2188	9	SERVIÇOS DA CONTRATADA: PROCEDIMENTOS JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ATÉ A ATIVAÇÃO DA REDE DE MT, TAIS COMO: CONTATOS, LIBERAÇÕES, ETC.	UN	1	1.539,36	24,64	1.539,36	24,64	1.564,00
4.17.2			SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA							
4.17.2.1	2204	9	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 25KV, POTÊNCIA=300KVA, PRIMÁRIO=23,1KV, SECUNDÁRIO=220/127V Δ-Y COM NEUTRO ATERRADO.	UN	1	941,28	1.368,90	941,28	1.368,90	2.310,18
4.17.2.2	2205	9	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CUBÍCULOS BLINDADOS CONTENDO CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO POR CABOS DE ENTRADA E ENERGIA M.T. 25kv HOMOLOGADO AES SUL. COMPOSTA POR BARRAMENTOS E ESPAÇO PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. TC's e TP's SERÃO FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA, CÉLULA DE SAÍDA PARA TRANSFORMADOR COMPOSTA DE SECCIONADORA SOB CARGA E CHAVE TERRA 25KV, CORRENTE 400A E FUSÍVEL TIPO HH 40A.	UN	1	1.519,31	1.849,86	1.519,31	1.849,86	3.369,17
4.17.2.3	5	15.007.0338 -A	MUFLA TERMINAL, INTERNA OU EXTERNA, PARA CABO SINGELO DE 15KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	70,34	215,37	281,36	861,48	1.142,84
4.17.2.4	39.25.020	5	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolamento EPR 105°C	M	24	1,25	58,74	30,00	1.409,76	1.439,76
4.17.2.5	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	22	11,60	33,34	255,20	733,48	988,68
4.17.2.6	96976	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	15	20,69	108,51	310,35	1.627,65	1.938,00
4.17.2.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80	1,35	6,21	108,00	496,80	604,80
4.17.2.8	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	6	13,89	70,38	83,34	422,28	505,62
4.17.2.9	2195	4	CANALETA DE PISO 30X30CM COM TAMPA DE CHAPA XADREZ, PARA CABEAMENTO DE MT	M	8	40,82	353,71	326,56	2.829,68	3.156,24
4.17.2.10	2036	7	Tapete Isolante 25x1000x1000 Classe 3	UN	2	3,38	719,16	6,76	1.438,32	1.445,08
4.17.2.11	785	7	DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAÇÃO EMOLDURADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	UNI	1	3,38	285,98	3,38	285,98	289,36
4.17.2.12	36.20.282	5	Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"	m²	0,75	8,35	519,76	6,26	389,82	396,08
4.17.2.13	1417	9	TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL (TAP) EM BARRA DE COBRE NU 50X10X300MM	UN	1	30,42	192,40	30,42	192,40	222,82

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.2.14	1416	9	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC Ø300X300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	1	56,80	197,79	56,80	197,79	254,59
4.17.2.15	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	13,37	136,82	13,37	136,82	150,19
4.17.2.16	2196	9	CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA DE SOBREPOR C/ DIMENSÕES 850X1200X400MM, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA RGE SUL	UN	1	50,71	370,20	50,71	370,20	420,91
4.17.2.17	37.13.740	5	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A	UN	1	83,90	6.693,20	83,90	6.693,20	6.777,10
4.17.2.18	2189	2	VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME NBR 5410 2005 E CONFECCÃO DE PRONTUÁRIO, COM EMISSÃO DE LAUDOS E ARTS	UN	1	3.848,40	295,54	3.848,40	295,54	4.143,94
4.17.3			ALIMENTADOR DO QGBT (TRAFÓ / QGBT)							
4.17.3.1	2197	4	CANAleta DE PISO 40X40CM COM TAMPA DE CHAPA XADREZ, PARA CABEAMENTO DE BT	M	3	58,32	494,52	174,96	1.483,56	1.658,52
4.17.3.2	9464	5	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	50	29,07	278,68	1.453,50	13.934,00	15.387,50
4.17.3.3	1404	9	CABO DE COBRE 120,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	25	6,76	142,14	169,00	3.553,50	3.722,50
4.17.4			ALIMENTADOR DO QUADRO DE FORÇA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO							
4.17.4.1	38.06.080	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessórios	M	18	33,55	50,50	603,90	909,00	1.512,90
4.17.4.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	30	12,33	67,67	369,90	2.030,10	2.400,00
4.17.4.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	14	12,71	29,87	177,94	418,18	596,12
4.17.4.4	1396	9	CABO DE COBRE 6,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS6	M	370	1,68	8,53	621,60	3.156,10	3.777,70
4.17.4.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	9,23	70,38	9,23	70,38	79,61
4.17.4.6	2009	4	INSTALAÇÃO DE CAIXA METÁLICA 300X300X200MM NA COR VERMELHA PARA ABRIGAR DISJ. DA BOMBA DE INCÊNDIO NA SUBESTAÇÃO, AO LADO DO QGBT.	UN	1	25,70	151,50	25,70	151,50	177,20
4.17.4.7	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	32	2,70	11,08	86,40	354,56	440,96
4.17.5			ALIMENTADORES A PARTIR DO QGBT							
4.17.5.1	38.12.120	5	Letto para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios	M	18	12,58	284,72	226,44	5.124,96	5.351,40
4.17.5.2	061109	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"™ 200X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	30	17,10	47,18	513,00	1.415,40	1.928,40
4.17.5.3	063149	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	UN	30	9,26	57,78	277,80	1.733,40	2.011,20
4.17.5.4	38.06.040	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	21	25,17	27,25	528,57	572,25	1.100,82
4.17.5.5	38.06.060	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	30	29,36	34,30	880,80	1.029,00	1.909,80
4.17.5.6	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	30	12,33	67,67	369,90	2.030,10	2.400,00
4.17.5.7	38.06.120	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2" com acessórios	M	21	41,94	76,54	880,74	1.607,34	2.488,08
4.17.5.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	13	14,76	19,73	191,88	256,49	448,37
4.17.5.9	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	10	12,06	24,99	120,60	249,90	370,50
4.17.5.10	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	17	12,71	29,87	216,07	507,79	723,86
4.17.5.11	40.06.120	5	Condutele metálico de 2"	CJ	10	20,95	84,35	209,50	843,50	1.053,00
4.17.5.12	1394	9	CABO DE COBRE 2,5MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	430	1,18	4,46	507,40	1.917,80	2.425,20
4.17.5.13	1395	9	CABO DE COBRE 4,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	210	1,35	6,26	283,50	1.314,60	1.598,10
4.17.5.14	1396	9	CABO DE COBRE 6,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS6	M	50	1,68	8,53	84,00	426,50	510,50
4.17.5.15	1397	9	CABO DE COBRE 10,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	300	2,36	13,49	708,00	4.047,00	4.755,00
4.17.5.16	1398	9	CABO DE COBRE 16,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	620	3,20	20,55	1.984,00	12.741,00	14.725,00
4.17.5.17	1399	9	CABO DE COBRE 25,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	110	3,38	30,82	371,80	3.390,20	3.762,00
4.17.5.18	1401	9	CABO DE COBRE 50,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	70	4,05	59,73	283,50	4.181,10	4.464,60
4.17.5.19	1403	9	CABO DE COBRE 95,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	280	5,06	109,18	1.416,80	30.570,40	31.987,20
4.17.5.20	1622	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 200X50MM	UN	20	7,43	26,56	148,60	531,20	679,80
4.17.5.21	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	14	2,70	11,08	37,80	155,12	192,92
4.17.5.22	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	20	2,70	11,08	54,00	221,60	275,60
4.17.5.23	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	20	2,70	11,08	54,00	221,60	275,60
4.17.5.24	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	14	2,70	11,08	37,80	155,12	192,92
4.17.6			QUADROS ELÉTRICOS							
4.17.6.1			QGBT							
4.17.6.1.1	12009	5	Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galvaniz. com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, exclusive disjuntores	UN	1	252,88	19.816,49	252,88	19.816,49	20.069,37
4.17.6.1.2	37.13.740	5	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A	UN	1	83,90	6.693,20	83,90	6.693,20	6.777,10
4.17.6.1.3	2198	9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Cópia da SINAPI (74130/008)	UN	1	13,52	1.258,33	13,52	1.258,33	1.271,85
4.17.6.1.4	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	3	69,63	488,92	208,89	1.466,76	1.675,65
4.17.6.1.5	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	3	69,63	488,92	208,89	1.466,76	1.675,65
4.17.6.1.6	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	3	69,63	525,88	208,89	1.577,64	1.786,53
4.17.6.1.7	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	3	69,63	525,88	208,89	1.577,64	1.786,53
4.17.6.1.8	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	2	69,63	525,88	139,26	1.051,76	1.191,02
4.17.6.1.9	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	3,21	54,29	6,42	108,58	115,00
4.17.6.2			QDIT-TE							
4.17.6.2.1	37.04.300	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1	155,71	1.794,74	155,71	1.794,74	1.950,45
4.17.6.2.2	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1	69,63	488,92	69,63	488,92	558,55
4.17.6.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9	1,60	10,46	14,40	94,14	108,54
4.17.6.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	11	2,23	10,96	24,53	120,56	145,09
4.17.6.2.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	4,47	55,27	17,88	221,08	238,96
4.17.6.2.6	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	6,15	56,31	24,60	225,24	249,84
4.17.6.2.7	37.17.060	5	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	5	10,48	213,03	52,40	1.065,15	1.117,55
4.17.6.2.8	37.17.070	5	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	4	10,48	218,88	41,92	875,52	917,44
4.17.6.3			QDIT-2P							
4.17.6.3.1	37.04.300	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1	155,71	1.794,74	155,71	1.794,74	1.950,45
4.17.6.3.2	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1	69,63	488,92	69,63	488,92	558,55

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.6.3.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	1,60	10,46	16,00	104,60	120,60
4.17.6.3.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20	2,23	10,96	44,60	219,20	263,80
4.17.6.3.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	4,47	55,27	8,94	110,54	119,48
4.17.6.3.6	37.17.060	5	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	16	10,48	213,03	167,68	3.408,48	3.576,16
4.17.6.4			QDIT-3P							
4.17.6.4.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.4.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	7	1,60	10,46	11,20	73,22	84,42
4.17.6.4.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	2,23	10,96	22,30	109,60	131,90
4.17.6.4.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	4,47	55,27	4,47	55,27	59,74
4.17.6.4.6	37.17.060	5	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	9	10,48	213,03	94,32	1.917,27	2.011,59
4.17.6.5			QDIT-4P							
4.17.6.5.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.5.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	7	1,60	10,46	11,20	73,22	84,42
4.17.6.5.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	2,23	10,96	22,30	109,60	131,90
4.17.6.5.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	4,47	55,27	4,47	55,27	59,74
4.17.6.5.6	37.17.060	5	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	9	10,48	213,03	94,32	1.917,27	2.011,59
4.17.6.6			QDIT-5P							
4.17.6.6.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.6.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.6.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9	1,60	10,46	14,40	94,14	108,54
4.17.6.6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	11	2,23	10,96	24,53	120,56	145,09
4.17.6.6.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	4,47	55,27	4,47	55,27	59,74
4.17.6.6.6	37.17.060	5	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	9	10,48	213,03	94,32	1.917,27	2.011,59
4.17.6.7			QDEE-TE							
4.17.6.7.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.7.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.7.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	2,23	10,96	22,30	109,60	131,90
4.17.6.7.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	4,47	55,27	4,47	55,27	59,74
4.17.6.8			QDEE-2P							
4.17.6.8.1	37.04.300	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1	155,71	1.794,74	155,71	1.794,74	1.950,45
4.17.6.8.2	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1	69,63	488,92	69,63	488,92	558,55
4.17.6.8.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	32	2,23	10,96	71,36	350,72	422,08
4.17.6.9			QDEE-3P							
4.17.6.9.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.9.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15	2,23	10,96	33,45	164,40	197,85
4.17.6.10			QDEE-4P							
4.17.6.10.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.10.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.10.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15	2,23	10,96	33,45	164,40	197,85
4.17.6.11			QDEE-5P							
4.17.6.11.1	37.04.270	5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	124,57	752,69	124,57	752,69	877,26
4.17.6.11.2	37.25.090	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	1	69,63	525,88	69,63	525,88	595,51
4.17.6.11.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15	2,23	10,96	33,45	164,40	197,85
4.17.6.12			QFAC							
4.17.6.12.1	11374	5	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1	252,88	6.020,74	252,88	6.020,74	6.273,62
4.17.6.12.2	2198	9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Copia da SINAPI (74130/008)	UN	1	13,52	1.258,33	13,52	1.258,33	1.271,85
4.17.6.12.3	37.25.100	5	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	3	69,63	488,92	208,89	1.466,76	1.675,65
4.17.6.12.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	7	4,47	55,27	31,29	386,89	418,18
4.17.7			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO E TOMADAS)							
4.17.7.1			PAVIMENTO TÉRREO							
4.17.7.1.1	1900	9	PERFILADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	15	5,06	16,86	75,90	252,90	328,80
4.17.7.1.2	9527	5	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	6	6,31	11,50	37,86	69,00	106,86
4.17.7.1.3	38.06.040	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4' com acessórios	M	117	25,17	27,25	2.944,89	3.188,25	6.133,14
4.17.7.1.4	38.06.060	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1' com acessórios	M	42	29,36	34,30	1.233,12	1.440,60	2.673,72
4.17.7.1.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	1,97	12,06	8,97	23,76	17,67	41,43
4.17.7.1.6	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	3	3,87	14,38	11,61	43,14	54,75
4.17.7.1.7	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	4	21,97	175,63	87,88	702,52	790,40
4.17.7.1.8	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	3	6,76	35,60	20,28	106,80	127,08
4.17.7.1.9	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	3	6,76	35,00	20,28	105,00	125,28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.7.1.10	1050 7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	6	1,00	4,47	6,00	26,82	32,82
4.17.7.1.11	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	7,94	10,63	15,88	21,26	37,14
4.17.7.1.12	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1	7,59	9,54	7,59	9,54	17,13
4.17.7.1.13	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	14	14,76	19,73	206,64	276,22	482,86
4.17.7.1.14	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	23	14,76	19,73	339,48	453,79	793,27
4.17.7.1.15	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	14	19,03	18,53	266,42	259,42	525,84
4.17.7.1.16	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	9,86	14,86	49,30	74,30	123,60
4.17.7.1.17	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4	12,67	17,88	50,68	71,52	122,20
4.17.7.1.18	97596 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2	13,97	77,89	27,94	155,78	183,72
4.17.7.1.19	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3	19,03	20,86	57,09	62,58	119,67
4.17.7.1.20	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	15,45	23,79	30,90	47,58	78,48
4.17.7.1.21	92868 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	8,44	5,00	42,20	25,00	67,20
4.17.7.1.22	92865 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	32	4,82	5,85	154,24	187,20	341,44
4.17.7.1.23	ELE-CXS- 5 005	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM	un	11	75,41	30,75	829,51	338,25	1.167,76
4.17.7.1.24	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	900	1,00	3,05	900,00	2.745,00	3.645,00
4.17.7.1.25	2199 4	SERVIÇO DA CONTRATADA: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE RABICHO COM PLUGUÊ MACHO E TOMADA EM CAIXA PARA PERFILADO OU CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5m DE CABO MÚLTIPLO 3 x #2,5mm² HEPR 0,6/1KV	UN	2	13,52	33,75	27,04	67,50	94,54
4.17.7.1.26	2200 4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W COM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2	29,03	178,68	58,06	357,36	415,42
4.17.7.1.27	2201 4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	53	33,22	141,24	1.760,66	7.485,72	9.246,38
4.17.7.1.28	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	4,09	13,13	40,90	131,30	172,20
4.17.7.1.29	1717 9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	2	5,06	7,91	10,12	15,82	25,94
4.17.7.1.30	1440 4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	10	5,06	14,91	50,60	149,10	199,70
4.17.7.1.31	1439 4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	27	2,70	11,08	72,90	299,16	372,06
4.17.7.2		2º PAVIMENTO							
4.17.7.2.1	1900 9	PERFILADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	96	5,06	16,86	485,76	1.618,56	2.104,32
4.17.7.2.2	9527 5	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	6	6,31	11,50	37,86	69,00	106,86
4.17.7.2.3	38.06.040 5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	234	25,17	27,25	5.889,78	6.376,50	12.266,28
4.17.7.2.4	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	1,06	12,06	8,97	12,78	9,51	22,29
4.17.7.2.5	ED-7248 5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	44	3,87	14,38	170,28	632,72	803,00
4.17.7.2.6	1474 7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	99	21,97	175,63	2.175,03	17.387,37	19.562,40
4.17.7.2.7	1065 7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	44	6,76	35,60	297,44	1.566,40	1.863,84
4.17.7.2.8	1049 7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	69	6,76	35,00	466,44	2.415,00	2.881,44
4.17.7.2.9	1050 7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	114	1,00	4,47	114,00	509,58	623,58
4.17.7.2.10	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	52	7,94	10,63	412,88	552,76	965,64
4.17.7.2.11	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	27	7,59	9,54	204,93	257,58	462,51
4.17.7.2.12	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	10,40	12,56	20,80	25,12	45,92
4.17.7.2.13	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	9	14,76	19,73	132,84	177,57	310,41
4.17.7.2.14	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	17	14,76	19,73	250,92	335,41	586,33
4.17.7.2.15	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11	19,03	18,53	209,33	203,83	413,16
4.17.7.2.16	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4	9,86	14,86	39,44	59,44	98,88
4.17.7.2.17	97596 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2	13,97	77,89	27,94	155,78	183,72
4.17.7.2.18	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	16	19,03	20,86	304,48	333,76	638,24
4.17.7.2.19	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	16,08	30,68	80,40	153,40	233,80
4.17.7.2.20	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4	9,86	14,86	39,44	59,44	98,88
4.17.7.2.21	91989 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UN	6	9,86	17,98	59,16	107,88	167,04
4.17.7.2.22	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UN	6	14,13	28,39	84,78	170,34	255,12
4.17.7.2.23	92868 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	37	8,44	5,00	312,28	185,00	497,28
4.17.7.2.24	40.02.020 5	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	80	12,58	12,39	1.006,40	991,20	1.997,60
4.17.7.2.25	97598 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5	9,30	80,01	46,50	400,05	446,55
4.17.7.2.26	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3600	1,00	3,05	3.600,00	10.980,00	14.580,00
4.17.7.2.27	2199 4	SERVIÇO DA CONTRATADA: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE RABICHO COM PLUGUÊ MACHO E TOMADA EM CAIXA PARA PERFILADO OU CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5m DE CABO MÚLTIPLO 3 x #2,5mm² HEPR 0,6/1KV	UN	95	13,52	33,75	1.284,40	3.206,25	4.490,65
4.17.7.2.28	2200 4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W COM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	95	29,03	178,68	2.757,85	16.974,60	19.732,45
4.17.7.2.29	2201 4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6	33,22	141,24	199,32	847,44	1.046,76

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.7.2.30	1717	9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	95	5,06	7,91	480,70	751,45	1.232,15
4.17.7.2.31	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	64	5,06	14,91	323,84	954,24	1.278,08
4.17.7.2.32	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	156	2,70	11,08	421,20	1.728,48	2.149,68
4.17.7.3			PAVIMENTO TIPO (3ª, 4ª e 5ª PAVIMENTOS)							
4.17.7.3.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	81	5,06	16,86	409,86	1.365,66	1.775,52
4.17.7.3.2	9527	5	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	6	6,31	11,50	37,86	69,00	106,86
4.17.7.3.3	38.06.040	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4' com acessórios	M	207	25,17	27,25	5.210,19	5.640,75	10.850,94
4.17.7.3.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	1,27	12,06	8,97	15,32	11,39	26,71
4.17.7.3.5	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	40	3,87	14,38	154,80	575,20	730,00
4.17.7.3.6	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	75	21,97	175,63	1.647,75	13.172,25	14.820,00
4.17.7.3.7	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	40	6,76	35,60	270,40	1.424,00	1.694,40
4.17.7.3.8	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	61	6,76	35,00	412,36	2.135,00	2.547,36
4.17.7.3.9	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	106	1,00	4,47	106,00	473,82	579,82
4.17.7.3.10	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	48	7,94	10,63	381,12	510,24	891,36
4.17.7.3.11	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27	7,59	9,54	204,93	257,58	462,51
4.17.7.3.12	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	10,40	12,56	20,80	25,12	45,92
4.17.7.3.13	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	9	14,76	19,73	132,84	177,57	310,41
4.17.7.3.14	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	18	14,76	19,73	265,68	355,14	620,82
4.17.7.3.15	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12	19,03	18,53	228,36	222,36	450,72
4.17.7.3.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	9,86	14,86	39,44	59,44	98,88
4.17.7.3.17	97596	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2	13,97	77,89	27,94	155,78	183,72
4.17.7.3.18	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15	19,03	20,86	285,45	312,90	598,35
4.17.7.3.19	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5	16,08	30,68	80,40	153,40	233,80
4.17.7.3.20	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	9,86	14,86	39,44	59,44	98,88
4.17.7.3.21	91989	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	6	9,86	17,98	59,16	107,88	167,04
4.17.7.3.22	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	6	14,13	28,39	84,78	170,34	255,12
4.17.7.3.23	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36	8,44	5,00	303,84	180,00	483,84
4.17.7.3.24	40.02.020	5	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	87	12,58	12,39	1.094,46	1.077,93	2.172,39
4.17.7.3.25	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6	9,30	80,01	55,80	480,06	535,86
4.17.7.3.26	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3650	1,00	3,05	3.650,00	11.132,50	14.782,50
4.17.7.3.27	2199	4	SERVIÇO DA CONTRATADA: FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE RABICHO COM PLUGUÊ MACHO E TOMADA EM CAIXA PARA PERFILADO OU CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5m DE CABO MÚLTIPLO 3 x #2,5mm² HEPR 0,6/1kV	UN	95	13,52	33,75	1.284,40	3.206,25	4.490,65
4.17.7.3.28	2200	4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W COM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	95	29,03	178,68	2.757,85	16.974,60	19.732,45
4.17.7.3.29	2201	4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6	33,22	141,24	199,32	847,44	1.046,76
4.17.7.3.30	1717	9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	95	5,06	7,91	480,70	751,45	1.232,15
4.17.7.3.31	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	54	5,06	14,91	273,24	805,14	1.078,38
4.17.7.3.32	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	138	2,70	11,08	372,60	1.529,04	1.901,64
4.17.7.4			PAVIMENTO TÉCNICO E COBERTURA							
4.17.7.4.1	38.06.040	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4' com acessórios	M	27	25,17	27,25	679,59	735,75	1.415,34
4.17.7.4.2	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	16	14,76	19,73	236,16	315,68	551,84
4.17.7.4.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	12	14,76	19,73	177,12	236,76	413,88
4.17.7.4.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8	19,03	18,53	152,24	148,24	300,48
4.17.7.4.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	9,86	14,86	19,72	29,72	49,44
4.17.7.4.6	97596	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2	13,97	77,89	27,94	155,78	183,72
4.17.7.4.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200	1,00	3,05	200,00	610,00	810,00
4.17.7.4.8	2201	4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3	33,22	141,24	99,66	423,72	523,38
4.17.7.4.9	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3	13,66	134,18	40,98	402,54	443,52
4.17.7.4.10	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	5,34	163,47	5,34	163,47	168,81
4.17.7.4.11	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	38,29	65,94	38,29	65,94	104,23
4.17.7.4.12	2202	4	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RÍGIDO 2M PARA MASTRO Ø1 1/2"	UN	1	33,81	189,07	33,81	189,07	222,88
4.17.7.4.13	2203	9	SINALIZADOR NOTURNO DUPLO COM DUAS LÂMPADAS LED E RELÉ FOTOELÉTRICO (Baseado em SINAPI (97054))	UN	1	7,35	153,09	7,35	153,09	160,44
4.17.7.4.14	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	18	2,70	11,08	48,60	199,44	248,04
4.17.8			ENERGIA DE INFORMÁTICA							
4.17.8.1			PAVIMENTO TERREO							
4.17.8.1.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	9	10,97	37,11	98,73	333,99	432,72
4.17.8.1.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	24	5,33	28,18	127,92	676,32	804,24

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.8.1.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	2,32	12,06	8,97	27,98	20,81	48,79
4.17.8.1.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	12,06	24,99	48,24	99,96	148,20
4.17.8.1.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	6	14,76	19,73	88,56	118,38	206,94
4.17.8.1.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	5	14,76	19,73	73,80	98,65	172,45
4.17.8.1.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5	16,08	30,68	80,40	153,40	233,80
4.17.8.1.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	290	1,00	3,05	290,00	884,50	1.174,50
4.17.8.1.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5	1,75	7,37	8,75	36,85	45,60
4.17.8.1.10	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	16	2,70	11,08	43,20	177,28	220,48
4.17.8.1.11	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	6	2,70	11,08	16,20	66,48	82,68
4.17.8.2			2º PAVIMENTO							
4.17.8.2.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	81	5,06	16,86	409,86	1.365,66	1.775,52
4.17.8.2.2	9527	5	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	6	6,31	11,50	37,86	69,00	106,86
4.17.8.2.3	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	72	5,33	28,18	383,76	2.028,96	2.412,72
4.17.8.2.4	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	15	3,87	14,38	58,05	215,70	273,75
4.17.8.2.5	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	27	6,76	35,00	182,52	945,00	1.127,52
4.17.8.2.6	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	54	7,94	10,63	428,76	574,02	1.002,78
4.17.8.2.7	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	27	1,00	4,47	27,00	120,69	147,69
4.17.8.2.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	15	14,76	19,73	221,40	295,95	517,35
4.17.8.2.9	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	14,76	19,73	59,04	78,92	137,96
4.17.8.2.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	10,21	18,28	30,63	54,84	85,47
4.17.8.2.11	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,08	30,68	16,08	30,68	46,76
4.17.8.2.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2800	1,00	3,05	2.800,00	8.540,00	11.340,00
4.17.8.2.13	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	54	5,06	14,91	273,24	805,14	1.078,38
4.17.8.2.14	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	48	2,70	11,08	129,60	531,84	661,44
4.17.8.3			PAVIMENTO TIPO (3º, 4º e 5º PAVIMENTOS)							
4.17.8.3.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	51	5,06	16,86	258,06	859,86	1.117,92
4.17.8.3.2	9527	5	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	6	6,31	11,50	37,86	69,00	106,86
4.17.8.3.3	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	66	5,33	28,18	351,78	1.859,88	2.211,66
4.17.8.3.4	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	16	3,87	14,38	61,92	230,08	292,00
4.17.8.3.5	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	27	6,76	35,00	182,52	945,00	1.127,52
4.17.8.3.6	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	54	7,94	10,63	428,76	574,02	1.002,78
4.17.8.3.7	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	27	1,00	4,47	27,00	120,69	147,69
4.17.8.3.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	17	14,76	19,73	250,92	335,41	586,33
4.17.8.3.9	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	14,76	19,73	59,04	78,92	137,96
4.17.8.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	10,21	18,28	30,63	54,84	85,47
4.17.8.3.11	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,08	30,68	16,08	30,68	46,76
4.17.8.3.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2200	1,00	3,05	2.200,00	6.710,00	8.910,00
4.17.8.3.13	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	36	5,06	14,91	182,16	536,76	718,92
4.17.8.3.14	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	44	2,70	11,08	118,80	487,52	606,32
4.17.9			TELECOMUNICAÇÕES (CABEAMENTO ESTRUTURADO)							
4.17.9.1			ENTRADA DE TELEFONIA E BACKBONE DE DADOS E TELEFONIA							
4.17.9.1.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15	3,78	14,79	56,70	221,85	278,55
4.17.9.1.2	38.06.120	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2" com acessórios	M	3	41,94	76,54	125,82	229,62	355,44
4.17.9.1.3	69.03.130	5	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa	UN	2	51,80	394,92	103,60	789,84	893,44
4.17.9.1.4	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	25	3,10	9,69	77,50	242,25	319,75
4.17.9.1.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	2,7	55,62	18,91	150,17	51,06	201,23
4.17.9.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	2,7	20,88	9,70	56,38	26,19	82,57
4.17.9.1.7	1489	4	CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR, DIMENSÕES 600x600x120MM, PADRÃO TELEBRÁS DG-TEL Nº4, USO EXTERNO, COMPLETO CONFORME PROJETO	UN	1	107,46	761,15	107,46	761,15	868,61
4.17.9.1.8	1490	4	CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR, DIMENSÕES 600x600x120MM, PADRÃO TELEBRÁS DG-TEL Nº4, USO INTERNO, COMPLETO CONFORME PROJETO	UN	1	242,70	1.245,31	242,70	1.245,31	1.488,01
4.17.9.1.9	2206	4	PAINEL DE TELECOMUNICAÇÕES 1,00 X 1,50 METROS, COMPLETO CONFORME PROJETO	UN	1	540,96	1.078,63	540,96	1.078,63	1.619,59
4.17.9.1.10	98268	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	15	3,51	13,24	52,65	198,60	251,25
4.17.9.1.11	98279	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	100	2,23	29,56	223,00	2.956,00	3.179,00
4.17.9.1.12	39.18.126	5	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	25	4,61	4,02	115,25	100,50	215,75
4.17.9.1.13	39.27.120	5	Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo	M	140	4,19	23,47	586,60	3.285,80	3.872,40

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.9.1.14	2207	9	CABO PP 3 X #2,5MM2, PARA USO NA SAÍDA DO NO-BREACK ATÉ OS RACKS DOS PAVIMENTOS	M	25	6,76	11,72	169,00	293,00	462,00
4.17.9.1.15	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	21	17,10	26,06	359,10	547,26	906,36
4.17.9.1.16	063542	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	24	9,26	13,65	222,24	327,60	549,84
4.17.9.1.17	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	24	10,97	37,11	263,28	890,64	1.153,92
4.17.9.1.18	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	8	12,06	24,99	96,48	199,92	296,40
4.17.9.1.19	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
4.17.9.1.20	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	1	3,76	2,49	3,76	2,49	6,25
4.17.9.1.21	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	16,08	30,68	64,32	122,72	187,04
4.17.9.1.22	1435	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	16	5,06	17,75	80,96	284,00	364,96
4.17.9.1.23	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	16	2,70	11,08	43,20	177,28	220,48
4.17.9.2			PAVIMENTO TERREO							
4.17.9.2.1	ED-19519	5	ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	3	20,02	54,18	60,06	162,54	222,60
4.17.9.2.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	84	10,97	37,11	921,48	3.117,24	4.038,72
4.17.9.2.3	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	15	12,06	24,99	180,90	374,85	555,75
4.17.9.2.4	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
4.17.9.2.5	2208	9	TAMPA PARA CONDULETE 1" (25 mm), COM DUAS TOMADAS RJ45 CATEGORIA 6	UN	1	6,96	69,51	6,96	69,51	76,47
4.17.9.2.6	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	4	3,76	2,49	15,04	9,96	25,00
4.17.9.2.7	2209	9	CONECTOR MACHO RJ45 (CAT.6), ESPERA PONTO CFTV EXTERNO	UN	4	10,14	6,40	40,56	25,60	66,16
4.17.9.2.8	39.18.126	5	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	220	4,61	4,02	1.014,20	884,40	1.898,60
4.17.9.2.9	160870	5	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	6	22,94	0,00	137,64	0,00	137,64
4.17.9.2.10	98293	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1	1,53	6,86	1,53	6,86	8,39
4.17.9.2.11	059215	5	BASTIDOR PARA 10 PARES	UN	1	17,64	11,95	17,64	11,95	29,59
4.17.9.2.12	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	34,82	195,55	34,82	195,55	230,37
4.17.9.2.13	1436	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 100X50MM	UN	3	5,06	19,89	15,18	59,67	74,85
4.17.9.2.14	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	56	2,70	11,08	151,20	620,48	771,68
4.17.9.3			2º PAVIMENTO							
4.17.9.3.1	059410	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300X75 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	15	17,10	73,19	256,50	1.097,85	1.354,35
4.17.9.3.2	063151	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 300mm (3 METROS) CHAPA 22	UN	3	9,26	92,42	27,78	277,26	305,04
4.17.9.3.3	059124	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	15	17,10	40,09	256,50	601,35	857,85
4.17.9.3.4	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	6	17,10	26,06	102,60	156,36	258,96
4.17.9.3.5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	69	10,97	37,11	756,93	2.560,59	3.317,52
4.17.9.3.6	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	18	3,87	14,38	69,66	258,84	328,50
4.17.9.3.7	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	87	21,97	175,63	1.911,39	15.279,81	17.191,20
4.17.9.3.8	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	16	6,76	35,60	108,16	569,60	677,76
4.17.9.3.9	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	27	6,76	35,00	182,52	945,00	1.127,52
4.17.9.3.10	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	26	1,00	4,47	26,00	116,22	142,22
4.17.9.3.11	237	4	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	55	5,06	38,37	278,30	2.110,35	2.388,65
4.17.9.3.12	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	18	12,06	24,99	217,08	449,82	666,90
4.17.9.3.13	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
4.17.9.3.14	2210	9	TAMPA PARA CONDULETE 1" (25 mm), COM UMA TOMADA RJ45 CATEGORIA 6	UN	5	6,96	36,96	34,80	184,80	219,60
4.17.9.3.15	39.18.126	5	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	2520	4,61	4,02	11.617,20	10.130,40	21.747,60
4.17.9.3.16	160870	5	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	60	22,94	0,00	1.376,40	0,00	1.376,40
4.17.9.3.17	068415	5	RACK ABERTO 24U 19" 970mm	UM	1	45,06	1.556,83	45,06	1.556,83	1.601,89
4.17.9.3.18	059610	5	CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS SIMPLEX OU DUPLEX	UN	1	80,96	970,50	80,96	970,50	1.051,46
4.17.9.3.19	CAB-5 RACK-020	5	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	13	34,94	97,98	454,22	1.273,74	1.727,96
4.17.9.3.20	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	6	209,64	751,95	1.257,84	4.511,70	5.769,54
4.17.9.3.21	69.09.260	5	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1	33,55	713,62	33,55	713,62	747,17
4.17.9.3.22	2211	9	CONECTOR JACK (RJ-45) CAT.6, PARA PATCH PANEL DESCARREGADO	UN	4	10,14	35,41	40,56	141,64	182,20
4.17.9.3.23	69.09.300	5	Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	1	33,55	633,75	33,55	633,75	667,30
4.17.9.3.24	C4569	5	REGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00
4.17.9.3.25	1438	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 300X50MM	UN	10	6,76	30,67	67,60	306,70	374,30
4.17.9.3.26	1437	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 150X50MM	UN	10	6,76	23,30	67,60	233,00	300,60
4.17.9.3.27	1435	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	4	5,06	17,75	20,24	71,00	91,24
4.17.9.3.28	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	46	2,70	11,08	124,20	509,68	633,88
4.17.9.4			PAVIMENTO TIPO (3ª, 4ª e 5ª PAVIMENTOS)							
4.17.9.4.1	059124	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	30	17,10	40,09	513,00	1.202,70	1.715,70
4.17.9.4.2	063150	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24	UN	3	9,26	45,50	27,78	136,50	164,28
4.17.9.4.3	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	18	17,10	26,06	307,80	469,08	776,88
4.17.9.4.4	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	69	10,97	37,11	756,93	2.560,59	3.317,52
4.17.9.4.5	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	18	3,87	14,38	69,66	258,84	328,50
4.17.9.4.6	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	87	21,97	175,63	1.911,39	15.279,81	17.191,20
4.17.9.4.7	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	16	6,76	35,60	108,16	569,60	677,76
4.17.9.4.8	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	27	6,76	35,00	182,52	945,00	1.127,52
4.17.9.4.9	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	26	1,00	4,47	26,00	116,22	142,22
4.17.9.4.10	237	4	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	55	5,06	38,37	278,30	2.110,35	2.388,65
4.17.9.4.11	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	17	12,06	24,99	205,02	424,83	629,85
4.17.9.4.12	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
4.17.9.4.13	2210	9	TAMPA PARA CONDULETE 1" (25 mm), COM UMA TOMADA RJ45 CATEGORIA 6	UN	5	6,96	36,96	34,80	184,80	219,60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.9.4.14	39.18.126 5		Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	2520	4,61	4,02	11.617,20	10.130,40	21.747,60
4.17.9.4.15	160870 5		Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	60	22,94	0,00	1.376,40	0,00	1.376,40
4.17.9.4.16	068415 5		RACK ABERTO 24U 19" 970mm	UM	1	45,06	1.556,83	45,06	1.556,83	1.601,89
4.17.9.4.17	059610 5		CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS SIMPLEX OU DUPLEX	UN	1	80,96	970,50	80,96	970,50	1.051,46
4.17.9.4.18	CAB- 5		ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	cj	10	34,94	97,98	349,40	979,80	1.329,20
4.17.9.4.19	RACK-020 98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3	209,64	751,95	628,92	2.255,85	2.884,77
4.17.9.4.20	69.09.260 5		Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1	33,55	713,62	33,55	713,62	747,17
4.17.9.4.21	2211 9		CONECTOR JACK (RJ-45) CAT.6, PARA PATCH PANEL DESCARREGADO	UN	2	10,14	35,41	20,28	70,82	91,10
4.17.9.4.22	69.09.300 5		Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	1	33,55	633,75	33,55	633,75	667,30
4.17.9.4.23	063150 5		TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24	UN	1	9,26	45,50	9,26	45,50	54,76
4.17.9.4.24	1437 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 150X50MM	UN	20	6,76	23,30	135,20	466,00	601,20
4.17.9.4.25	1435 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	12	5,06	17,75	60,72	213,00	273,72
4.17.9.4.26	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	46	2,70	11,08	124,20	509,68	633,88
4.17.10			SEGURANÇA							
4.17.10.1			PAVIMENTO TERREO							
4.17.10.1.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	15	10,97	37,11	164,55	556,65	721,20
4.17.10.1.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3	12,33	67,67	36,99	203,01	240,00
4.17.10.1.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	12,71	29,87	12,71	29,87	42,58
4.17.10.1.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3	12,06	24,99	36,18	74,97	111,15
4.17.10.1.5	061207 5		CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
4.17.10.1.6	11.17.15 5		TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	5	3,76	2,49	18,80	12,45	31,25
4.17.10.1.7	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	8,44	5,00	8,44	5,00	13,44
4.17.10.1.8	11.17.15 5		TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	1	3,76	2,49	3,76	2,49	6,25
4.17.10.1.9	059635 5		ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	18	1,61	0,52	28,98	9,36	38,34
4.17.10.1.10	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	2	2,70	11,08	5,40	22,16	27,56
4.17.10.1.11	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	10	2,70	11,08	27,00	110,80	137,80
4.17.10.2			2º PAVIMENTO							
4.17.10.2.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	54	10,97	37,11	592,38	2.003,94	2.596,32
4.17.10.2.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3	12,33	67,67	36,99	203,01	240,00
4.17.10.2.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	12,71	29,87	12,71	29,87	42,58
4.17.10.2.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	10	12,06	24,99	120,60	249,90	370,50
4.17.10.2.5	061207 5		CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	12	16,35	17,67	196,20	212,04	408,24
4.17.10.2.6	11.17.15 5		TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	12	3,76	2,49	45,12	29,88	75,00
4.17.10.2.7	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	M	3	1,08	10,92	3,24	32,76	36,00
4.17.10.2.8	40.20.060 5		Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	1	33,55	60,74	33,55	60,74	94,29
4.17.10.2.9	059635 5		ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	57	1,61	0,52	91,77	29,64	121,41
4.17.10.2.10	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	2	2,70	11,08	5,40	22,16	27,56
4.17.10.2.11	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	36	2,70	11,08	97,20	398,88	496,08
4.17.10.3			PAVIMENTO TIPO (3º PAVIMENTO)							
4.17.10.3.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	51	10,97	37,11	559,47	1.892,61	2.452,08
4.17.10.3.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3	12,33	67,67	36,99	203,01	240,00
4.17.10.3.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	12,71	29,87	12,71	29,87	42,58
4.17.10.3.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	8	12,06	24,99	96,48	199,92	296,40
4.17.10.3.5	061207 5		CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	12	16,35	17,67	196,20	212,04	408,24
4.17.10.3.6	11.17.15 5		TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	12	3,76	2,49	45,12	29,88	75,00
4.17.10.3.7	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	M	3	1,08	10,92	3,24	32,76	36,00
4.17.10.3.8	40.20.060 5		Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	1	33,55	60,74	33,55	60,74	94,29
4.17.10.3.9	059635 5		ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	54	1,61	0,52	86,94	28,08	115,02
4.17.10.3.10	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	2	2,70	11,08	5,40	22,16	27,56
4.17.10.3.11	1439 4		SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	34	2,70	11,08	91,80	376,72	468,52
4.17.10.4			PAVIMENTO TIPO (4º PAVIMENTO)							
4.17.10.4.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	15	10,97	37,11	164,55	556,65	721,20
4.17.10.4.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3	12,33	67,67	36,99	203,01	240,00
4.17.10.4.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	12,71	29,87	12,71	29,87	42,58
4.17.10.4.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3	12,06	24,99	36,18	74,97	111,15
4.17.10.4.5	061207 5		CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	3	16,35	17,67	49,05	53,01	102,06
4.17.10.4.6	11.17.15 5		TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	3	3,76	2,49	11,28	7,47	18,75
4.17.10.4.7	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	M	3	1,08	10,92	3,24	32,76	36,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.10.4.8	40.20.060	5	Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	1	33,55	60,74	33,55	60,74	94,29
4.17.10.4.9	059635	5	ARAME GUIA AÇO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	18	1,61	0,52	28,98	9,36	38,34
4.17.10.4.10	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	2	2,70	11,08	5,40	22,16	27,56
4.17.10.4.11	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	10	2,70	11,08	27,00	110,80	137,80
4.17.10.5			PAVIMENTO TIPO (5ª PAVIMENTO)							
4.17.10.5.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	21	10,97	37,11	230,37	779,31	1.009,68
4.17.10.5.2	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3	12,33	67,67	36,99	203,01	240,00
4.17.10.5.3	95785	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	12,71	29,87	12,71	29,87	42,58
4.17.10.5.4	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	7	12,06	24,99	84,42	174,93	259,35
4.17.10.5.5	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	3	16,35	17,67	49,05	53,01	102,06
4.17.10.5.6	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	3	3,76	2,49	11,28	7,47	18,75
4.17.10.5.7	90460	SINAPI	SUORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	M	3	1,08	10,92	3,24	32,76	36,00
4.17.10.5.8	40.20.060	5	Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	1	33,55	60,74	33,55	60,74	94,29
4.17.10.5.9	059635	5	ARAME GUIA AÇO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	24	1,61	0,52	38,64	12,48	51,12
4.17.10.5.10	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	2	2,70	11,08	5,40	22,16	27,56
4.17.10.5.11	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	14	2,70	11,08	37,80	155,12	192,92
4.17.10.6			PAVIMENTO TÉCNICO							
4.17.10.6.1	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	9	10,97	37,11	98,73	333,99	432,72
4.17.10.6.2	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	12,06	24,99	48,24	99,96	148,20
4.17.10.6.3	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO "LB" 1" SEM TAMPA	UN	2	16,35	17,67	32,70	35,34	68,04
4.17.10.6.4	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	2	3,76	2,49	7,52	4,98	12,50
4.17.10.6.5	059635	5	ARAME GUIA AÇO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	9	1,61	0,52	14,49	4,68	19,17
4.17.10.6.6	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	6	2,70	11,08	16,20	66,48	82,68
4.17.11			CLIMATIZAÇÃO							
4.17.11.1	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	21	17,10	26,06	359,10	547,26	906,36
4.17.11.2	ED-19519	5	ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	6	20,02	54,18	120,12	325,08	445,20
4.17.11.3	38.21.940	5	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	M	15	20,95	105,59	314,25	1.583,85	1.898,10
4.17.11.4	38.22.640	5	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm	M	3	2,09	100,16	6,27	300,48	306,75
4.17.11.5	38.22.640	5	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm	M	12	2,09	100,16	25,08	1.201,92	1.227,00
4.17.11.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	6	5,33	28,18	31,98	169,08	201,06
4.17.11.7	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	14,76	19,73	59,04	78,92	137,96
4.17.11.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1	14,76	19,73	14,76	19,73	34,49
4.17.11.9	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	1	3,76	2,49	3,76	2,49	6,25
4.17.11.10	1394	9	CABO DE COBRE 2,5MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	270	1,18	4,46	318,60	1.204,20	1.522,80
4.17.11.11	1399	9	CABO DE COBRE 25,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	80	3,38	30,82	270,40	2.465,60	2.736,00
4.17.11.12	1401	9	CABO DE COBRE 50,0MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	250	4,05	59,73	1.012,50	14.932,50	15.945,00
4.17.11.13	1435	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	14	5,06	17,75	70,84	248,50	319,34
4.17.11.14	1436	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 100X50MM	UN	4	5,06	19,89	20,24	79,56	99,80
4.17.11.15	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	4	2,70	11,08	10,80	44,32	55,12
4.17.12			SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
4.17.12.1	29.03.040	5	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	M	400	11,12	20,71	4.448,00	8.284,00	12.732,00
4.17.12.2	09.13.025	5	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	90	22,56	15,95	2.030,40	1.435,50	3.465,90
4.17.12.3	42.05.170	5	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	642	16,77	15,40	10.766,34	9.886,80	20.653,14
4.17.12.4	1518	9	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT 50MM²	UN	22	6,76	19,21	148,72	422,62	571,34
4.17.12.5	160309	5	Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	37	21,14	100,77	782,18	3.728,49	4.510,67
4.17.12.6	42.05.270	5	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8"	UN	37	8,38	36,74	310,06	1.359,38	1.669,44
4.17.12.7	42.05.390	5	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	205	1,67	1,61	342,35	330,05	672,40
4.17.12.8	10693	5	Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref.TEL-290 - SPDA	un	93	2,66	36,82	247,38	3.424,26	3.671,64
4.17.12.9	2213	4	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO CRUZ / PRENSA EM LATÃO ESTANHADO COM 4 PARAFUSOS	UN	12	1,35	17,61	16,20	211,32	227,52
4.17.12.10	5		CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38	16,90	35,77	642,20	1.359,26	2.001,46
4.17.12.11	1201006035		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	4,26	137,04	4,26	137,04	141,30
4.17.12.12	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	5,34	163,47	5,34	163,47	168,81
4.17.12.13	SPDA-5 ABR-025	5	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1	3,49	17,29	3,49	17,29	20,78
4.17.12.14	SPDA-5 ABR-015	5	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	2	3,49	10,36	6,98	20,72	27,70
4.17.12.15	SPDA-5 ABR-020	5	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 1 1/2"	U	1	3,49	17,13	3,49	17,13	20,62
4.17.12.16	SPDA-5 ABR-010	5	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"	U	2	3,49	9,80	6,98	19,60	26,58
4.17.12.17	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	38,29	65,94	38,29	65,94	104,23
4.17.12.18	2202	4	CONJUNTO DE ESTÁIS TUBULARES TIPO RÍGIDO 2M PARA MASTRO Ø1 1/2"	UN	1	33,81	189,07	33,81	189,07	222,88
4.17.12.19	5		CONJUNTO DE ESTÁIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES, TEL-400 DA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UN	1	67,62	281,47	67,62	281,47	349,09
4.17.12.20	1201006030		CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC Ø300X300MM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	2	56,80	197,79	113,60	395,58	509,18
4.17.12.21	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	2	13,37	136,82	26,74	273,64	300,38
4.17.12.22	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30	6,55	10,55	196,50	316,50	513,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.17.12.23	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	45,36	55,62	18,91	2.522,92	857,76	3.380,68
4.17.12.24	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	45,36	20,88	9,70	947,12	439,99	1.387,11
4.18			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							
4.18.1			INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS							
4.18.1.1	1376	9	INSTALAÇÃO DE MÓDULO CONDENSADOR VRF	UN	4	317,57	481,33	1.270,28	1.925,32	3.195,60
4.18.1.2	1001	4	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE ATÉ 38000 BTU	UN	56	71,58	74,88	4.008,48	4.193,28	8.201,76
4.18.1.3	1377	13	INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CENTRIFUGO	UN	4	161,46	178,72	645,84	714,88	1.360,72
4.18.1.4	1378	9	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UNID. DE GERENCIAMENTO E CONTROLE VRF	UN	1	1.149,90	149,40	1.149,90	149,40	1.299,30
4.18.2			INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO							
4.18.2.1	1380	9	TUBO COBRE RIG 1. 3/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	64	3,21	450,81	205,44	28.851,84	29.057,28
4.18.2.2	1381	9	TUBO COBRE RÍGIDO 1. 1/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP. 32MM	M	135,8	3,04	383,16	412,83	52.033,13	52.445,96
4.18.2.3	1382	9	TUBO COBRE RÍGIDO 7/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	27,9	2,85	286,06	79,52	7.981,07	8.060,59
4.18.2.4	1383	9	TUBO COBRE RÍGIDO 3/4" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	22,1	2,85	290,71	62,99	6.424,69	6.487,68
4.18.2.5	1384	9	TUBO COBRE RÍGIDO 5/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO 19MM	M	212,7	2,85	150,55	606,20	32.021,99	32.628,19
4.18.2.6	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	136,8	2,34	79,08	320,11	10.818,14	11.138,25
4.18.2.7	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	115,9	2,14	63,70	248,03	7.382,83	7.630,86
4.18.2.8	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	83,8	1,94	34,50	162,57	2.891,10	3.053,67
4.18.2.9	1522	7	DERIVAÇÃO TIPO Y (LL-LS)	PAR	52	17,88	431,39	929,76	22.432,28	23.362,04
4.18.2.10	190	9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	200	3,11	21,02	622,00	4.204,00	4.826,00
4.18.2.11	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	400	5,33	28,18	2.132,00	11.272,00	13.404,00
4.18.2.12	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	11,60	19,35	301,60	503,10	804,70
4.18.2.13	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	22	14,76	19,73	324,72	434,06	758,78
4.18.3			REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR							
4.18.3.1	1917	9	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA N 22 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	m²	4	35,79	155,25	143,16	621,00	764,16
4.18.3.2	1873	9	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA N26 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) PINTADA	m²	131	59,92	122,81	7.849,52	16.088,11	23.937,63
4.18.3.3	190	9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	135	3,11	21,02	419,85	2.837,70	3.257,55
4.18.3.4	070475	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 125mm 5"	M	148,5	5,70	14,89	846,45	2.211,17	3.057,62
4.18.3.5	070198	SBC	COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL COM REGISTO 5" (125MM)	M	56	46,45	19,76	2.601,20	1.106,56	3.707,76
4.18.4			REDE DE DREAGEM							
4.18.4.1	161	9	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165	8,28	17,58	1.366,20	2.900,70	4.266,90
4.18.4.2	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	70	3,93	5,68	275,10	397,60	672,70
4.18.4.3	160	9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175	8,28	22,52	1.449,00	3.941,00	5.390,00
4.18.4.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	54	1,65	13,85	89,10	747,90	837,00
4.18.4.5	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	15	1,98	17,82	29,70	267,30	297,00
4.18.5			PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA							
4.18.5.1	2135	9	VRF - DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS DE COBRE E DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME FABRICANTE	HP	96	9,35	0,01	897,60	0,96	898,56
4.18.5.2	2136	9	VRF - TESTES E INSPEÇÕES	HP	96	19,24	0,31	1.847,04	29,76	1.876,80
4.18.5.3	2137	9	VRF - PRÉ OPERAÇÃO E ENTREGA DO SISTEMA	HP	96	14,43	0,23	1.385,28	22,08	1.407,36
4.18.5.4	110295	10	REFRIGERANTE R410 DUPONT GARRAFA 11,3 KG	UN	3,9	0,00	1.502,53	0,00	5.859,87	5.859,87
4.19			MOBILIÁRIO							
4.19.1	931	9	INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE PIA C/ TAMPO AÇO INOX 1 CUBA (FORNEC PELO TRT), COM TORNEIRA	UN	4	49,72	485,05	198,88	1.940,20	2.139,08
4.19.2	932	9	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA COPA, FORNECIDO PELO TRT	UN	4	66,30	21,40	265,20	85,60	350,80
4.19.3	933	9	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA SANITARIO, FORNECIDO PELO TRT	UN	16	66,30	21,40	1.060,80	342,40	1.403,20
4.20			CERCAMENTOS							
4.20.1	12.14.060	5	MICROESTACA, DIÂMETRO DE 25 cm PARA O MURO	M	99	36,01	314,68	3.564,99	31.153,32	34.718,31
4.20.2	1960	3	FUNDAÇÃO RASA COM PEDRA GRANÍTICA	M³	3,04	159,75	1.088,26	485,64	3.308,31	3.793,95
4.20.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - PREPARO MANUAL, PARA O GRADIL/PORTÃO	m³	1	88,37	314,18	88,37	314,18	402,55
4.20.4	1952	9	VIGA BALDRAME COMPLETA DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa	M³	7,53	1.076,30	2.775,37	8.104,54	20.898,54	29.003,08
4.20.5	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A IMPERMEABILIZAR e = 2CM	m²	26	8,09	21,29	210,34	553,54	763,88
4.20.6	2134	9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 4 DEMÃOS	m²	26	18,60	71,59	483,60	1.861,34	2.344,94
4.20.7	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	m²	26	12,77	19,86	332,02	516,36	848,38
4.20.8	1953	9	VIGA DE RESPALDO COMPLETA DE CONCRETO ARMADO FCK 25 MPa	M³	2,55	682,39	3.144,35	1.740,09	8.018,09	9.758,18
4.20.9	1954	9	PILARETE COMPLETO DE CONCRETO ARMADO FCK 25 MPa, PARA MUROS E PLATIBANDAS DE ALVENARIA	M³	2,26	764,50	3.106,87	1.727,77	7.021,53	8.749,30
4.20.10	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	178,58	22,39	50,31	3.998,41	8.984,36	12.982,77
4.20.11	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	357,17	3,41	2,74	1.217,95	978,65	2.196,60
4.20.12	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	357,17	15,19	19,62	5.425,41	7.007,68	12.433,09
4.20.13	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	357,17	8,53	16,05	3.046,66	5.732,58	8.779,24
4.20.14	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	457,26	0,87	1,64	397,82	749,91	1.147,73
4.20.15	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	457,26	4,29	10,40	1.961,65	4.755,50	6.717,15
4.20.16	994	9	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	M	85,04	22,74	103,78	1.933,81	8.825,45	10.759,26

TRIBUTAÇÃO REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

4.20.17	1354	3	GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - MALHA 10x1,27 cm	M²	65,18	34,49	730,81	2.248,06	47.634,20	49.882,26
4.20.18	1355	3	PORTÃO EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - MALHA 10x1,27 cm	M²	16,02	34,49	1.706,89	552,53	27.344,38	27.896,91
4.21			ACESSIBILIDADE							
4.21.1	102508	SINAPI	PINTURA DE VAGAS PCD e IDOSO, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	24	10,21	30,25	245,04	726,00	971,04
4.21.2	957	9	SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCD e IDOSO	UN	3	363,86	977,53	1.091,58	2.932,59	4.024,17
4.21.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM (NO PISO E EM PILARES DO ESTACIONAM), APLICAÇÃO MANUAL.	M	417,4	1,96	3,65	818,10	1.523,51	2.341,61
4.21.4	2049	4	MAPA TÁTIL 35x40 cm, FIXADO EM PAREDE	UN	4	80,98	1.981,40	323,92	7.925,60	8.249,52
4.21.5	935	4	FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA	UN	220	0,98	3,52	215,60	774,40	990,00
4.21.6	955	9	PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO)	UN	32	23,77	446,31	760,64	14.281,92	15.042,56
4.21.7	956	4	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	12	6,36	196,40	76,32	2.356,80	2.433,12
4.21.8	945	4	PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO	UN	26	4,92	116,20	127,92	3.021,20	3.149,12
4.21.9	1070	3	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	8	4,92	80,84	39,36	646,72	686,08
4.21.10	1372	3	PLACA DE SINALIZ 12x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	16	4,92	56,36	78,72	901,76	980,48
4.21.11	1371	4	PLAQUETA TÁTIL 12x3cm PARA CORRIMÃO	UN	10	4,92	88,79	49,20	887,90	937,10
4.21.12	1370	4	PLACA VISUAL TÁTIL 5 x 8cm JUNTO A ELEVADOR E ESCADA	UN	30	1,78	91,07	53,40	2.732,10	2.785,50
4.21.13	951	9	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	M²	5,71	36,75	144,25	209,84	823,67	1.033,51
4.21.14	953	9	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	M²	48,56	6,48	247,04	314,67	11.996,26	12.310,93
4.21.15	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	96	21,22	372,07	2.037,12	35.718,72	37.755,84
4.21.16	2050	9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64	21,22	331,81	1.358,08	21.235,84	22.593,92
4.21.17	2155	9	BARRA DE APOIO RETA Ø 40 mm , COMPRIMENTO 40 CM, PARA PORTA	UN	32	21,22	331,81	679,04	10.617,92	11.296,96
4.22			EQUIPAMENTOS							
4.22.1	111402	10	CONJUNTO CONDENSADOR 100% INV - VRF - 24HP - 67kW	UN	4	0,00	55.393,00	0,00	221.572,00	221.572,00
4.22.2	111406	10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 3,6 kW OU 12 KBTU/H	UN	3	0,00	4.416,84	0,00	13.250,52	13.250,52
4.22.3	111407	10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 4,5 kW OU 15 KBTU/H	UN	1	0,00	4.712,27	0,00	4.712,27	4.712,27
4.22.4	111408	10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 5,6 kW OU 18 KBTU/H	UN	33	0,00	4.778,76	0,00	157.699,08	157.699,08
4.22.5	111409	10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 7,1 kW OU 24 KBTU/H	UN	15	0,00	4.959,04	0,00	74.385,60	74.385,60
4.22.6	111410	10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 8,2 kW OU 28 KBTU/H	UN	4	0,00	5.012,94	0,00	20.051,76	20.051,76
4.22.7	111413	10	CONTROLE CENTRAL VRF C/ ACESSO REMOTO	UN	1	0,00	7.205,55	0,00	7.205,55	7.205,55
4.22.8	111414	10	CAIXA DE VENT CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIR 2600 M³/H, 1,5CV	UN	4	0,00	3.688,55	0,00	14.754,20	14.754,20
4.22.9	111753	10	ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS, 8 PESSOAS (600KG), VEL MIN 1,5 M/S, 5 PARADAS, CONFORME NBR NM 313	UN	2	0,00	168.102,32	0,00	336.204,64	336.204,64
4.22.10	111761	10	TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 25KV, POTÊNCIA=300KVA, PRIMÁRIO=23,1KV, SECUNDÁRIO=220/127V Δ-Y COM NEUTRO ATERRADO. COM CUBÍCULO PRÓPRIO PARA TRANSFORMADOR A SECO, IP-20, COM DIMENSÕES 2000MM (COMPRIMENTO), 1450MM (LARGURA), 1850MM	UN	1	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	55.950,00
4.22.11	111762	10	CUBÍCULOS BLINDADOS CONTENDO CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO POR CABOS DE ENTRADA E ENERGIA M.T. 25KV HOMOLOGADO AES SUL. COMPOSTA POR BARRAMENTOS E ESPAÇO PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. TC's e TP's SERÃO FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA, CÉLULA DE SAÍDA PARA TRANSFORMADOR COMPOSTA DE SECCIONADORA SOB CARGA E CHAVE TERRA 25KV, CORRENTE 400A E FUSÍVEL TIPO HH 40A.	UN	1	0,00	106.135,95	0,00	106.135,95	106.135,95
4.23			INSTALAÇÃO DE ELEVADORES							
4.23.1	111754	10	INSTALAÇÃO ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS, 8 PESSOAS (600KG), VEL MIN 1,5 M/S, 5 PARADAS, CONFORME NBR NM 313	UN	2	16.924,31	0,00	33.848,62	0,00	33.848,62
4.24			SERVIÇOS FINAIS							
4.24.1	958	9	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO, ATÉ 4 ALGARISMOS	CJ	1	48,48	80,98	48,48	80,98	129,46
4.24.2	959	4	BICICLETÁRIO DE PISO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES	UN	3	24,88	965,70	74,64	2.897,10	2.971,74
4.24.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA (INCLUSIVE FAIXAS EM PILARES), COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	417,5	1,96	3,65	818,30	1.523,88	2.342,18
4.25			LIMPEZA FINAL							
4.25.1	1152	9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	2422	1,36	0,85	3.293,92	2.058,70	5.352,62
5			REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE							
5.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
5.1.1			DEMOLIÇÕES NO PRÉDIO EXISTENTE E ENTORNO							
5.1.1.1	1265	9	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	579,7	14,26	4,74	8.266,52	2.747,78	11.014,30
5.1.1.2	1266	9	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ESPESSURA ATÉ 3 cm	M²	79,73	27,00	7,53	2.152,71	600,37	2.753,08
5.1.1.3	2143	9	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE	M²	72,59	27,00	7,53	1.959,93	546,60	2.506,53
5.1.1.4	2144	9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA	M²	25,98	20,07	6,31	521,42	163,93	685,35
5.1.1.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	192,08	14,65	4,69	2.813,97	900,86	3.714,83
5.1.1.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	134,11	3,22	1,02	431,83	136,79	568,62
5.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,45	5,42	1,57	262,60	76,07	338,67
5.1.1.8	1171	9	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES TIPO DIVILUX, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS	m²	359,58	10,64	3,34	3.825,93	1.201,00	5.026,93
5.1.1.9	1107	9	RETIRADA DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO METÁLICO	M	11	9,55	2,94	105,05	32,34	137,39
5.1.1.10	2146	9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO IRREGULAR	M²	88,95	12,16	3,98	1.081,63	354,02	1.435,65
5.1.1.11	1264	9	DESATIVÇÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO COM REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES	PT	52	29,83	7,79	1.551,16	405,08	1.956,24
5.1.1.12	234	9	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, INCLUSIVE LUMINÁRIAS	CJ	1	986,20	295,20	986,20	295,20	1.281,40
5.1.1.13	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22	7,99	2,41	175,78	53,02	228,80
5.1.1.14	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	48	0,99	0,30	47,52	14,40	61,92
5.1.1.15	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34,02	5,98	1,87	203,44	63,62	267,06
5.1.1.16	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	146,17	16,57	13,75	2.422,04	2.009,84	4.431,88
5.1.1.17	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM FULGET, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	544,32	2,14	0,69	1.164,84	375,58	1.540,42
5.1.1.18	964	9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M²	30	12,52	4,07	375,60	122,10	497,70
5.1.1.19	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (do muro)	m³	4,5	36,70	12,21	165,15	54,95	220,10
5.1.1.20	2147	9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM FERRAMENTAS MANUAIS	M³	5,9	206,03	68,51	1.215,58	404,21	1.619,79
5.1.1.21	00000009	3	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	23	84,36	403,68	1.940,28	9.284,64	11.224,92
5.1.2			DEMOLIÇÃO DO ARQUIVO ANEXO (GALPÃO)							

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.1.2.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	70	4,79	1,51	335,30	105,70	441,00
5.1.2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	70	2,22	0,70	155,40	49,00	204,40
5.1.2.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE PAREDES DE COMPENSADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	121,6	1,86	0,53	226,18	64,45	290,63
5.1.2.4	2147	9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM FERRAMENTAS MANUAIS	M³	8,4	206,03	68,51	1.730,65	575,48	2.306,13
5.1.2.5	00000009	3	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	6	84,36	403,68	506,16	2.422,08	2.928,24
5.1.3			DEMOLIÇÕES DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E OUTROS DA FACHADA SUL							
5.1.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	7,92	90,65	32,54	717,95	257,72	975,67
5.1.3.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	2,16	189,15	92,49	408,56	199,78	608,34
5.1.3.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	6,93	36,70	12,21	254,33	84,62	338,95
5.1.3.4	2129	9	CORTE E FIXAÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA COM TELHA DE FBC TIPO KALHETA OU KALHETÃO	M	37	45,66	32,36	1.689,42	1.197,32	2.886,74
5.1.3.5	00000009	9	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	5	84,36	403,68	421,80	2.018,40	2.440,20
5.2			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
5.2.1			ALVENARIAS DO PRÉDIO							
5.2.1.1	101156	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	50,75	37,98	198,44	1.927,49	10.070,83	11.998,32
5.2.2			ALVENARIAS DA PLATIBANDA FACHADA SUL							
5.2.2.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	40,29	22,39	50,31	902,09	2.026,99	2.929,08
5.2.3			DIVISÓRIAS LEVES							
5.2.3.1			DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO							
5.2.3.1.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	143,35	18,11	166,21	2.596,07	23.826,20	26.422,27
5.2.3.1.2	1243	9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	75,52	18,11	180,93	1.367,67	13.663,83	15.031,50
5.2.3.1.3	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017	M	31,2	1,83	17,42	57,10	543,50	600,60
5.2.3.1.4	1282	3	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	M²	19	0,00	770,73	0,00	14.643,87	14.643,87
5.2.3.1.5	2167	9	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO e = 50 mm EM PAREDES DRYWALL	m²	218,87	1,46	73,62	319,55	16.113,21	16.432,76
5.2.3.2			DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
5.2.3.2.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	289,1	18,11	166,21	5.235,60	48.051,31	53.286,91
5.2.3.2.2	1243	9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	41,39	18,11	180,93	749,57	7.488,69	8.238,26
5.2.3.2.3	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 06/2017	M	19,2	1,83	17,42	35,14	334,46	369,60
5.2.3.2.4	2167	9	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO e = 50 mm EM PAREDES DRYWALL	m²	331,02	1,46	73,62	483,29	24.369,69	24.852,98
5.3			COBERTURAS E FORROS							
5.3.1			COBERTURA EXISTENTE							
5.3.1.1	2129	9	CORTE E FIXAÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA COM TELHA DE FBC TIPO KALHETA OU KALHETÃO	M	70,06	45,66	32,36	3.198,94	2.267,14	5.466,08
5.3.1.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,6	5,47	60,74	1.097,28	12.184,44	13.281,72
5.3.1.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	79,26	18,94	204,97	1.501,18	16.245,92	17.747,10
5.3.1.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	79,26	6,50	69,03	515,19	5.471,32	5.986,51
5.3.2			COBERTURA DO ACESSO DE PEDESTRES							
5.3.2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	10	43,16	66,19	431,60	661,90	1.093,50
5.3.2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 06/2017	m³	0,25	64,19	20,41	16,05	5,10	21,15
5.3.2.3	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	1,96	108,28	151,42	212,23	296,78	509,01
5.3.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	0,18	135,13	511,07	24,32	91,99	116,31
5.3.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4	5,84	13,53	23,36	54,12	77,48
5.3.2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	37	3,00	14,32	111,00	529,84	640,84
5.3.2.7	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	113	0,90	22,34	101,70	2.524,42	2.626,12
5.3.2.8	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	575,6	1,03	21,84	592,87	12.571,10	13.163,97
5.3.2.9	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	m²	51,79	2,26	35,15	117,05	1.820,42	1.937,47
5.3.2.10	C0770	5	COBERTURA COM CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	22,25	30,22	404,02	672,40	8.989,45	9.661,85
5.3.3			PLATIBANDA COM ESTRUTURA STEEL FRAME							
5.3.3.1	2130	9	ESTRUTURA METÁLICA PARA DRYWALL COM GUIAS 90x30x08,80 mm	M²	124	26,02	191,50	3.226,48	23.746,00	26.972,48
5.3.3.2	070059	5	CHUMBADOR PARABOLT 3/8"	UN	365	28,22	12,78	10.300,30	4.664,70	14.965,00
5.3.3.3	89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	18	22,07	175,95	397,26	3.167,10	3.564,36
5.3.3.4	2133	9	REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACA CIMENTÍCIA DUAS FACES, INCLUSIVE ACABAMENTOS COM PINTURA EMBORRACHADA, REJUNTE E JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	254,94	50,78	171,29	12.945,85	43.668,67	56.614,52
5.3.3.5	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	254,94	8,53	16,05	2.174,64	4.091,79	6.266,43
5.3.3.6	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	254,94	0,99	1,67	252,39	425,75	678,14

5.3.3.7	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	254,94	6,58	7,65	1.677,51	1.950,29	3.627,80
5.3.3.8	100327	SINAPI	CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	M	73,26	6,50	69,03	476,19	5.057,14	5.533,33
5.3.4			FORROS DO PAVIMENTO TÉRREO							
5.3.4.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	372,77	11,69	75,13	4.357,68	28.006,21	32.363,89
5.3.4.2	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	77	16,35	27,12	1.258,95	2.088,24	3.347,19
5.3.4.3	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	10	16,35	35,01	163,50	350,10	513,60
5.3.4.4	1239	9	ALÇAPÃO DE GESSO DIÂMETRO ATÉ 40 CM	UN	13	10,52	67,61	136,76	878,93	1.015,69
5.3.5			FORROS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
5.3.5.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	m²	399,51	11,69	75,13	4.670,27	30.015,19	34.685,46
5.3.5.2	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	90	16,35	27,12	1.471,50	2.440,80	3.912,30
5.3.5.3	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	18	16,35	35,01	294,30	630,18	924,48
5.3.5.4	1239	9	ALÇAPÃO DE GESSO DIÂMETRO ATÉ 40 CM	UN	14	10,52	67,61	147,28	946,54	1.093,82
5.4			IMPERMEABILIZAÇÕES							
5.4.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS							
5.4.1.1	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE ÁREA A IMPERMEABILIZAR COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM	m²	15,5	8,09	21,29	125,40	330,00	455,40
5.4.1.2	2134	9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 4 DEMÃOS	m²	15,5	18,60	71,59	288,30	1.109,65	1.397,95
5.4.1.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	m²	15,5	12,77	19,86	197,94	307,83	505,77
5.5			PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO							
5.5.1			PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E AJARDINAMENTO							
5.5.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	7	60,23	293,62	421,61	2.055,34	2.476,95
5.5.1.2	923	3	PISO DE BASALTO LEVIGADO	M²	65,9	25,55	215,10	1.683,75	14.175,09	15.858,84
5.5.1.3	926	3	PISO DE BASALTO SERRADO 46x46 cm	M²	70,55	25,55	153,15	1.802,55	10.804,73	12.607,28
5.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	42,5	12,81	36,26	544,43	1.541,05	2.085,48
5.5.1.5	989	9	TERRA PRETA PARA PLANTIO DE GRAMA COM ESPESSURA DE 5 CM	M²	103,19	2,10	9,29	216,70	958,64	1.175,34
5.5.1.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	103,19	2,73	18,76	281,71	1.935,84	2.217,55
5.5.2			PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO							
5.5.2.1	87680	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	m²	378,56	10,90	28,43	4.126,30	10.762,46	14.888,76
5.5.2.2	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	221,23	49,99	120,33	11.059,29	26.620,61	37.679,90
5.5.2.3	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	54,69	49,99	120,33	2.733,95	6.580,85	9.314,80
5.5.2.4	1330	3	PISO DE BASALTO LUSTRADO	m²	102,64	25,55	255,00	2.622,45	26.173,20	28.795,65
5.5.2.5	1087	3	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	173,87	2,57	32,02	446,85	5.567,32	6.014,17
5.5.2.6	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	48,97	9,96	38,94	487,74	1.906,89	2.394,63
5.5.2.7	921	3	SOLEIRA DE BASALTO	M	15	25,55	108,12	383,25	1.621,80	2.005,05
5.5.3			PISOS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
5.5.3.1	87680	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 4CM. AF. 07/2021	m²	409,69	10,90	28,43	4.465,62	11.647,49	16.113,11
5.5.3.2	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	274,02	49,99	120,33	13.698,26	32.972,83	46.671,09
5.5.3.3	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	21,08	49,99	120,33	1.053,79	2.536,56	3.590,35
5.5.3.4	1330	3	PISO DE BASALTO LUSTRADO	m²	94,21	25,55	255,00	2.407,07	24.023,55	26.430,62
5.5.3.5	1087	3	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	156,08	2,57	32,02	401,13	4.997,68	5.398,81
5.5.3.6	920	3	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	67,36	9,96	38,94	670,91	2.623,00	3.293,91
5.5.3.7	923	3	PISO DE BASALTO LEVIGADO	M²	20,38	25,55	215,10	520,71	4.383,74	4.904,45
5.5.3.8	921	3	SOLEIRA DE BASALTO	M	9	25,55	108,12	229,95	973,08	1.203,03
5.5.3.9	2148	5	LIMPEZA, POLIMENTO E ENGERAMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO S/ PISO DE BASALTO 5 DEMÃOS	M²	55,52	5,73	13,73	318,13	762,29	1.080,42
5.5.4			PISOS DA ESCADARIA							
5.5.4.1	924	3	DEGRAU DE BASALTO TEAR COM FRISO ANTIDERRAPANTE	M	20	28,75	107,52	575,00	2.150,40	2.725,40
5.5.4.2	925	3	ESPELHO PARA DEGRAU DE BASALTO TEAR	M	20	28,75	107,52	575,00	2.150,40	2.725,40
5.5.4.3	00000003	3	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	4,6	25,55	215,10	117,53	989,46	1.106,99
5.6			REVESTIMENTOS							
5.6.1			REVESTIMENTOS INTERNOS							
5.6.1.1			REVESTIMENTOS DO TÉRREO							
5.6.1.1.1	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	141,96	49,99	115,69	7.096,58	16.423,35	23.519,93
5.6.1.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	161,4	1,67	2,22	269,54	358,31	627,85
5.6.1.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	161,4	13,91	18,12	2.245,07	2.924,57	5.169,64
5.6.1.2			REVESTIMENTOS DO SEGUNDO PAVIMENTO							
5.6.1.2.1	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	51,3	49,99	115,69	2.564,49	5.934,90	8.499,39
5.6.1.2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	62,62	1,67	2,22	104,58	139,02	243,60
5.6.1.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	62,62	13,91	18,12	871,04	1.134,67	2.005,71
5.6.2			REVESTIMENTOS EXTERNOS							
5.6.2.1			REVESTIMENTOS DA FACHADA NORTE							
5.6.2.1.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	228,21	29,81	24,45	6.802,94	5.579,73	12.382,67
5.6.2.2			REVESTIMENTOS DA FACHADA SUL							
5.6.2.2.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	154,71	29,81	24,45	4.611,91	3.782,66	8.394,57
5.6.2.3			REVESTIMENTOS DA FACHADA OESTE							

5.6.2.3.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	60,35	29,81	24,45	1.799,03	1.475,56	3.274,59
5.6.2.4										
5.6.2.4.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	101,04	29,81	24,45	3.012,00	2.470,43	5.482,43
5.6.2.5										
5.6.2.5.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	80,58	29,81	24,45	2.402,09	1.970,18	4.372,27
5.6.2.6										
5.6.2.6.1										
5.6.2.6.1.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	25,31	22,74	103,78	575,55	2.626,67	3.202,22
5.6.2.6.2										
5.6.2.6.2.1	971	3	PEITORIL DE BASALTO	M	32,71	22,74	103,78	743,83	3.394,64	4.138,47
5.7										
5.7.1										
5.7.1.1										
5.7.1.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	17	16,19	1.163,24	275,23	19.775,08	20.050,31
5.7.1.2										
5.7.1.2.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	11	16,19	1.163,24	178,09	12.795,64	12.973,73
5.7.1.2.2	1337	9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHAS PESADAS OU SUPERPESADAS, 180X210CM, 2 FLS, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	44,17	2.599,73	88,34	5.199,46	5.287,80
5.7.2										
5.7.2.1										
5.7.2.1.1										
5.7.2.1.1	2030	9	PORTA EM FERRO TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	m²	11,16	42,52	319,53	474,52	3.565,95	4.040,47
5.7.2.1.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	1,89	12,86	533,76	24,31	1.008,81	1.033,12
5.7.2.1.3	1338	3	CAIXILHO MAXIM-AR ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	2,4	42,52	808,78	102,05	1.941,07	2.043,12
5.7.2.1.4	1341	3	CAIXILHO CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	53,09	42,52	958,78	2.257,39	50.901,63	53.159,02
5.7.2.1.5	1344	9	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM CHAPA CORRUGADA, LINHA GOLD	m²	12,74	7,02	757,41	89,43	9.649,40	9.738,83
5.7.2.1.6	99861	SINAPI	GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS	m²	2,4	256,07	371,16	614,57	890,78	1.505,35
5.7.2.1.7	24.07.030	5	Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision	m²	12,74	37,06	657,22	472,14	8.372,98	8.845,12
5.7.2.2										
5.7.2.2.1	1341	3	CAIXILHO CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA GOLD	M²	51,38	42,52	958,78	2.184,68	49.262,12	51.446,80
5.7.2.2.2	1344	9	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM CHAPA CORRUGADA, LINHA GOLD	m²	4,5	7,02	757,41	31,59	3.408,35	3.439,94
5.7.2.3										
5.7.2.3.1										
5.7.2.3.1.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	92	400,36	887,38	36.833,12	81.638,96	118.472,08
5.7.2.3.2										
5.7.2.3.2.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	2,51	400,36	887,38	1.004,90	2.227,32	3.232,22
5.7.2.3.3										
5.7.2.3.3.1	2034	9	BRISSE METÁLICO ESTRUTURADO, COM BARRAS DE FERRO CHATO GALVANIZADAS, FABRICAÇÃO/MONTAGEM/PINTURA, INCLUSIVE ICAMENTO	M²	6,46	400,36	887,38	2.586,33	5.732,47	8.318,80
5.8										
5.8.1										
5.8.1	1108	9	CORRIMÃO DUPLO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40 mm, DUAS ALTURAS, FIXADO NA PAREDE - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	10,8	141,81	424,07	1.531,55	4.579,96	6.111,51
5.8.2	1109	9	CORRIMÃO TRIPLO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40mm, COM GUARDA-CORPO EM QUADROS DE TELA OTIS 30X30 mm, FIXADO EM MONTANTES Ø 40mm - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	16	299,67	702,34	4.794,72	11.237,44	16.032,16
5.8.3	1112	9	GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 40mm, COM QUADROS DE TELA OTIS 30X30 mm, FIXADO EM MONTANTES Ø 40mm - FABRICAÇÃO, MONTAGEM NO LOCAL DA OBRA, INCLUSO PINTURA	M	10,93	232,64	675,15	2.542,76	7.379,39	9.922,15
5.9										
5.9.1										
5.9.1.1										
5.9.1.1	90830	SINAPI	FECHADURA PARA PORTA METÁLICA	UN	3	23,81	147,21	71,43	441,63	513,06
5.9.1.2	3736	5	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER	un	4	70,68	216,13	282,72	864,52	1.147,24
5.9.1.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13	23,81	147,21	309,53	1.913,73	2.223,26
5.9.1.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4	18,22	132,40	72,88	529,60	602,48
5.9.1.5	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 01/2021	UN	2	59,19	182,44	118,38	364,88	483,26
5.9.1.6	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021	UN	4	53,23	896,52	212,92	3.586,08	3.799,00
5.9.1.7	983	9	PUXADOR INTERNO/EXTERNO PARA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO	PAR	4	16,37	369,03	65,48	1.476,12	1.541,60
5.9.2										
5.9.2.1										
5.9.2.1	90830	SINAPI	FECHADURA PARA PORTA METÁLICA	UN	2	23,81	147,21	47,62	294,42	342,04
5.9.2.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	9	23,81	147,21	214,29	1.324,89	1.539,18
5.9.2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2	18,22	132,40	36,44	264,80	301,24
5.10										
5.10.1										
5.10.1.1										
5.10.1.1	00034391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	m²	47,91	0,00	609,49	0,00	29.200,67	29.200,67
5.10.1.2	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_P	m²	18,52	22,92	234,28	424,48	4.338,87	4.763,35
5.10.1.3	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO MINIBOREAL E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_P	m²	2,4	22,92	213,06	55,01	511,34	566,35

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.10.2			VIDROS DO SEGUNDO PAVIMENTO								
5.10.2.1	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	51,38	22,92	234,28	1.177,63	12.037,31	13.214,94	
5.11			PINTURAS								
5.11.1			PINTURAS INTERNAS								
5.11.1.1			PINTURAS DO PAVIMENTO TÉRREO								
5.11.1.1.1			PINTURAS DAS ALVENARIAS NOVAS REVESTIDAS COM REBOCO								
5.11.1.1.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	55,4	0,87	1,64	48,20	90,86	139,06	
5.11.1.1.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,4	7,15	9,31	396,11	515,77	911,88	
5.11.1.1.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,4	4,29	10,40	237,67	576,16	813,83	
5.11.1.1.2			PINTURAS DAS ALVENARIAS EXISTENTES E TETOS								
5.11.1.1.2.1	1113	9	PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA	M²	618,98	2,92	19,38	1.807,42	11.995,83	13.803,25	
5.11.1.1.2.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	618,98	0,87	1,64	538,51	1.015,13	1.553,64	
5.11.1.1.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	618,98	4,29	10,40	2.655,42	6.437,39	9.092,81	
5.11.1.1.2.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	372,77	1,16	1,72	432,41	641,16	1.073,57	
5.11.1.1.2.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,77	15,43	12,12	5.751,84	4.517,97	10.269,81	
5.11.1.1.2.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	372,77	5,59	10,84	2.083,78	4.040,83	6.124,61	
5.11.1.1.3			PINTURAS DAS DIVISÓRIAS E SHAFTS DE GESSO								
5.11.1.1.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	308,18	0,87	1,64	268,12	505,42	773,54	
5.11.1.1.3.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	308,18	7,15	9,31	2.203,49	2.869,16	5.072,65	
5.11.1.1.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	308,18	4,29	10,40	1.322,09	3.205,07	4.527,16	
5.11.1.1.4			PINTURAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS								
5.11.1.1.4.1	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	49,37	12,06	8,47	595,40	418,16	1.013,56	
5.11.1.1.4.2	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	49,37	9,36	11,89	462,10	587,01	1.049,11	
5.11.1.2			PINTURAS DO SEGUNDO PAVIMENTO								
5.11.1.2.1			PINTURAS DAS ALVENARIAS NOVAS REVESTIDAS COM REBOCO								
5.11.1.2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15,47	0,87	1,64	13,46	25,37	38,83	
5.11.1.2.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,47	7,15	9,31	110,61	144,03	254,64	
5.11.1.2.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,47	4,29	10,40	66,37	160,89	227,26	
5.11.1.2.2			PINTURAS DAS ALVENARIAS EXISTENTES E TETOS								
5.11.1.2.2.1	1113	9	PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA	M²	217,29	2,92	19,38	634,49	4.211,08	4.845,57	
5.11.1.2.2.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	217,29	0,87	1,64	189,04	356,36	545,40	
5.11.1.2.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	217,29	4,29	10,40	932,17	2.259,82	3.191,99	
5.11.1.2.2.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	399,51	1,16	1,72	463,43	687,16	1.150,59	
5.11.1.2.2.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	399,51	15,43	12,12	6.164,44	4.842,06	11.006,50	
5.11.1.2.2.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	399,51	5,59	10,84	2.233,26	4.330,69	6.563,95	
5.11.1.2.3			PINTURAS DAS DIVISÓRIAS E SHAFTS DE GESSO								
5.11.1.2.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	497,75	0,87	1,64	433,04	816,31	1.249,35	
5.11.1.2.3.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	497,75	7,15	9,31	3.558,91	4.634,05	8.192,96	
5.11.1.2.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	497,75	4,29	10,40	2.135,35	5.176,60	7.311,95	
5.11.2			PINTURAS EXTERNAS								
5.11.2.1			PINTURAS DA FACHADA NORTE								
5.11.2.1.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	228,21	8,53	16,05	1.946,63	3.662,77	5.609,40	
5.11.2.1.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	228,21	0,99	1,67	225,93	381,11	607,04	
5.11.2.1.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	228,21	6,58	7,65	1.501,62	1.745,81	3.247,43	
5.11.2.2			PINTURAS DA FACHADA SUL								
5.11.2.2.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	154,71	8,53	16,05	1.319,68	2.483,10	3.802,78	
5.11.2.2.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	154,71	0,99	1,67	153,16	258,37	411,53	
5.11.2.2.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	154,71	6,58	7,65	1.017,99	1.183,53	2.201,52	
5.11.2.3			PINTURAS DA FACHADA OESTE								
5.11.2.3.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	60,35	8,53	16,05	514,79	968,62	1.483,41	
5.11.2.3.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	60,35	0,99	1,67	59,75	100,78	160,53	
5.11.2.3.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	60,35	6,58	7,65	397,10	461,68	858,78	
5.11.2.4			PINTURAS DA FACHADA LESTE								
5.11.2.4.1	942	9	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	M²	101,04	8,53	16,05	861,87	1.621,69	2.483,56	
5.11.2.4.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	101,04	0,99	1,67	100,03	168,74	268,77	
5.11.2.4.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	101,04	6,58	7,65	664,84	772,96	1.437,80	
5.11.2.5			PINTURAS DE CALHAS E ALGEROSES								
5.11.2.5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	229,89	5,31	3,12	1.220,72	717,26	1.937,98	
5.11.2.5.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	229,89	9,36	12,46	2.151,77	2.864,43	5.016,20	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.11.2.5.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	229,89	16,19	8,43	3.721,92	1.937,97	5.659,89
5.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							
5.12.1			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							
5.12.1.1	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	2,59	157,27	7,77	471,81	479,58
5.12.1.2	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	3,40	118,67	10,20	356,01	366,21
5.12.1.3	1289	3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6	18,77	1.095,02	112,62	6.570,12	6.682,74
5.12.1.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	6	30,65	280,31	183,90	1.681,86	1.865,76
5.12.1.5	1290	5	PAPELEIRA METÁLICA	UN	6	7,07	140,84	42,42	845,04	887,46
5.12.1.6	1331	9	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6	7,07	44,50	42,42	267,00	309,42
5.12.1.7	1254	9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6	14,14	46,35	84,84	278,10	362,94
5.12.1.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	7,07	42,82	42,42	256,92	299,34
5.12.1.9	190464	5	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDBURA DE ALUMINIO	m²	2,7	21,70	356,38	58,59	962,23	1.020,82
5.12.1.10	08.15.017	5	BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	2.558,90
5.12.1.11	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	9,98	75,36	39,92	301,44	341,36
5.12.1.12	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	50,91	823,73	50,91	823,73	874,64
5.12.1.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	28,53	659,62	171,18	3.957,72	4.128,90
5.12.1.14	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6	3,43	43,80	20,58	262,80	283,38
5.12.2			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							
5.12.2.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	107,03	2.752,60	107,03	2.752,60	2.859,63
5.12.2.2	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	9,1	6,80	44,16	61,88	401,86	463,74
5.12.2.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	18,4	3,95	36,87	72,68	678,41	751,09
5.12.2.4	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	49,9	8,61	24,64	429,64	1.229,54	1.659,18
5.12.2.5	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	26,3	22,71	20,38	597,27	535,99	1.133,26
5.12.2.6	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	49,6	23,50	19,94	1.165,60	989,02	2.154,62
5.12.3			INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
5.12.3.1	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	52,7	11,50	72,90	606,05	3.841,83	4.447,88
5.12.3.2	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	22,2	6,00	50,25	133,20	1.115,55	1.248,75
5.12.3.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	19,3	36,35	53,84	701,56	1.039,11	1.740,67
5.12.3.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20,2	29,03	29,01	586,41	586,00	1.172,41
5.12.3.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4	2,31	12,37	9,24	49,48	58,72
5.12.3.6	2027	9	CAIXA SIFONADA DE PVC 150X150X50mm E GRELHA	UN	9	16,81	55,62	151,29	500,58	651,87
5.12.3.7	5		CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	12,59	124,87	37,77	374,61	412,38
5.12.4	1301005170		TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO							
5.12.4.1	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	13,5	36,35	53,84	490,73	726,84	1.217,57
5.12.4.2	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	8,4	6,00	50,25	50,40	422,10	472,50
5.12.4.3	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	3,9	11,50	72,90	44,85	284,31	329,16
5.13			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO							
5.13.1			EXTINTORES DE INCÊNDIO							
5.13.1.1	055861	5	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	6	0,92	211,80	5,52	1.270,80	1.276,32
5.13.1.2	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	2	15,16	725,67	30,32	1.451,34	1.481,66
5.13.2			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
5.13.2.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	64	4,43	21,52	283,52	1.377,28	1.660,80

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.14.1.1.29	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3000	1,00	3,05	3.000,00	9.150,00	12.150,00
5.14.1.1.30	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700	1,75	7,37	1.225,00	5.159,00	6.384,00
5.14.1.1.31	2199	4	SERVIÇO DA CONTRATADA: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE RABICHO COM PLUGUÊ MACHO E TOMADA EM CAIXA PARA PERFILADO OU CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5m DE CABO MÚLTIPLO 3 x #2,5mm² HEPR 0,6/1kV	UN	77	13,52	33,75	1.041,04	2.598,75	3.639,79
5.14.1.1.32	2200	4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W COM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	77	29,03	178,68	2.235,31	13.758,36	15.993,67
5.14.1.1.33	2201	4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6	33,22	141,24	199,32	847,44	1.046,76
5.14.1.1.34	1717	9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	77	5,06	7,91	389,62	609,07	998,69
5.14.1.1.35	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	48	5,06	14,91	242,88	715,68	958,56
5.14.1.1.36	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	140	2,70	11,08	378,00	1.551,20	1.929,20
5.14.1.1.37	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	4	2,70	11,08	10,80	44,32	55,12
5.14.1.1.38	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	6	2,70	11,08	16,20	66,48	82,68
5.14.1.1.39	2212	9	SERVIÇO DA CONTRATADA: REMOÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS QUE NÃO SERÃO REAPROVEITADOS	UN	1	1.972,40	590,40	1.972,40	590,40	2.562,80
5.14.1.2			ILUMINAÇÃO EXTERNA							
5.14.1.2.1	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100	5,19	10,36	519,00	1.036,00	1.555,00
5.14.1.2.2	05.05.10	5	(REVISADA) - EXEC. DE BERCO OU ENVELOPAMENTO C/ CONCRETO SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇÃO, TRANSP. MANUAL, LANC. VERT., ADENS., CURA E FORMA	m³	1,8	186,93	292,60	336,47	526,68	863,15
5.14.1.2.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	12	81,56	100,89	978,72	1.210,68	2.189,40
5.14.1.2.4	41.11.060	5	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	8	29,33	645,67	234,64	5.165,36	5.400,00
5.14.1.2.5	09.85.047	5	POSTE AÇO GALVANIZADO RETO 4" X6,00M P/ILUMIN EXTERNA	UN	8	239,82	1.365,26	1.918,56	10.922,08	12.840,64
5.14.1.2.6	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	0,56	54,36	0,56	54,36	54,92
5.14.1.2.7	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	8,44	5,00	8,44	5,00	13,44
5.14.1.2.8	1394	9	CABO DE COBRE 2,5MM², EPR 0,6/1,0kV, COM ACESSÓRIOS	M	650	1,18	4,46	767,00	2.899,00	3.666,00
5.14.1.2.9	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	18	55,62	18,91	1.001,16	340,38	1.341,54
5.14.1.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	18	20,88	9,70	375,84	174,60	550,44
5.14.1.3			2º PAVIMENTO							
5.14.1.3.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	72	5,06	16,86	364,32	1.213,92	1.578,24
5.14.1.3.2	38.06.040	5	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	195	25,17	27,25	4.908,15	5.313,75	10.221,90
5.14.1.3.3	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	38	3,87	14,38	147,06	546,44	693,50
5.14.1.3.4	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	105	21,97	175,63	2.306,85	18.441,15	20.748,00
5.14.1.3.5	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	38	6,76	35,60	256,88	1.352,80	1.609,68
5.14.1.3.6	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	65	6,76	35,00	439,40	2.275,00	2.714,40
5.14.1.3.7	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	118	1,00	4,47	118,00	527,46	645,46
5.14.1.3.8	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	100	7,94	10,63	794,00	1.063,00	1.857,00
5.14.1.3.9	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	23	7,59	9,54	174,57	219,42	393,99
5.14.1.3.10	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	10,40	12,56	20,80	25,12	45,92
5.14.1.3.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	19,03	20,86	76,12	83,44	159,56
5.14.1.3.12	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10	16,08	30,68	160,80	306,80	467,60
5.14.1.3.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	9,86	14,86	19,72	29,72	49,44
5.14.1.3.14	91989	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	2	9,86	17,98	19,72	35,96	55,68
5.14.1.3.15	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	2	14,13	28,39	28,26	56,78	85,04
5.14.1.3.16	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20	8,44	5,00	168,80	100,00	268,80
5.14.1.3.17	40.02.020	5	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	72	12,58	12,39	905,76	892,08	1.797,84
5.14.1.3.18	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2	9,30	80,01	18,60	160,02	178,62
5.14.1.3.19	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2900	1,00	3,05	2.900,00	8.845,00	11.745,00
5.14.1.3.20	2199	4	SERVIÇO DA CONTRATADA: FORNECIMENTO E CONFEÇÃO DE RABICHO COM PLUGUÊ MACHO E TOMADA EM CAIXA PARA PERFILADO OU CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5m DE CABO MÚLTIPLO 3 x #2,5mm² HEPR 0,6/1kV	UN	90	13,52	33,75	1.216,80	3.037,50	4.254,30
5.14.1.3.21	2200	4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W COM ALETAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	90	29,03	178,68	2.612,70	16.081,20	18.693,90
5.14.1.3.22	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3	13,66	134,18	40,98	402,54	443,52
5.14.1.3.23	1717	9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	90	5,06	7,91	455,40	711,90	1.167,30
5.14.1.3.24	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	48	5,06	14,91	242,88	715,68	958,56
5.14.1.3.25	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	130	2,70	11,08	351,00	1.440,40	1.791,40
5.14.1.3.26	2212	9	SERVIÇO DA CONTRATADA: REMOÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS QUE NÃO SERÃO REAPROVEITADOS	UN	1	1.972,40	590,40	1.972,40	590,40	2.562,80
5.14.2			ENERGIA DE INFORMÁTICA (TOMADAS)							
5.14.2.1			PAVIMENTO TERREO							
5.14.2.1.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	30	5,06	16,86	151,80	505,80	657,60
5.14.2.1.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	6	5,33	28,18	31,98	169,08	201,06
5.14.2.1.3	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	3	3,87	14,38	11,61	43,14	54,75
5.14.2.1.4	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	5	6,76	35,00	33,80	175,00	208,80
5.14.2.1.5	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	5	1,00	4,47	5,00	22,35	27,35
5.14.2.1.6	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10	7,94	10,63	79,40	106,30	185,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.14.2.1.7	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3	14,76	19,73	44,28	59,19	103,47
5.14.2.1.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3	14,76	19,73	44,28	59,19	103,47
5.14.2.1.9	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	19,03	18,53	57,09	55,59	112,68
5.14.2.1.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	490	1,00	3,05	490,00	1.494,50	1.984,50
5.14.2.1.11	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	20	5,06	14,91	101,20	298,20	399,40
5.14.2.1.12	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	4	2,70	11,08	10,80	44,32	55,12
5.14.2.1.13	2212	9	SERVIÇO DA CONTRATADA: REMOÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS QUE NÃO SERÃO REAPROVEITADOS	UN	1	1.972,40	590,40	1.972,40	590,40	2.562,80
5.14.2.2			2º PAVIMENTO							
5.14.2.2.1	1900	9	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	66	5,06	16,86	333,96	1.112,76	1.446,72
5.14.2.2.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	48	5,33	28,18	255,84	1.352,64	1.608,48
5.14.2.2.3	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	9	3,87	14,38	34,83	129,42	164,25
5.14.2.2.4	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	31	6,76	35,00	209,56	1.085,00	1.294,56
5.14.2.2.5	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	34	1,00	4,47	34,00	151,98	185,98
5.14.2.2.6	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	59	7,94	10,63	468,46	627,17	1.095,63
5.14.2.2.7	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	11	14,76	19,73	162,36	217,03	379,39
5.14.2.2.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	4	14,76	19,73	59,04	78,92	137,96
5.14.2.2.9	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	10,21	18,28	30,63	54,84	85,47
5.14.2.2.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2700	1,00	3,05	2.700,00	8.235,00	10.935,00
5.14.2.2.11	1440	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	44	5,06	14,91	222,64	656,04	878,68
5.14.2.2.12	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	32	2,70	11,08	86,40	354,56	440,96
5.14.3			TELECOMUNICAÇÕES (CABEAMENTO ESTRUTURADO)							
5.14.3.1			PAVIMENTO TERREO							
5.14.3.1.1	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	30	17,10	26,06	513,00	781,80	1.294,80
5.14.3.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	93	10,97	37,11	1.020,21	3.451,23	4.471,44
5.14.3.1.3	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	4	3,87	14,38	15,48	57,52	73,00
5.14.3.1.4	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	18	21,97	175,63	395,46	3.161,34	3.556,80
5.14.3.1.5	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	4	6,76	35,60	27,04	142,40	169,44
5.14.3.1.6	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	4	6,76	35,00	27,04	140,00	167,04
5.14.3.1.7	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	2	1,00	4,47	2,00	8,94	10,94
5.14.3.1.8	237	4	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	10	5,06	38,37	50,60	383,70	434,30
5.14.3.1.9	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	21	12,06	24,99	253,26	524,79	778,05
5.14.3.1.10	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1" SEM TAMPA	UN	5	16,35	17,67	81,75	88,35	170,10
5.14.3.1.11	2210	9	TAMPA PARA CONDULETE 1" (25 mm), COM UMA TOMADA RJ45 CATEGORIA 6	UN	5	6,96	36,96	34,80	184,80	219,60
5.14.3.1.12	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	5	3,76	2,49	18,80	12,45	31,25
5.14.3.1.13	2209	9	CONECTOR MACHO RJ45 (CAT.6), ESPERA PONTO CFTV EXTERNO	UN	5	10,14	6,40	50,70	32,00	82,70
5.14.3.1.14	39.18.126	5	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	740	4,61	4,02	3.411,40	2.974,80	6.386,20
5.14.3.1.15	160870	5	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	20	22,94	0,00	458,80	0,00	458,80
5.14.3.1.16	98293	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	60	1,53	6,86	91,80	411,60	503,40
5.14.3.1.17	059215	5	BASTIDOR PARA 10 PARES	UN	2	17,64	11,95	35,28	23,90	59,18
5.14.3.1.18	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2	34,82	195,55	69,64	391,10	460,74
5.14.3.1.19	1435	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	20	5,06	17,75	101,20	355,00	456,20
5.14.3.1.20	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	62	2,70	11,08	167,40	686,96	854,36
5.14.3.1.21	2212	9	SERVIÇO DA CONTRATADA: REMOÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS QUE NÃO SERÃO REAPROVEITADOS	UN	1	1.972,40	590,40	1.972,40	590,40	2.562,80
5.14.3.2			2º PAVIMENTO							
5.14.3.2.1	059124	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	21	17,10	40,09	359,10	841,89	1.200,99
5.14.3.2.2	063447	5	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	18	17,10	26,06	307,80	469,08	776,88
5.14.3.2.3	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	57	10,97	37,11	625,29	2.115,27	2.740,56
5.14.3.2.4	ED-7248	5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	13	3,87	14,38	50,31	186,94	237,25
5.14.3.2.5	1474	7	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	M	81	21,97	175,63	1.779,57	14.226,03	16.005,60
5.14.3.2.6	1065	7	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	UN	10	6,76	35,60	67,60	356,00	423,60
5.14.3.2.7	1049	7	PORTA EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS RETANGULARES P/DUTO ALUM	UN	31	6,76	35,00	209,56	1.085,00	1.294,56
5.14.3.2.8	1050	7	BLOCO CEGO PARA PORTA-EQUIPAMENTO	UN	35	1,00	4,47	35,00	156,45	191,45
5.14.3.2.9	237	4	MÓDULO RJ45 CAT6 PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	59	5,06	38,37	298,54	2.263,83	2.562,37
5.14.3.2.10	2055	7	MÓDULO TOMADA HDMI	UN	1	5,06	41,87	5,06	41,87	46,93
5.14.3.2.11	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	19	12,06	24,99	229,14	474,81	703,95
5.14.3.2.12	061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1" SEM TAMPA	UN	4	16,35	17,67	65,40	70,68	136,08
5.14.3.2.13	2210	9	TAMPA PARA CONDULETE 1" (25 mm), COM UMA TOMADA RJ45 CATEGORIA 6	UN	4	6,96	36,96	27,84	147,84	175,68
5.14.3.2.14	11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	1	3,76	2,49	3,76	2,49	6,25
5.14.3.2.15	39.18.126	5	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	2600	4,61	4,02	11.986,00	10.452,00	22.438,00
5.14.3.2.16	160870	5	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	63	22,94	0,00	1.445,22	0,00	1.445,22
5.14.3.2.17	1437	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 150X50MM	UN	14	6,76	23,30	94,64	326,20	420,84
5.14.3.2.18	1435	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 50X50MM	UN	12	5,06	17,75	60,72	213,00	273,72
5.14.3.2.19	1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	38	2,70	11,08	102,60	421,04	523,64

5.14.4									
5.14.4.1									
5.14.4.1.1									
5.14.4.1.2									
5.14.4.1.3									
5.14.4.1.4									
5.14.4.1.5									
5.14.4.1.6									
5.14.4.1.7									
5.14.4.1.8									
5.14.4.2									
5.14.4.2.1									
5.14.4.2.2									
5.14.4.2.3									
5.14.4.2.4									
5.14.4.2.5									
5.14.4.2.6									
5.15									
5.15.1									
5.15.1.1									
5.15.1.2									
5.15.1.3									
5.15.1.4									
5.15.2									
5.15.2.1									
5.15.2.2									
5.15.2.3									
5.15.2.4									
5.15.2.5									
5.15.2.6									
5.15.2.7									
5.15.2.8									
5.15.2.9									
5.15.2.10									
5.15.2.11									
5.15.2.12									
5.15.2.13									
5.15.2.14									
5.15.3									
5.15.3.1									
5.15.3.2									
5.15.3.3									
5.15.3.4									
5.15.3.5									
5.15.4									
5.15.4.1									
5.15.4.2									
5.15.4.3									
5.15.4.4									
5.15.4.5									
5.15.5									
5.15.5.1									
5.15.5.2									
5.15.5.3									
5.15.5.4									
5.16									
5.16.1									
5.16.2									
5.16.3									
5.17									
5.17.1									
5.17.2									
5.18									
5.18.1									
5.18.2									
SEGURANÇA									
PAVIMENTO TERREO									
95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	72	10,97	37,11	789,84	2.671,92	3.461,76
95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	14	12,06	24,99	168,84	349,86	518,70
061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	13	16,35	17,67	212,55	229,71	442,26
11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	13	3,76	2,49	48,88	32,37	81,25
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	8,44	5,00	8,44	5,00	13,44
11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	1	3,76	2,49	3,76	2,49	6,25
059635	5	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	72	1,61	0,52	115,92	37,44	153,36
1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	48	2,70	11,08	129,60	531,84	661,44
2º PAVIMENTO									
95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	42	10,97	37,11	460,74	1.558,62	2.019,36
95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	3	12,06	24,99	36,18	74,97	111,15
061207	5	CONDULETE ALUMÍNIO ""LB"" 1"" SEM TAMPA	UN	8	16,35	17,67	130,80	141,36	272,16
11.17.15	5	TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"	UN	8	3,76	2,49	30,08	19,92	50,00
059635	5	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	M	42	1,61	0,52	67,62	21,84	89,46
1439	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	28	2,70	11,08	75,60	310,24	385,84
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS									
1376	9	INSTALAÇÃO DE MÓDULO CONDENSADOR VRF	UN	2	317,57	481,33	635,14	962,66	1.597,80
1001	4	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE ATÉ 38000 BTU	UN	28	71,58	74,88	2.004,24	2.096,64	4.100,88
1377	13	INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO CENTRIFUGO	UN	2	161,46	178,72	322,92	357,44	680,36
115	9	INSTALAÇÃO DE SPLIT ATÉ 3TR	UN	1	197,94	20,91	197,94	20,91	218,85
INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO									
1380	9	TUBO COBRE RIG 1. 3/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	35	3,21	450,81	112,35	15.778,35	15.890,70
1381	9	TUBO COBRE RIGIDO 1. 1/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	19,2	3,04	383,16	58,37	7.356,67	7.415,04
1382	9	TUBO COBRE RIGIDO 7/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	17,1	2,85	286,06	48,74	4.891,63	4.940,37
1383	9	TUBO COBRE RIGIDO 3/4" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO ESP 32MM	M	15,9	2,85	290,71	45,32	4.622,29	4.667,61
1384	9	TUBO COBRE RIGIDO 5/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES - ISOLADO ELASTOMÉRICO 19MM	M	106,3	2,85	150,55	302,96	16.003,47	16.306,43
97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	56,2	2,34	79,08	131,51	4.444,30	4.575,81
97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	95,1	2,14	63,70	203,51	6.057,87	6.261,38
97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	46,2	1,94	34,50	89,63	1.593,90	1.683,53
1522	7	DERIVAÇÃO TIPO Y (LL+LS)	PAR	26	17,88	431,39	464,88	11.216,14	11.681,02
190	9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	98	3,11	21,02	304,78	2.059,96	2.364,74
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	196	5,33	28,18	1.044,68	5.523,28	6.567,96
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	28	11,60	19,35	324,80	541,80	866,60
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	14,76	19,73	383,76	512,98	896,74
176	4	CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2 X 1,5 MM	M	225	1,00	6,80	225,00	1.530,00	1.755,00
REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR									
1917	9	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA N 22 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	m²	1,6	35,79	155,25	57,26	248,40	305,66
1873	9	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA N26 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) PINTADA	M²	55,7	59,92	122,81	3.337,54	6.840,52	10.178,06
190	9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	60	3,11	21,02	186,60	1.261,20	1.447,80
070475	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 125mm 5"	M	47,8	5,70	14,89	272,46	711,74	984,20
070198	SBC	COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL COM REGISTO 5" (125MM)	UN	28	46,45	19,76	1.300,60	553,28	1.853,88
REDE DE DRENAGEM									
161	9	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	8,28	17,58	828,00	1.758,00	2.586,00
90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	28	3,93	5,68	110,04	159,04	269,08
160	9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70	8,28	22,52	579,60	1.576,40	2.156,00
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	18	1,65	13,85	29,70	249,30	279,00
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6	1,98	17,82	11,88	106,92	118,80
PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA									
2135	9	VRF - DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS DE COBRE E DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME FABRICANTE	HP	48	9,35	0,01	448,80	0,48	449,28
2136	9	VRF - TESTES E INSPEÇÕES	HP	48	19,24	0,31	923,52	14,88	938,40
2137	9	VRF - PRÉ OPERAÇÃO E ENTREGA DO SISTEMA	HP	48	14,43	0,23	692,64	11,04	703,68
110295	10	REFRIGERANTE R410 DUPONT GARRAFA 11,3 KG	UN	2,2	0,00	1.502,53	0,00	3.305,57	3.305,57
MOBILIÁRIO									
931	9	INSTALAÇÃO DE BALÇÃO DE PIA C/ TAMPO AÇO INOX 1 CUBA (FORNEC PELO TRT), COM TORNEIRA	UN	3	49,72	485,05	149,16	1.455,15	1.604,31
932	9	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA COPA, FORNECIDO PELO TRT	UN	3	66,30	21,40	198,90	64,20	263,10
933	9	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA SANITARIO, FORNECIDO PELO TRT	UN	4	66,30	21,40	265,20	85,60	350,80
CERCAMENTO - GRADIL EXISTENTE									
2140	9	RECOMPOSIÇÃO DO GRADIL METÁLICO EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DETERIORADAS	M²	117	104,66	82,07	12.245,22	9.602,19	21.847,41
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PILARETES, DUAS DEMÃOS	m²	20	7,32	7,92	146,40	158,40	304,80
ACESSIBILIDADE									
2048	4	MAPA TÁTIL 35x35 cm, FIXADO EM PEDESTAL	UN	2	94,10	2.150,51	188,20	4.301,02	4.489,22
935	4	FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA	UN	40	0,98	3,52	39,20	140,80	180,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CNPJ: 02.520.619/0001-52

5.18.3	955 9	PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO)	UN	6	23,77	446,31	142,62	2.677,86	2.820,48
5.18.4	956 4	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	UN	2	6,36	196,40	12,72	392,80	405,52
5.18.5	945 4	PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO	UN	13	4,92	116,20	63,96	1.510,60	1.574,56
5.18.6	1070 3	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	2	4,92	80,84	9,84	161,68	171,52
5.18.7	1372 3	PLACA DE SINALIZ 12x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	6	4,92	56,36	29,52	338,16	367,68
5.18.8	1371 4	PLAQUETA TÁTIL 12x3cm PARA CORRIMÃO	UN	4	4,92	88,79	19,68	355,16	374,84
5.18.9	1370 4	PLACA VISUAL TÁTIL 5 x 8cm JUNTO A ELEVADOR E ESCADA	UN	4	1,78	91,07	7,12	364,28	371,40
5.18.10	961 9	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL	M	65	12,77	13,91	830,05	904,15	1.734,20
5.18.11	951 9	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	M²	21	36,75	144,25	771,75	3.029,25	3.801,00
5.18.12	953 9	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	M²	25	6,48	247,04	162,00	6.176,00	6.338,00
5.18.13	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	18	21,22	372,07	381,96	6.697,26	7.079,22
5.18.14	2050 9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	21,22	331,81	254,64	3.981,72	4.236,36
5.18.15	2050 9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	21,22	331,81	127,32	1.990,86	2.118,18
5.19		EQUIPAMENTOS							
5.19.1	111402 10	CONJUNTO CONDENSADOR 100% INV - VRF - 24HP - 67kW	UN	2	0,00	55.393,00	0,00	110.786,00	110.786,00
5.19.2	111406 10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 3,6 kW OU 12 kBTU/H	UN	1	0,00	4.416,84	0,00	4.416,84	4.416,84
5.19.3	111407 10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 4,5 kW OU 15 kBTU/H	UN	15	0,00	4.712,27	0,00	70.684,05	70.684,05
5.19.4	111408 10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 5,6 kW OU 18 kBTU/H	UN	4	0,00	4.778,76	0,00	19.115,04	19.115,04
5.19.5	111409 10	EVAPORADORA K7 4 VIAS C/PAINEL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPAC 7,1 kW OU 24 kBTU/H	UN	8	0,00	4.959,04	0,00	39.672,32	39.672,32
5.19.6	00042422 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1	0,00	3.494,50	0,00	3.494,50	3.494,50
5.19.7	111414 10	CAIXA DE VENT CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIR 2600 M³/H, 1,5CV	UN	2	0,00	3.688,55	0,00	7.377,10	7.377,10
5.20		SERVIÇOS FINAIS							
5.20.1	958 9	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO. ATÉ 4 ALGARISMOS	CJ	1	48,48	80,98	48,48	80,98	129,46
5.20.2	1365 4	MASTRO PARA BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3", ALTURA 7 m - COMPLETO	UN	3	21,34	1.707,53	64,02	5.122,59	5.186,61
5.20.3	902 4	LETREIRO "JUSTIÇA DO TRABALHO"	CJ	1	1.040,36	4.273,44	1.040,36	4.273,44	5.313,80
5.21		LIMPEZA FINAL							
5.21.1	1152 9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	931,25	1,36	0,85	1.266,50	791,56	2.058,06
6		ENTREGA DAS OBRAS							
6.1	960 3	TAXA E EMISSÃO DE HABITE-SE	M²	3353,25	0,00	1,54	0,00	5.164,01	5.164,01
6.2	909 3	PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT", DE TODAS AS DISCIPLINAS	M²	3353,25	0,00	2,57	0,00	8.617,85	8.617,85
6.3	2128 9	MANUAL DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E USO	CJ	1	796,86	0,00	796,86	0,00	796,86
7		DESMOBILIZAÇÃO							
7.1	5824 SINAPI	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CHP	10	21,13	186,93	211,30	1.869,30	2.080,60
7.2	5826 SINAPI	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CHI	10	21,13	27,09	211,30	270,90	482,20
7.3	92138 SINAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL	CHP	10	19,41	73,15	194,10	731,50	925,60
7.4	92139 SINAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL	CHI	10	19,41	19,19	194,10	191,90	386,00
7.5	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	14,06	4,78	843,60	286,80	1.130,40
7.6	90776 SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	46,92	2,05	938,40	41,00	979,40
		TOTAL					2.908.722,34	#####	13.595.136,67
		B.D.I. - MÃO DE OBRA		20,43%			594.327,62		594.327,62
		B.D.I. - MÃO DE MATERIAL		16,68%				1.571.339,67	1.571.339,67
		B.D.I. - EQUIPAMENTOS		11,09%				140.605,15	140.605,15
		TOTAL COM B.D.I.					3.503.049,96	#####	15.901.409,11

Justificativas, quando não utilizado SINAPI:

- Valor estimado em função do porte e localização da obra.
- Valor retirado da tabela do CREA.
- Composição com preços Sinapi e Franarin - Software de Orçamentos.
- Composição com preços Sinapi e Orçafascio - Software de Orçamentos.
- Utilizada composição com preços dos bancos Orçafascio - Software de Orçamentos.
- Utilizados preços do TCPO-WEB da Editora Pini.
- Composição com preços Sinapi e cotações de mercado
- Utilizados preços do painel de preços dos sistema de compras do governo federal
- Composição com insumos e/ou serviços SINAPI.
- Insumo com cotação de mercado.
- Insumo com preço dos bancos Orçafascio- Software de Orçamentos.
- Composição com insumos e/ou serviços SINAPI e TCPO
- Composição com preços Sinapi, bancos Orçafascio - Software de Orçamentos e cotações de mercado

Para a administração da obra foram considerados:

Engenheiro civil : tempo integral
Engenheiro eletricitista : 540h;
Engenheiro mecânico : 270 h;
Mestre de obra: tempo integral.
Tecnico de segurança: tempo integral.