

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA	05/07/13		
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA				REV	1,00		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
CÓDIGOS		DISCRIMINAÇÃO - com desoneração			UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
		OBRAS CIVIS							
		01 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
		1.1-TAXAS E EMOLUMENTOS							
-	NC	CREA	UN	1,00	840,00	1.042,94	1.042,94		
-	NC	HABITE-SE	UN	1,00	1.400,00	1.738,24	1.738,24		
	NC	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 - COM COLOCACAO	M2	3,38	157,97	196,14	662,94		
		1.2 ADMINISTRATIVO DA OBRA							
			UND	1,00	285.980,09	355.072,88	355.072,88		
		1.3-SERVIÇOS INICIAIS							
	NC	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	951,35	1.181,20	1.181,20		
	NC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PROVISÓRIAS	UN	1,00	694,48	862,27	862,27		
73992/1	N	LOCAÇÃO DE OBRA, ATRAVÉS GAB DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	700,00	9,37	11,63	8.143,65		
	NC	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,ESPESURA DE 10 MM	m2	110,00	28,17	34,98	3.847,35		
	NC	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJ/ESC, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMP 10MM, TELHA CRFS 6MM,COM INST ELETRICAS E ESC	m2	60,00	201,19	249,80	14.987,85		
	NC	BARRAÇÃO DE OBRA PARA SANIT/VEST., PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMP 10MM, TELHA CRFS 6MM,COM INST ELETRICAS E	m2	50,00	216,85	269,24	13.462,05		
		1.4 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO							
	NC		und	1,00	11.180,40	13.881,58	13.881,58		
		02- MOVIMENTO DE TERRA							
		14.639,26							
73481	N	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, PARA BALDRAMES, SAPATAS E RESERVATORIO	m3	370,00	16,96	21,06	7.791,29		
74205/1	N	CORTE MECANIZADO	M3	216,00	1,89	2,35	506,87		
	NC	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS DE 20 CM COM REAPROV. DE MATERIAL PARA CAVAS DE FUNDAÇÕES E RESERVATORIO	m3	256,00	19,95	24,77	6.341,10		
		03- FUNDAÇÕES							
		106.991,52							
		3.1 - SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO							
	NC	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA TIPO TERREIRO	m²	600,00	1,75	2,17	1.303,68		
		3.2 - ARMADURA							
74254/2	N	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A12,5 MM (1/4" A 1/2")	Kg	2.266,00	6,33	7,86	17.809,24		

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
73942/2	N	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORN/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	264,00	6,01	7,46	1.969,97	
	NC	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 16 A 25 MM	Kg	966,00	6,32	7,85	7.580,12	
73998/4	N	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=14CM	m2	154,00	48,48	60,19	9.269,69	
		3.3 FORMAS						
	NC	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X	m2	380,00	29,17	36,22	13.762,64	
		3.4 - CONCRETO						
	NC	LASTRO DE CONCRETO MAGRO - FUNDAÇÃO E PISOS	m3	55,00	251,33	312,05	17.162,82	
	NC	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO A, BRITA 1 E 2, FCK = 25,00 MPA PARA SAPATAS E BALDRAMES	m3	74,00	330,32	410,13	30.349,27	
74157/4	N	LANÇAMENTO MANUAL EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE VIBRAÇÃO	m3	129,00	48,60	60,34	7.784,09	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
		04- SUPERESTRUTURA						227.377,01
		4.1 - ARMADURA						
73942/2	N	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	450,00	6,01	7,46	3.357,91	
74254/2	N	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 12,5 MM (1/4" A 1/2")	Kg	7.108,00	6,33	7,86	55.864,10	
	NC	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 16 A 25 MM	Kg	1.276,00	6,32	7,85	10.012,66	
		4.2 - FORMAS						
	NC	FORMA DE MADEIRA COMP. RESINADA 12MM, P/ ESTRUTURAS C/REAP 3 VÊZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO E DESFORMA VIGAS,PILARES,LAJES E RESERVATORIOS	m2	1.400,00	46,32	57,51	80.515,28	
		4.3 - CONCRETO						
	NC	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO A, BRITA 1 E 2, FCK = 25,00 MPA - VIGA PILARES -LAJES	m3	165,00	330,32	410,13	67.670,68	
74157/3	N	LANÇAMENTO MANUAL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE VIBRAÇÃO	m3	165,00	48,60	60,34	9.956,39	
		05 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES						110.480,73
		5.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
	NC	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ	M	186,00	16,47	20,45	3.803,54	
	NC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO ESP 15 CM	m2	960,00	29,67	36,84	35.364,74	
	NC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, DEITADO C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO ESP 25 CM	m2	27,54	78,47	97,43	2.683,18	
	NC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO ESP 10CM	m2	16,00	35,26	43,78	700,46	
	NC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO ESP 15CM, PARA MURO DIVISORIO - H=2,0M	m2	270,00	29,67	36,84	9.946,33	
	NC	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/COLUNAS E CINTAS DO MURO,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM C/REAPR. 5X	m2	326,00	29,17	36,22	11.806,90	
74254/2	N	ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 12,5 MM (1/4" A 1/2") PARA CINTAS E COLUNAS DO MURO	Kg	1.230,00	6,33	7,86	9.666,97	
	NC	CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO A, BRITA 1 E 2, FCK = 15,00 MPA CINTAS E COLUNAS DO MURO	m3	28,00	277,02	343,95	9.630,54	
74157/4	N	LANÇAMENTO MANUAL EM CINTAS E COLUNAS DO MURO , INCLUSIVE VIBRAÇÃO	m3	28,00	48,60	60,34	1.689,57	
73844/1	N	ALVENARIA DE PEDRA 40X40 PARA FUNDAÇÃO DE MURO INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m3	22,00	306,93	381,08	8.383,85	
		5.2 - ELEMENTOS VAZADOS						
72175	N	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	0,45	424,55	527,12	237,20	
		5.3 - VERGAS E CONTRAVERGAS						
	NC	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	m	108,00	14,03	17,42	1.881,32	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO			DATA			05/07/13
COTAÇÃO	C				VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			REV 1,00
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %		
				CUSTO	PREÇO	PREÇO		
		5.4 - DIVISÓRIAS						
	NC	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA COR AREIA PÉROLA C/MONTANTES BEGE INCL PORTAS H=2,00m SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	51,00	5,59	6,94	353,97	
	NC	DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO COM PELICULA ESPELHADA , MIOLO COLMEIA C/MONTANTES BEGE INCL PORTAS EXCL FERRAGENS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	5,20	5,59	6,94	36,09	
	C	DIVISORIA DE GESSO TIPO DRYWALL E=12CM COM ISOLAMENTO ACUSTICO	m2	116,10	98,00	121,68	14.126,68	
	NC	PORTA DE DIVISÓRIA 100X210 - PD2 INCLUINDO FERRAGENS SEM FORNEC. DE MATERIAL	und.	3,00	15,66	19,44	58,33	
	NC	PORTA DE DIVISÓRIA PARA BOX DE BANHEIRO 70/80/100 X170 - PD1/PD3 INCLUINDO FERRAGENS SEM FORNEC. DE MATERIAL	und.	8,00	11,18	13,88	111,05	
		06 - ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA					94.198,89	
		6.1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA						
	NC	PORTA DE MADEIRA SEM VISOR 100X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, REVESTIDOS EM LAMINADO, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA - PM2	und.	8,00	559,69	694,91	5.559,29	
	NC	PORTA DE MADEIRA SEM VISOR 0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, REVESTIDOS EM LAMINADO, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA -PM3	und.	2,00	585,54	727,01	1.454,01	
	NC	PORTA DE MADEIRA COM VISOR 100X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, REVESTIDOS EM LAMINADO, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA -PM1	und.	11,00	607,45	754,21	8.296,31	
		6.2 - ESQUADRIAS METÁLICAS						
	NC	GUARDA CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" E MONTANTES DE 2"	m2	22,00	150,29	186,60	4.105,20	
	NC	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	m2	12,12	226,12	280,75	3.402,70	
	NC	JANELA ALUMINIO DE CORRER, PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	m2	81,24	375,86	466,67	37.912,09	
	NC	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 30, COM FOLHAS PARA VIDRO	m2	9,10	530,45	658,61	5.993,32	
	NC	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	m2	2,94	607,29	754,01	2.216,79	
74073/1	N	ALCAPOA EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS - VISITA E TAMPA DO RESERVATÓRIO	und.	6,00	61,81	76,74	460,46	
	NC	ESCADA MARINHEIRO TUBO GALV. , D=1" , L=0,3M, S/ PROTEÇÃO, INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	8,80	127,99	158,91	1.398,43	
	NC	PORTÃO EM FERRO - EDIFICAÇÃO	m2	13,19	337,85	419,47	5.532,87	
	NC	BOX EM ACRÍLICO	m2	3,04	146,56	181,97	553,19	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
		6.3 - VIDROS						
	NC	VIDRO LISO COMUM , ESPESSURA 4MM	m2	11,80	76,94	95,53	1.127,24	
	NC	VIDRO LISO COMUM ESPESSURA 6MM	m2	92,24	141,34	175,49	16.186,99	
		7.0 - COBERTURA						49.935,40
55960	N	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	m2	475,00	3,50	4,35	2.064,16	
	NC	ESTRUTURA MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE P/TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	475,00	43,16	53,59	25.454,04	
	NC	TELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m2	475,00	28,27	35,10	16.672,52	
68058	N	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	74,00	56,05	69,59	5.149,78	
	NC	CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA ONDULADA 6MM	m	12,40	38,64	47,98	594,90	
		8.0 - TETOS E FORRO						26.784,16
5975	N	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	285,00	4,01	4,98	1.418,96	
5982	N	MASSA UNICA EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO.	m2	285,00	13,95	17,32	4.936,29	
	NC	FORRO TERMO ACÚSTICO EM EPS COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA TEXTURIZADA E PERFIS DE AÇO NAVAL EM PLACAS (1250X625)MM	m2	291,50	55,41	68,80	20.054,34	
73986/001	N	FORRO DE GESSO EM PLACAS	m2	18,00	16,76	20,81	374,57	
		9.0 - REVESTIMENTOS						175.496,98
		9.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS						
5974	N	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	790,00	3,30	4,10	3.236,85	
5978	N	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	293,00	15,40	19,12	5.602,35	
	NC	MASSA ÚNICA INTERNA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m2	536,00	18,21	22,61	12.118,71	
	NC	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 30X30CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE - ASSENTADA A PRUMO	m2	293,00	31,94	39,66	11.619,41	
	NC	REJUNTAMENTO INTERNO PARA P/ CERÂMICA COM REJUNTE BRANCO, ESPESSURA DE 3 MM	m2	293,00	4,59	5,70	1.669,79	
		9.2 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS						
5974	N	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO - EM MUROS	m2	600,00	3,30	4,10	2.458,37	
73928/6	N	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - EXTERNO	m2	1.150,00	3,43	4,26	4.897,49	
	NC	MASSA ÚNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO (MURO)	m2	600,00	18,21	22,61	13.565,72	
5978	N	EMBOCO EM PAREDES FACHADAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	1.150,00	15,40	19,12	21.988,74	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO					DATA 05/07/13	
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA					REV 1,00	
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %		
				CUSTO	PREÇO	PREÇO		
		9.3 - PAVIMENTAÇÕES, PISOS E ARREMATAS						
74223/1	N	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	m	130,00	30,15	37,43	4.866,45	
72799	N	PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	801,36	22,00	27,32	21.889,31	
	NC	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARG. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 3,0CM, PREPARO MANUAL	m2	604,00	14,38	17,85	10.783,94	
	C	PORCELANATO 63X63CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE - ASSENTADA A PRUMO	m2	461,00	46,36	57,56	26.535,43	
	C	PORCELANATO 44X44CM, ANTIDERRAPANTE , PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE - ASSENTADA A PRUMO	m2	45,00	34,01	42,23	1.900,21	
	NC	REJUNTAMENTO PARA PORCELANATO, ESPESSURA DE 3 MM	m2	506,00	5,87	7,29	3.687,83	
	NC	PASSEIO EM PISO DE CONCRETO COM JUNTAS DE PVC A CADA METRO	m2	90,00	38,09	47,29	4.256,33	
	NC	PISO CIMENTADO	m2	43,00	23,79	29,54	1.270,12	
	NC	PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6	m2	78,00	28,57	35,47	2.766,86	
	NC	CALÇADAS EM CONCRETO	m2	431,00	38,09	47,29	20.383,09	
		10 - SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS						10.511,01
	NC	SOLEIRA DE GRANITO AMARELO	m	11,80	41,10	51,03	602,15	
-	C	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	235,00	18,68	23,19	5.450,38	
	NC	FILETE PARA BOX	m	1,70	27,42	34,04	57,88	
-	C	PEITORIL EM GRANITO AMARELO LARGURA 15CM	m	67,00	52,90	65,68	4.400,60	
		11.0 - PINTURA						46.258,12
		11.1 - PINTURA DE TETOS/FORROS						
	NC	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAQ EM TETO SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	285,00	1,78	2,21	629,86	
	NC	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - EM TETO SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	285,00	4,68	5,81	1.656,05	
	NC	PINTURA COM TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	285,00	5,02	6,23	1.776,36	
		11.1 - PINTURA EM PAREDES INTERNAMENTE						
	NC	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAQ EM TETO SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	760,00	1,78	2,21	1.679,64	
	NC	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS SEM FORNC. DE MATERIAL	m2	760,00	4,68	5,81	4.416,12	
	NC	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	760,00	5,02	6,23	4.736,95	
		11.2 - PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E PISOS						
	NC	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES EXTERNOS, UMA DEMAQ SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	1.780,00	1,79	2,22	3.955,99	
	NC	PINTURA COM TINTA PVA PARA AMBIENTES EXTERNOS - (MURO) SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	630,00	4,50	5,59	3.519,94	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
	NC	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM ESTACIONAMENTOS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m	160,00	4,45	5,53	884,02	
	NC	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	1.780,00	5,58	6,93	12.332,07	
	NC	PINTURA ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	1.150,00	5,02	6,23	7.167,76	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO					DATA	05/07/13
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA					REV	1,00
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %		
				CUSTO	PREÇO	PREÇO		
		11.3 - PINTURA DE PORTAS E METÁLICOS						
	NC	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	154,00	6,47	8,03	1.237,11	
	NC	PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS SEM FORNEC. DE MATERIAL	m2	128,00	14,26	17,71	2.266,27	
		13.0 - LIMPEZA FINAL						8.644,02
73948/3	N	LIMPEZA DE CERÂMICA NAS PAREDES	m2	293,00	2,49	3,09	905,83	
73948/8	N	LIMPEZA VIDRO COMUM	m2	104,04	5,05	6,27	652,34	
73948/11	N	LIMPEZA PISO CERAMICO	m2	560,00	8,63	10,72	6.000,40	
74086/1	N	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	und.	21,00	11,43	14,19	298,02	
9537	N	LIMPEZA GERAL	m2	604,00	1,05	1,30	787,42	
		14.0 - ELEMENTOS DIVERSOS						8.569,61
	NC	MASTROS EM TUBO GALVANIZADO PARA BANDEIRAS DOIS COM H=3,80 E UM COM 4,80m INCLUSIVE BASE DE CONCRETO - TOTAL 3 MASTROS	m	15,40	98,22	121,95	1.878,03	
	NC	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM	m2	4,74	300,30	372,85	1.767,32	
	NC	PIA ACO INOXIDAVEL 150X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	199,00	247,08	247,08	
-	NC	ARMÁRIO DE COZINHA	m2	1,50	247,96	307,87	461,80	
-	NC	CONJUNTO DE BARRAS PARA PAREDES PNE -	und.	8,00	84,57	105,00	840,02	
	NC	MOLA EM PORTA	und.	16,00	169,91	210,96	3.375,36	
		15.0 IMPERMEABILIZAÇÃO						38.042,57
6130	N	IMPERMEABILIZACAO EM ALVENARIA COM ARG TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE	m2	262,00	15,59	19,36	5.071,41	
	NC	IMPERMEABILIZACAO - (PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO)	m2	180,00	36,60	45,44	8.179,66	
	NC	IMPERMEABILIZACAO DE TERRAÇOS E LAJES - (TAMPO EXTERNO RESERVATÓRIO)	m2	98,00	48,82	60,61	5.940,26	
	NC	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA TORODIM 4MM - CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E RUFOS	m2	180,00	48,82	60,61	10.910,68	
	N	IMPERMEABILIZACAO EM ALVENARIA COM IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSO	m2	262,00	24,41	30,31	7.940,55	
		16.0 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA						19.043,69
		TRABALHO EM TERRA						
73481	N	ESCAVACAO EM VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1M DE PROFUNDIDADE	m3	10,00	16,96	21,06	210,58	
72948	N	COLCHAO DE AREIA EM LEITO DO TUBO H=10cm.	m3	3,00	67,54	83,86	251,57	
74005/1	N	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 Kg)	m3	9,00	2,02	2,51	22,57	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA			
						05/07/13			
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA				REV 1,00			
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO		
	NC	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM			m3	12,50	11,37	14,12	176,46
		TUBOS PVC SOLDÁVEL							
75051/1	N	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			m	60,00	3,60	4,47	268,19
75051/2	N	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			m	320,00	4,61	5,72	1.831,61

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO					DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C						VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO		
75051/3	N	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00	7,95	9,87	592,24		
75051/4	N	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	70,00	11,24	13,96	976,89		
		CONEXÕES SOLD.DE PVC					0,00		
72571	N	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	40,00	3,75	4,66	186,24		
72573	N	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	50,00	4,10	5,09	254,53		
72575	N	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	20,00	5,00	6,21	124,16		
72577	N	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	15,00	7,90	9,81	147,13		
72602	N	JOELHO DE REDUÇÃO DE 32x25	pç	7,00	5,90	7,33	51,28		
72439	N	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	25,00	4,51	5,60	139,99		
72440	N	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	6,22	7,72	23,17		
72441	N	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	15,00	10,51	13,05	195,74		
72450	N	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	7,00	5,43	6,74	47,19		
72451	N	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	8,00	7,95	9,87	78,97		
72701	N	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	5,51	6,84	20,52		
	NC	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	1,57	1,95	5,85		

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO			DATA			05/07/13
COTAÇÃO	C				VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			REV 1,00
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
	NC	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	1,33	1,65	4,95	
		CONEXÕES SOLD/ROSCA DE PVC						
72601	N	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X1/2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	40,00	4,97	6,17	246,83	
72671	N	NIPLE COM ROSCA DIÂMETRO 1/2"	pç	41,00	2,92	3,63	148,64	
	NC	UNIÃO DE PVC DE 25MM	pç	20,00	4,21	5,23	104,54	
	NC	UNIÃO DE PVC DE 40MM	pç	2,00	17,45	21,67	43,33	
	NC	ADAPTADOR DE 1 1/4" PVC ROSCAVEL PARA RESERVATORIO	pç	4,00	16,77	20,82	83,29	
	NC	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4"	pç	52,00	1,00	1,24	64,56	
	NC	ADAPTADOR CURTO PVC 40X11/4"	pç	4,00	3,65	4,53	18,13	
-		REDE DE ÁGUA FRIA-REGISTROS						
74058/2	N	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	5,00	41,51	51,54	257,69	
	NC	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE P/PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	1,00	84,12	104,44	104,44	
	NC	TORNEIRA CROMADA 1/2" DE BANCADA P/ LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	13,00	56,10	69,65	905,50	
86913	N	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	1,00	14,31	17,77	17,77	
86916	N	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	12,00	10,58	13,14	157,63	
	NC	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	3,00	54,83	68,08	204,23	
	NC	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	9,00	58,92	73,16	658,40	
74176/1	N	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	14,00	60,10	74,62	1.044,68	
74183/1	N	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	7,00	56,56	70,22	491,57	
74184/1	N	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	4,00	39,92	49,56	198,26	
	NC	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	36,61	45,45	90,91	
40729	N	DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (HYDRA)	pç	4,00	188,65	234,23	936,91	
74217/1	N	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	1,00	83,67	103,88	103,88	
73827/1	N	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	1,00	52,93	65,72	65,72	
73828/1	N	ABRIGO P/CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	1,00	110,72	137,47	137,47	
	NC	VALVULA DE CRIVO 32MM	pç	2,00	37,72	46,83	93,67	
	NC	BOMBA 1 HP	pç	4,00	552,74	686,28	2.745,13	
	NC	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4"	pç	4,00	116,97	145,23	580,92	
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	und.	3,00	101,78	126,37	379,11	
	NC	KIT INTERLIGAÇÃO	und.	1,00	2.191,14	2.720,52	2.720,52	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO			DATA			05/07/13	
COTAÇÃO	C				VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			REV 1,00	
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO		
	NC	FILTRO FLUTUANTE	und.	1,00	668,59	830,12	830,12		
		17.0 INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO							59.041,99
		TRABALHO EM TERRA							
73481	N	ESCAVACAO EM VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1M DE PROFUNDIDADE	m3	94,00	16,96	21,06	1.979,41		
72948	N	COLCHAO DE AREIA EM LEITO DO TUBO H=10cm.	m3	4,00	67,54	83,86	335,43		
74005/1	N	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 Kg)	m3	12,00	2,02	2,51	30,10		
	NC	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m3	102,00	11,37	14,12	1.439,93		
		REDE DE ESGOTO-TUBOS E CONEXÕES DE PVC							
	NC	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	21,00	6,88	8,54	179,39		
	NC	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	90,00	11,26	13,98	1.258,24		
	NC	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,00	14,73	18,29	54,87		
	NC	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	140,00	20,13	24,99	3.499,08		
72556	N	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	10,00	16,36	20,31	203,13		
72560	N	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	28,00	7,56	9,39	262,82		
72558	N	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	26,00	6,29	7,81	203,05		
72564	N	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	1,00	13,00	16,14	16,14		
72559	N	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	6,49	8,06	24,17		
72561	N	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	9,00	8,06	10,01	90,07		
	N	BUCHA DE REDUÇÃO 100 X 50MM	pç	10,00	9,53	11,83	118,32		
72603	N	JUNÇÃO SIMPLES 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	6,00	24,67	30,63	183,78		
72604	N	JUNÇÃO SIMPLES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	2,00	10,45	12,97	25,95		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	und.	2,00	101,78	126,37	252,74		
	NC	TE 50 MM	pç	23,00	7,66	9,51	218,75		
74051/1	N	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	145,08	180,13	360,26		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 50X50CM TAMPA DE CONCRETO	pç	4,00	95,55	118,63	474,54		
	NC	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	12,00	37,29	46,30	555,59		
	NC	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pç	1,00	41,11	51,04	51,04		
72684	N	RALO SECO DE PVC 100X100x40MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	3,00	14,01	17,39	52,18		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 80X80CM TAMPA DE CONCRETO	und.	1,00	138,33	171,75	171,75		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 110X110CM TAMPA DE CONCRETO	und.	1,00	193,62	240,40	240,40		
		APARELHOS E METAIS							

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO					DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C						VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO		
72948	N	COLCHAO DE AREIA EM LEITO DO TUBO H=10cm.	m3	6,00	67,54	83,86	503,15		
74005/1	N	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 Kg)	m3	21,00	2,02	2,51	52,67		
	NC	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m3	5,00	11,37	14,12	70,58		
		TUBOS E CONEXÕES							
74168/2	N	TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' C/ JUNTA SOLDADA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS Ø100mm	m	64,00	31,36	38,94	2.491,94		
74168/001	N	TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' C/ JUNTA SOLDADA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS Ø150mm	m	80,00	59,34	73,68	5.894,12		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 50X50CM TAMPA DE CONCRETO	pç	4,00	95,55	118,63	474,54		
	NC	TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' C/ JUNTA SOLDADA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS Ø200mm	m	50,00	101,70	126,27	6.313,54		
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 80X80CM TAMPA DE CONCRETO	und.	10,00	138,33	171,75	1.717,51		
72556	N	JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4"), JUNTA COM ANÉIS	pç	5,00	16,36	20,31	101,56		
	NC	GRELHA METÁLICA	M	2,00	184,69	229,31	458,62		
	NC	RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) DIAMETRO 4"	pç	5,00	25,72	31,93	159,67		
		19.0 INCENDIO E ALARME							56.398,59
		SERVIÇOS EM TERRA							
73481	N	ESCAVACAO EM VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 1M DE PROFUNDIDADE	M3	7,00	16,96	21,06	147,40		
72948	N	COLCHAO DE AREIA EM LEITO DO TUBO H=10cm.	m3	2,00	67,54	83,86	167,72		
74005/1	N	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 Kg)	m3	7,00	2,02	2,51	17,56		
	NC	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m3	2,00	11,37	14,12	28,23		
		SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA							
73613	N	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 3/4"INC. CONEXÕES	m	120,00	7,91	9,82	1.178,53		
	N	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL DE 3/4"INC. CONEXÕES	m	21,00	17,55	21,79	457,59		
	NC	CONDULETE DE PRESSÃO 3/4	pç	25,00	10,31	12,80	320,02		
	NC	DETECTOR DE FUMAÇA TIPO OTICO	pç	16,00	136,50	169,48	2.711,65		
	NC	DETECTOR DE FUMAÇA TERMOVELOCIMÉTRICO	pç	1,00	123,25	153,03	153,03		
	NC	ACIONADOR MANUAL ANALÓGICO ENDEREÇAVEL	pç	3,00	97,02	120,46	361,38		
	NC	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL	pç	1,00	1.995,59	2.477,72	2.477,72		
	NC	CABO BLINDADO 2X1,5MM	M	690,00	4,51	5,60	3.863,74		
83387	N	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC COM ORELHA 4x2" RETANGULAR	und	17,00	4,33	5,38	91,39		
		LUMINARIAS , SINALIZAÇÃO E EXTINTORES							
	NC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 4:00 HS CONSUMO	und	18,00	48,29	59,96	1.079,22		
	NC	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM PISO	M	9,00	6,68	8,29	74,64		
	NC	SINALIZAÇÃO ADESIVADA INDICATIVA DE SAIDA	und	8,00	10,60	13,16	105,29		

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA 05/07/13	
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA				REV 1,00	
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %	
					CUSTO	PREÇO	PREÇO
	NC	SINALIZAÇÃO DE SAIDA EM BLOCO FIXADO NO TETO	und	1,00	69,08	85,77	85,77
	NC	SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES PAREDE E PISO	cj	5,00	19,87	24,67	123,35
		SISTEMA DE HIDRANTES					
	NC	TUBO GALVANIZADO DE 1" INCLUINDO CONEXÕES	m	18,00	43,72	54,28	977,09
	NC	TUBO GALVANIZADO DE 3" INCLUINDO CONEXÕES	m	8,00	122,84	152,52	1.220,15
	NC	TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" INCLUINDO CONEXÕES	m	70,00	91,29	113,35	7.934,20
	NC	VALVULA DE RETENÇÃO 2 1/2"	und	2,00	509,05	632,04	1.264,07
	NC	VALVULA DE RETENÇÃO 1"	und	4,00	161,87	200,98	803,91
74180/1	N	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 2 1/2"	und	2,00	210,91	261,87	523,73
74179/001	N	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 3"	und	4,00	308,38	382,88	1.531,54
73870/003	N	VALVULA ESFERA DE 1"	und	6,00	51,62	64,09	384,55
	NC	MANOMETRO DE 1"	und	2,00	103,80	128,88	257,76
	NC	PRESSOSTATO DE 1"	und	2,00	94,90	117,83	235,66
	NC	BOMBA ELETRICA DE 3CV	und	1,00	3.202,19	3.975,84	3.975,84
	NC	BOMBA DIESEL DE 7CV	und	1,00	2.350,90	2.918,88	2.918,88
	NC	CILINDRO DE PRESSÃO 80L	und	1,00	1.079,50	1.340,31	1.340,31
	NC	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO	und	1,00	473,98	588,49	588,49
	NC	HIDRANTE INTERNO TIPO 1 - COMPLETO	und	2,00	891,17	1.106,48	2.212,95
		SPDA					
	NC	PRESILHA DE LATÃO PARA CABO 35-50mm2	und	170,00	2,53	3,14	534,01
	NC	CONECTOR CABO/HASTE EM LATÃO	und	34,00	15,17	18,84	640,39
	NC	PARARAIOS TIPO FRANKLIN COMPLETO INCLUINDO MASTRO E ESTAIS DE SUSTENTAÇÃO	CJ	1,00	560,11	695,43	695,43
	NC	CORDOALHA DE COBRE NU, 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEM FORN. MATERIAL	m	200,00	12,88	15,99	3.198,36
	NC	CORDOALHA DE COBRE NU, 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEM FORNEC. MATERIAL	m	110,00	14,69	18,24	2.006,30
68069	N	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	23,00	36,38	45,17	1.038,90
	NC	CAIXA DE INSPEÇÃO EM MANILHA DE CONCRETO Ø 300mm	und	3,00	29,92	37,15	111,45
72315	N	TERMINAL AEREO EM LATÃO 5/16"X250mm	und	31,00	20,80	25,83	800,58
-	NC	SOLDA EXOTÉRMICA CABO 35X35mm2, TIPO TA (CARTUCHO N° 50)	und	13,00	126,63	157,22	2.043,91
	NC	RE BAR 3/8"	m	535,00	7,71	9,57	5.121,41
	NC	CORDOALHA DE COBRE NU, 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SEM FORNEC. DE MATERIAL	m	40,00	11,97	14,86	594,48
		20.0 AR CONDICIONADO (SPLIT E JANELA)					2.139,44
		REDE DE ÁGUA FRIA- TUBOS E CONEXÕES SOLD.DE PVC					
75051/3	N	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	130,00	7,95	9,87	1.283,19

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO					DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C						VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
						CUSTO	PREÇO	PREÇO	
72575	N	JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	und	39,00	5,00	6,21	242,11		
72440	N	TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	und	8,00	6,22	7,72	61,78		
	NC	JOELHO 45 DE 32MM	und	4,00	4,66	5,79	23,14		
75051/4	NC	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00	11,24	13,96	279,11		
	NC	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	13,29	16,50	198,01		
72577	N	JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	und	3,00	7,90	9,81	29,43		
72579	NC	JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	und	1,00	8,57	10,64	10,64		
	NC	BUCHA DE REDUÇÃO 40X32MM	und	4,00	1,33	1,65	6,61		
	NC	BUCHA DE REDUÇÃO 50X40MM	und	1,00	4,36	5,41	5,41		
		21.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							211.882,86
		SERVIÇOS EM TERRA							
73481	N	ESCAVACAO EM VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DE 1M DE PROFUNDIDADE	M3	15,00	16,96	21,06	315,86		
72948	N	COLCHAO DE AREIA EM LEITO DO TUBO H=10cm.	m3	2,00	67,54	83,86	167,72		
74005/1	N	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 Kg)	m3	18,00	2,02	2,51	45,14		
	NC	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m3	6,00	11,37	14,12	84,70		
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA E ALIMENTADORES							

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA 05/07/13		
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO	
-	NC	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 2"	und	1,00	16,67	20,70	20,70	
83434	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1000 V 185MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	440,00	83,84	104,10	45.802,13	
83431	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1000 V 95MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	152,00	47,51	58,99	8.966,24	
73860/016		CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750 V 95MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00	42,22	52,42	2.883,12	
83424	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1000 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	36,00	25,12	31,19	1.122,80	
73860/014	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,00	22,21	27,58	220,61	
73860/013	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	9,00	12,19	15,14	136,22	
83421	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1000V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	244,00	9,44	11,72	2.859,85	
	NC	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	61,00	11,32	14,05	857,35	
83420	N	CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1000V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	56,00	6,65	8,26	462,37	
73860/011		CABO DE COBRE EPR ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	14,00	7,17	8,90	124,63	
72253	N	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	30,00	18,56	23,04	691,32	
72268	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	16,00	17,85	22,16	354,60	
72265	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	24,00	13,84	17,18	412,41	
72261	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25/35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	9,10	11,30	22,60	
-	NC	CURVA DE PVC ROSCEAVEL 4" 75MM 90º	und	2,00	49,21	61,10	122,20	
68069	N	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	4,00	36,38	45,17	180,68	
	NC	POSTE DE CONCRETO DT 666/11 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	1,00	1.291,61	1.603,66	1.603,66	
	NC	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 150 KVA TRIFÁSICO 60HZ 10.2 a13,8v/220-127V . Z=4,5% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	12.133,99	15.065,56	15.065,56	
73781/2	N	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	pç	3,00	17,51	21,74	65,22	
73781/3	N	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	pç	3,00	64,88	80,56	241,67	
-	NC	PARARAIOS TIPO VÁLVULA	pç	3,00	389,08	483,08	1.449,25	
	NC	CONJUNTO DE MEDIÇÃO TC - PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	583,90	724,97	724,97	
73624	N	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	und	2,00	94,11	116,85	233,69	
72272	N	CONECTOR CUNHA	und	18,00	6,81	8,46	152,20	
84032	N	MÃO FRANCESA 700mm	und	8,00	41,23	51,19	409,53	
	NC	CRUZETA DE MADEIRA 2400MM	und	4,00	163,22	202,65	810,62	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA				REV 1,00		
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)			24,16 %		
				CUSTO	PREÇO	PREÇO		
	NC	GANCHO SUSPENSÃO OLHAL	und	3,00	10,32	12,81	38,44	
73780/1	N	CHAVE FUSÍVEL 15 Kv COM ELO FUSIVEL DE 6K	und	3,00	220,15	273,34	820,01	
		TUBULAÇÃO						
	NC	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	952,00	7,92	9,83	9.361,47	
55867	N	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4,00	33,46	41,54	166,18	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	65,00	9,18	11,40	740,86	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00	13,72	17,03	306,63	
55868	N	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	45,28	56,22	674,64	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (2 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00	28,75	35,70	713,92	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	52,00	14,20	17,63	916,80	
	NC	ELETRODUTO PEAD DE 6" FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	84,00	42,51	52,78	4.433,55	
	NC	CURVA P/ ELETRODUTO PVC 3"	und	2,00	33,10	41,10	82,19	
	NC	CURVA P/ ELETRODUTO PVC 2 1/2"	und	2,00	15,04	18,67	37,35	
	NC	CURVA P/ ELETRODUTO PVC 1 1/4"	und	4,00	9,46	11,75	46,98	
		QUADROS						
72259	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6/10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	10,00	7,63	9,47	94,73	
72260	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	20,00	8,18	10,16	203,13	
72261	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25/35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	9,10	11,30	22,60	
72263	N	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50/70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	10,00	12,01	14,91	149,12	
	NC	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGD PARA ATENDER UNIFILAR CONFORME PROJETO EM CHAPA METALICA,	und	1,00	2543,67	3.158,22	3.158,22	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 19 DISJUNTORES MONOPOLARES, BAR. 80 A - QD-BREC CONFORME PROJETO	und	1,00	345,22	428,63	428,63	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 48 a 60 DISJUNTORES MONOPOLARES, BAR. 400 A - QDLT CONFORME PROJETO	und	1,00	915,02	1.136,09	1.136,09	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 26 DISJ. 100A BAR. TRIFASICO - QD-INF CONFORME PROJETO	und	1,00	564,22	700,54	700,54	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 78 DISJ. 500A BAR. TRIFASICO - QD-AR COND COM FORME PROJETO	und	1,00	1581,47	1.963,55	1.963,55	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 26 DISJ. 100A BAR. TRIFASICO - QD-INCENDIO	und	1,00	518,35	643,58	643,58	
	NC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 39 DISJ. 200A BAR. TRIFASICO - QD-IMP CONFORME PROJETO	und	1,00	567,55	704,67	704,67	
-	NC	PROTETOR DE SURTO MOD. 5SD7 - 444-1 4 MODULOS SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	und	6,00	91,90	114,10	684,62	
		ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
73860/8	N	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4.300,00	2,17	2,69	11.585,37	
73860/9	N	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	5.000,00	3,27	4,06	20.300,16	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA			05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				BDI (%)		24,16 %	
						CUSTO	PREÇO	PREÇO	
73860/10	N	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	140,00	4,53	5,62	787,42		
	NC	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	81,00	9,39	11,66	944,35		
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 400A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	987,39	1.225,94	2.451,89		
	NC	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 250A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	719,56	893,41	1.786,81		
	NC	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 160A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	481,26	597,53	1.195,06		
	NC	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 25 A 40A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	10,00	56,55	70,21	702,12		
	NC	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 63 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	2,00	66,13	82,11	164,21		
		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN 16A A 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	pç	32,00	47,49	58,96	1.886,83		
-	NC	DISPOSITIVO DE CORRENTE DIFERENCIAL -DCD , 30mA, 20A/2P/127/220V,	pç	7,00	33,98	42,19	295,33		
-	NC	DISPOSITIVO DE CORRENTE DIFERENCIAL -DCD, 30mA, 40A/4P/127/220V	pç	2,00	153,07	190,05	380,10		
	NC	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO- EXECUÇÃO	und	28,00	56,78	70,50	1.973,95		
	NC	CAIXA DE INSPEÇÃO 120X 120X 120CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO- EXECUÇÃO	und	3,00	375,12	465,75	1.397,25		
	NC	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC 15X15X8CM	und	74,00	11,88	14,75	1.091,52		
	NC	CURVA DE PVC SOLDÁVEL 3/4" (25MM) 90º	und	100,00	6,63	8,23	823,18		
	NC	CURVA DE PVC SOLDÁVEL 1" (32MM) 90º	und	4,00	7,50	9,31	37,25		
83388	N	C AIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC 3x3"OCTOGONAL	und	89,00	7,10	8,82	784,57		

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA			05/07/13
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
						CUSTO	PREÇO	PREÇO	
83387	N	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC COM ORELHA 4x2" RETANGULAR	und	150,00	4,33	5,38	806,42		
72331	N	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	19,00	7,14	8,87	168,44		
72332	N	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00	13,95	17,32	86,60		
	NC	INTERRUPTOR THREE WAY - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00	9,59	11,91	142,88		
	NC	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	7,95	9,87	9,87		
	NC	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	10,75	13,35	13,35		
72335	N	ESPELHO PLÁSTICO - 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	150,00	2,23	2,77	415,32		
	NC	LUMINARIA TIPO TARTARUGA	und	23,00	93,01	115,48	2.656,07		
	NC	POSTE AÇO 2 1/2" ALTURA 3M COM 1 LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA, INC. REATOR E LAMPADA VAPOR METALICO 70W	und.	10,00	674,46	837,41	8.374,10		
	NC	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA MISTA 400 W INCLUINDO REATOR	und	2,00	213,83	265,49	530,98		
		POSTE AÇO 2 1/2" ALTURA 3M COM 1 LUMINÁRIA DE 2 PÉTALAS, INC. REATOR E LAMPADA VAPOR METALICO 70W	und	4,00	1.662,87	2.064,62	8.258,48		
	NC	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNEC E INSTALAÇÃO	und	16,00	148,17	183,97	2.943,49		
	NC	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W, COMPLETA, FORNEC E INSTALAÇÃO	und	19,00	102,06	126,72	2.407,64		
-	NC	LUMINARIA DE EMBUTIR, COM ALETAS, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNEC E INSTALAÇÃO	und	40,00	213,13	264,62	10.584,89		
	NC	LUMINARIA DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNEC E INSTALAÇÃO	und	12,00	122,88	152,57	1.830,81		
83540	N	TOMADA 2P+T	und	73,00	8,75	10,86	793,07		
	NC	TOMADA DUPLA 2P+T	und	24,00	12,87	15,98	383,51		
	NC	DUTO DUPLO 25 TIPO D DA DUTOTEC OU SIMILAR PARA TOMADAS	m	22,00	82,42	102,33	2.251,32		
	NC	TOMADAS PARA DUTO DUPLO DUTOTEC OU SIMILAR TIPO BLOCO	und	35,00	12,09	15,01	525,38		
	NC	CANALETA PVC 32 X 12MM	m	10,00	8,05	9,99	99,95		
	NC	TOMADA 2P+T SISTEMA X	und	10,00	8,90	11,05	110,50		
	NC	ELETROCALHA GALVANIZADA COM TAMPA 200X50MM INCLUINDO ACESSORIOS	m	23,00	80,51	99,96	2.299,11		
	NC	ELETROCALHA GALVANIZADA COM TAMPA 150X50MM INCLUINDO ACESSORIOS	m	25,00	72,44	89,94	2.248,54		
	NC	PORTA EQUIPAMENTO PARA TOMADAS TIPO BLOCO - DUTOTEC	und	24,00	12,74	15,82	379,63		
	NC	FIO 1,5MM2 PARA CAIXA DE SOM	M	30,00	3,68	4,57	137,07		

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO			DATA		05/07/13	
COTAÇÃO	C	VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			REV 1,00			
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	BDI (%)		24,16 %			
				CUSTO	PREÇO	PREÇO		
		22.0 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA / LÓGICA)					23.612,92	
		ELETRODUTOS/CONEXÕES/ELETROCALHA/CANALETAS						
	NC	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	71,00	9,19	11,41	810,13	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	106,00	16,19	20,10	2.130,76	
	NC	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00	7,92	9,83	59,00	
	NC	ELETRODUTO DE FERRO GALV 32MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	116,00	16,44	20,41	2.367,78	
	NC	ELETRODUTO DE FERRO GALV 40MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	19,00	22,78	28,28	537,39	
-	NC	CURVA 90º Ø 1"	pç	25,00	4,25	5,28	131,92	
	NC	ELETROCALHA GALVANIZADA COM TAMPA 100X50MM INCLUINDO ACESSORIOS E DERIVAÇÕES	m	8,00	29,25	36,32	290,53	
	NC	ELETROCALHA GALVANIZADA COM TAMPA 150X50MM INCLUINDO ACESSORIOS E DERIVAÇÕES	m	32,00	72,44	89,94	2.878,13	
	NC	ELETROCALHA GALVANIZADA COM TAMPA 300X50MM INCLUINDO ACESSORIOS E DERIVAÇÕES	m	7,00	67,28	83,53	584,74	
	NC	CANALETA PVC 32 X 12MM	m	3,00	8,05	9,99	29,98	
	NC	CAIXA PVC 3X3 PARA CANALETA DE SOBREPOR	und	10,00	4,93	6,12	61,21	
-		TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES						
	NC	TOMADA COM 2 SAIDAS RJ 45 FEMEA	pç	33,00	46,24	57,41	1.894,58	
	NC	Cabo UTP 4 PARES CAT-6 SEM FORNEC. DE MATERIAL	m	2.700,00	0,91	1,13	3.050,61	
	NC	CAIXA PASSAGEM METÁLICA 40 X 40X 15	und	1,00	100,39	124,64	124,64	
	C	DUTO DUPLO 25 TIPO D DA DUTOTEC OU SIMILAR PARA TOMADAS	m	14,00	82,42	102,33	1.432,66	
	NC	CABO TELEFONICO CI-50, 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	155,00	11,14	13,83	2.143,87	
	C	PORTA EQUIPAMENTO PARA TOMADAS TIPO BLOCO - DUTOTEC	und	17,00	12,74	15,82	268,91	
	C	TOMADA PARA DADOS COM RJ 45 FEMEA PARA DUTO DUPLO DUTOTEC OU SIMILAR	und	17,00	47,49	58,96	1.002,38	
-	NC	CAIXA DE PASSAGEM (20X20X12)cm.	und	8,00	60,25	74,81	598,45	
	NC	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE PVC 15X15X8CM	und	19,00	11,88	14,75	280,25	
	NC	QUADRO DE DISTRIB PARA TEL. N.5 - 80X80X13CM EM CHAPA METALICA, S/ ACESSORIOS, PAD. TELEBRAS, FORN E INST	und	1,00	228,28	283,43	283,43	
	NC	QUADRO DE DISTRIB PARA TEL. N.6 - 120X120X13CM EM CHAPA METALICA, S/ ACESSORIOS, PAD. TELEBRAS, FORN E INST	und	1,00	507,86	630,56	630,56	
	NC	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	und	2,00	101,78	126,37	252,74	
83387	N	CAIXA DE PASSAGEM 4X2".	und	39,00	4,33	5,38	209,67	
	NC	TOMADA PARA REDE LÓGICA SISTEMA X	und	5,00	25,94	32,21	161,04	
		MÓDULO DE LÓGICA						
-	NC	PATCH PANEL DESCARREGADO 24 POSIÇÕES SEM FORNEC. DE MATERIAL	und	8,00	126,98	157,66	1.261,27	

CAIXA	N	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				DATA		05/07/13	
COTAÇÃO	C					VARA TRABALHISTA DE IPIAÚ - BAHIA			
COMPOS	NC	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			BDI (%)		24,16 %		
					CUSTO	PREÇO	PREÇO		
-	NC	PATCH CORD 2,50 M CAT 6 PVC AZUL UTP - MACHOX MACHO SEM FORNEC. DE MATERIAL			und	98,00	1,12	1,39	136,28
		23.0 - PAISAGISMO						3.573,77	
	NC	GRAMA BATATAIS EM PLACAS SEM FORNEC. DE MATEIRAL			m2	634,00	4,54	5,64	3.573,77
		TOTAL GERAL INCLUSO ENCARGO SOCIAIS E BDI						1.727.290,89	
		- Os quantitativos adotados nesta planilha são compatíveis com o projeto básico;						1.727.290,89	
		- Os custos adotados nesta planilha foram obtidos através do SINAPI. Foram também utilizados ORSE e cotação de mercado, visto que o SINAPI não continha previsão de custos de todos os serviços a serem realizados.							
		$BDI = \frac{[(1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) - 1]}{(1 - I)} \cdot 100$							
		· AC é a taxa de rateio da Administração Central;				4,75%			
		· S é uma taxa representativa de Seguros;				0,36%			
		· R corresponde aos riscos e imprevistos;				0,43%			
		· G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;				0,21%			
		· DF é a taxa representativa das despesas financeiras;				0,40%			
		· L corresponde ao lucro e;				8,00%			
		· I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).				7,65%			
		Fernando Menezes							
		Eng. Nucleo de Manutenção e Projetos - TRT 5ª Região							