Edifício Anexo ao Complexo da Justica do Trabalho da 20^a Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref: Marco/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

DESCRIÇÃO UN ITFM OTD PRECO UNIT **VALOR TOTAL** (%) 01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 439.179,10 11,03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01.01 374.120,82 85,19 01.01.001 Engenheiro Civil 12.548,35 225.870,30 51,43 mês 18.00 01.01.002 Mestre Geral 18,00 4.186,08 17,16 mês 75.349,44 01.01.003 Técnico de Seguranca mês 18,00 4.050,06 72.901,08 16,60 01.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 62.859,40 14,31 01.02.001 Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fi m 2 80,00 341,47 27.317,60 6,22 01.02.002 Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 314,14 113,14 35.541,80 8,09 01.03 PLACA DE OBRA 2.198,88 0,50 01.03.001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m 2 9,00 244,32 2.198,88 0.50 02 CONSTRUÇÃO DO ANEXO 3.543.002,18 88,97 02.01 SERVICOS PRELIMINARES 12.688,63 0,44 02.01.001 Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ m2 1.061,09 5,99 6.355,93 0,27 reaproveitamento 02.01.002 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas m2 770.36 3,78 2.911.96 0.08 pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. 02.01.003 Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao m 252.00 6,16 1.552.32 0,04 02.01.004 Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) 3.00 21.13 63.39 0.00 un 02.01.005 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 21,00 30,13 632,73 m3 0,02 até 1.50m 02.01.006 Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem 35,00 22,11 773,85 m 0,02 reaproveitamento, exclusive escavação 02.01.007 Remoção e reassentamento de tubos de pvc diam. = 400 mm m 65,00 6,13 398,45 0,01 02.02 FUNDAÇÃO 398.402,97 11,25 02.02.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 106,20 30,13 3.199,81 0,09 até 1,50m 02.02.002 Execução de estaça hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=30Mpa, 237,77 130.773,50 m 550,00 3,69 inclusive bombeamento, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e hate-estacas 02.02.003 Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, m 530,00 184,86 97.975,80 2,77 inclusive bombeamento, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas 02.02.004 Mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas un 1,00 18.717,00 18.717,00 0,53 02.02.005 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira m2 259,00 45,56 11.800,04 0,33 compensada resinada, de $1,10 \times 2,20$, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao montagem e desmontagem) 02.02.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 88,50 378,30 33.479,55 0,94 02.02.007 1,32 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kq 7.080,30 6,59 46.659,18 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 02.02.008 Concreto simples fabricado na obra, fck 10 mpa, lancado e adensado m3 11,36 340,74 3.870,81 0,11 02.02.009 Base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactação 100% proctor m3 3,64 77,10 280,64 0,01 normal. exclusive escavação. carga e transporte do solo 02.02.010 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m3 270,34 105,00 28.385,70 0,80

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº Centro Adm.

BDI: 24,78%

Cod. Empreendimento: 00043

	n Capucho Aracaju-SE CNPJ :				Março/2015-1 N	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
2.02.011	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	692,87	17,76	12.305,37	0,35
2.02.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	315,50	10,03	3.164,47	0,09
02.02.013	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento. cal e areia)	m2	63,92	97,79	6.250,74	0,18
2.02.014	Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio	m3	17,70	25,53	451,88	0,01
02.02.015	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada	txkm	1.577,50	0,69	1.088,48	0,03
2.03	ESTRUTURA				509.655,84	14,39
2.03.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	1.787,62	31,77	56.792,69	1,60
02.03.002	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	1.546,96	37,93	58.676,19	1,66
02.03.003	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	917,50	35,61	32.672,18	0,92
02.03.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento (poco de elevador)	m2	12,50	51,28	641,00	0,02
02.03.005	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento (escada tipo U)	m2	27,76	51,28	1.423,53	0,04
02.03.006	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento (escada tipo L)	m2	13,93	51,28	714,33	0,02
2.03.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (lajes)	m3	249,78	378,30	94.491,77	2,67
2.03.008	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (vigas)	m3	104,73	378,30	39.619,36	1,12
2.03.009	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (pilares)	m3	75,99	378,30	28.747,02	0,81
2.03.010	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (poço do elevador)	m3	2,04	378,30	771,73	0,02
2.03.011	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (escada tipo $\ensuremath{\text{U}}\xspace)$	m3	3,42	378,30	1.293,79	0,04
02.03.012	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado (escada tipo $I_{\rm i}$)	m3	1,83	378,30	692,29	0,02
2.03.013	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (laies)	kg	13.550,59	6,59	89.298,39	2,52
12.03.014	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (vigas)	kg	8.368,90	6,59	55.151,05	1,56
02.03.015	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (pilares)	kg	6.960,50	6,59	45.869,70	1,29
02.03.016	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (poco do elevador)	kg	168,00	6,59	1.107,12	0,03
02.03.017	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas. para superestruturas e fundações (escada tipo U)	kg	94,60	6,59	623,41	0,02
02.03.018	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (escada tipo L)	kg	102,30	6,59	674,16	0,02
02.03.019	Junta de dilatação com preenchimento em isopor (h=7cm) e mastique (h=5 cm), e=2cm. para pisos em concreto com h=12 à 15 cm	m	37,48	8,52	319,33	0,01
02.03.020	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	3,75	20,48	76,80	0,00
02.04	ELEVAÇÃO				108.386,76	3,06
02.04.001		m2	2.352,95	33,25	78.235,59	2,21
ORSE - Orçament	to de Obras de Sergipe Página 2			rptPlanilhaOrcam	entariaEmpreendim	entoForm

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20^a Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 24.78%

ITFM DESCRIÇÃO UN OTD PRECO UNIT **VALOR TOTAL** (%)Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0.09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia). junta de 2.0cm 02.04.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm 29,65 0,11 128,55 3.811,51 (contravergas das janelas) 02.04.003 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm 159.45 29.65 4.727.69 0.13 m (vergas das portas e janelas) 02.04.004 Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 125/75/60 4 st 12,5mm sistemas lafarge m2 144,33 149.74 21.611.97 0.61 gypsum (ou similar) 02.05 COBERTURA 108.821,09 3,08 02.05.001 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x 14cm, p/ m2 657,31 25,64 16.853,43 0,48 telha ondulada eternit 8 mm 02.05.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com 736,85 35,69 26.298,18 0,74 m abertura de encaixes 02.05.003 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm m2 657,31 48,83 32.096,45 0,91 02.05.004 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor 657,31 5,37 3.529,75 0,10 m2 02.05.005 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm 208,67 22,25 4.642,91 0,13 m 02.05.006 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm (sem emendas) 60,85 173,02 10.528,27 0,30 m 02.05.007 Impermeabilização c/manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de m2 168,88 70,23 11.860,44 0,33 poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica 02.05.008 Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e m3 5,06 595,19 3.011,66 0,09 areia, traco 1:3 02.06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 150.742,84 4,23 02.06.001 ILUMINAÇÃO 99.991,30 2,79 02.06.001.001 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação 14,00 6,30 88,20 0,00 02.06.001.002 Caixa de passagem pvc 3" octogonal un 226,00 9,56 2.160,56 0,06 3,00 6,51 02.06.001.003 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 2,17 0,00 un 02.06.001.004 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 12,00 6,01 72,12 0,00 un 02.06.001.005 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 4,00 4,75 19,00 0,00 บาท 02.06.001.006 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") un 4,00 8,65 34,60 0,00 02.06.001.007 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") 4,00 21,82 87,28 0,00 บาท 02.06.001.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0.6/1ky 10mm2 anti-chama -1.533,73 183,90 8,34 0,04 m fornecimento e instalação (azul claro) 02.06.001.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0.6/1kv 10mm2 anti-chama m 183,90 8,34 1.533,73 0,04 fornecimento e instalação (marrom) 183,90 8,34 1.533,73 02.06.001.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama m 0,04 fornecimento e instalação (preto) 02.06.001.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama -183,90 8,34 1.533,73 0,04 fornecimento e instalação (verde-amarelo) 02.06.001.012 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0.6/1kv 10mm2 anti-chama m 183,90 8,34 1.533,73 0,04 fornecimento e instalação (vermelho) 02.06.001.013 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e 2,23 1.294,07 580,30 0,04 m instalação(amarelo) 02.06.001.014 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e 1.049,90 2,23 2.341,28 0,07 m instalação (azul-claro)

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Marco/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

	r Capucho Aracaju-SE CNPJ :			IXCI .	Março/2015-1 I	Moeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.001.015	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (marrom)	m	419,90	2,23	936,38	0,03
02.06.001.016	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (preto)	m	351,60	2,23	784,07	0,02
02.06.001.017	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação(verde-amarelo)	m	512,40	2,23	1.142,65	0,03
02.06.001.018	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação(vermelho)	m	188,40	2,23	420,13	0,01
02.06.001.019	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (amarelo)	m	676,10	2,94	1.987,73	0,06
02.06.001.020	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação(azul-claro)	m	477,60	2,94	1.404,14	0,04
02.06.001.021	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação(marrom)	m	61,60	2,94	181,10	0,01
02.06.001.022	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (preto)	m	59,10	2,94	173,75	0,00
02.06.001.023	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (verde-amarelo)	m	447,90	2,94	1.316,83	0,04
02.06.001.024	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação(vermelho)	m	109,60	2,94	322,22	0,01
02.06.001.025	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.17m$, dim. int. = $1000 \times 1000 \times 150mm$	un	3,00	1.610,09	4.830,27	0,14
02.06.001.026	Caixa de passagem 400x400mm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	3,00	44,92	134,76	0,00
02.06.001.027	Placa 2 x 4'' para 1 função	un	2,00	2,81	5,62	0,00
02.06.001.028	Placa 4"x2" para 2 funções retangulares	un	12,00	3,26	39,12	0,00
02.06.001.029	Interruptor simples com interruptor paralelo conjungados c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,00	26,03	52,06	0,00
02.06.001.030	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	19,34	38,68	0,00
02.06.001.031	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas paralelas- fornecimento e instalação	un	1,00	31,15	31,15	0,00
02.06.001.032	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas simples- fornecimento e instalação	un	9,00	31,15	280,35	0,01
02.06.001.033	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v.fornecimento e instalação	un	46,00	12,17	559,82	0,02
02.06.001.034	Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B. corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SXI ou similar.	un	1,00	15,90	15,90	0,00
02.06.001.035	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	10,00	87,61	876,10	0,02
02.06.001.036	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00	79,68	79,68	0,00
02.06.001.037	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	1.156,60	4,92	5.690,47	0,16
02.06.001.038	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 40mm (1 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	11,40	38,91	443,57	0,01
02.06.001.039	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	43,30	20,25	876,83	0,02
02.06.001.040	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 $1/4\text{"}$) incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	14,20	18,84	267,53	0,01

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Gorv. Augusto Fran	n Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref:	Março/2015-1 N	loeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.001.041	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalação	m	12,80	22,26	284,93	0,01
02.06.001.042	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	14,10	35,72	503,65	0,01
02.06.001.043	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	12,00	11,32	135,84	0,00
02.06.001.044	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa (tipo tartagua)	un	3,00	62,37	187,11	0,01
02.06.001.045	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	12,00	8,42	101,04	0,00
02.06.001.046	Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta	un	9,00	28,81	259,29	0,01
02.06.001.047	Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao	un	3,00	2,78	8,34	0,00
02.06.001.048	Lâmpada fluorescente PL 23W / 220V - Fornecimento	Un	9,00	8,61	77,49	0,00
02.06.001.049	Reator para lampada fluorescente 1x20w partida rapida fornecimento e instalação	un	9,00	30,96	278,64	0,01
02.06.001.050	Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao	un	2,00	5,40	10,80	0,00
02.06.001.051	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	un	5,00	375,97	1.879,85	0,05
02.06.001.051.	Luminária plafonier, de embutir para 2 lâmpadas de embutir bulbo, Tecnolux ou similar	un	214,00	75,27	16.107,78	0,45
02.06.001.051.	Lâmpada led 15w	un	428,00	101,62	43.493,36	1,23
02.06.002	FORÇA				25.889,14	0,72
02.06.003	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	117,00	6,30	737,10	0,02
02.06.004	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	7,42	7,42	0,00
02.06.005	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	2,00	5,71	11,42	0,00
02.06.006	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação(vermelho)	m	362,70	8,34	3.024,92	0,09
02.06.007	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	201,00	11,62	2.335,62	0,07
02.06.008	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	1.056,40	5,95	6.285,58	0,18
02.06.009	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7,80	8,96	69,89	0,00
02.06.010	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação (vermelho)	m	2.831,50	2,94	8.324,61	0,24
02.06.011	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimentoe instalação	m	822,30	4,32	3.552,34	0,10
02.06.012	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama fornecimentoe instalação	m	42,70	5,83	248,94	0,01
02.06.013	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	2,00	132,28	264,56	0,01
02.06.013.001	Caixa de passagem 400x400mm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	4,00	44,92	179,68	0,01
02.06.013.002	Placa 2 x 4'' para 1 função	un	111,00	3,26	361,86	0,01
02.06.013.003	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	133,00	12,80	1.702,40	0,05
	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao					
ORSE - Orçament	o de Obras de Sergipe Página 5			rptPlanilhaOrcame	entariaEmpreendim	entoForm

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 24,78%

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº Centro Adm.

Gorv. Augusto Frai	n Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref:	Março/2015-1 N	loeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.013.004		un	2,00	22,07	44,14	0,00
02.06.013.005	Tomada D=2 tampa unha placa de latão	un	22,00	49,74	1.094,28	0,03
02.06.013.006	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	56,21	56,21	0,00
02.06.013.007	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00	56,92	56,92	0,00
02.06.013.008	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v.fornecimento e instalação	un	67,00	12,17	815,39	0,02
02.06.013.009	Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B. corrente de interrupção 5KA. ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	21,00	15,90	333,90	0,01
02.06.013.010	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C. corrente 5KA	un	2,00	87,61	175,22	0,00
02.06.013.011	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00	79,68	318,72	0,01
02.06.013.012	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	10,00	87,61	876,10	0,02
02.06.013.013	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta). corrente 30KA	un	1,00	344,47	344,47	0,01
02.06.013.014	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C. 5KA	un	5,00	87,61	438,05	0,01
02.06.013.015	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	117,18	234,36	0,01
02.06.013.016	Interruptor bipolar de embutir 20a/250v, tecla dupla c/ placa- fornecimento e instalação	un	1,00	33,32	33,32	0,00
02.06.013.017	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	m	8,60	6,24	53,66	0,00
02.06.013.018	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	534,70	4,92	2.630,72	0,07
02.06.013.019	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 40mm (1 1/2"), tipo semi-pesado. inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	46,90	38,91	1.824,88	0,05
02.06.013.020	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	60,00	20,25	1.215,00	0,03
02.06.013.021	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	35,80	12,62	451,80	0,01
02.06.013.022	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalação	m	24,50	22,26	545,37	0,02
02.06.013.023	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	27,10	35,72	968,01	0,03
02.06.013.024	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	117,60	11,32	1.331,23	0,04
02.06.013.025	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	un	4,00	375,97	1.503,88	0,04
02.06.013.026	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	un	3,00	414,99	1.244,97	0,04
02.06.013.027	Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático	un	1,00	7.054,60	7.054,60	0,20
02.07	SPDA				38.356,60	1,09
02.07.001	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	18,00	20,63	371,34	0,01

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Gorv. Augusto F	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref :	Março/2015-1	Moeda : RS
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.07.002	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	m	1,00	46,92	46,92	0,00
02.07.003	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalacao	un	1,00	373,82	373,82	0,01
02.07.004	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao	m	1.022,21	11,33	11.581,64	0,33
02.07.005	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao	m	620,31	22,20	13.770,88	0,39
02.07.006	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	m	348,33	31,42	10.944,53	0,31
02.07.007	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	8,00	39,66	317,28	0,01
02.07.008	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm². ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	305,00	1,01	308,05	0,01
02.07.009	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	232,38	232,38	0,01
02.07.010	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	24,00	12,62	302,88	0,01
02.07.011	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	32,00	3,34	106,88	0,00
02.08	CABEAMENTO ESTRUTURADO				110.197,62	
02.08.001	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	162,00	11,85	1.919,70	0,05
02.08.002	Fornecimento e instalação de conector SC (para fibra ótica)	un	4,00	8,02	32,08	0,00
02.08.003	Fornecimento e instalação de path cords 110x110 c/1,50m - 110 IDC	un	524,00	45,89	24.046,36	
02.08.004	Guia vertical krone cod. 6873.1.31.00	un	4,00	49,94	199,76	0,01
02.08.005	Perfil "U"- 6" x 2" esp = 5mm	m	4,00	82,50	330,00	0,01
02.08.006	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	10,00	16,51	165,10	0,00
02.08.007	Base Soleira para Gabinete	un	1,00	1,98	1,98	0,00
02.08.008	Perfil "U"- 6" x 2" esp = 5mm	m	1,00	82,50	82,50	0,00
02.08.009	Placa controle para ventilador de teto	un	1,00	34,00	34,00	0,00
02.08.010	Tampa inferior bipartida em chapa de aço	un	1,00	1,98	1,98	0,00
02.08.011	Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas	un	1,00	172,67	172,67	0,00
02.08.012	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	59,00	6,30	371,70	0,01
02.08.013	Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc	un	22,00	69,45	1.527,90	0,04
02.08.014	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	786,00	6,73	5.289,78	0,15
02.08.015	Fornecimento e lançamento de cabo lan utp 4 pares cat 6 (24AWG)-4	m	5.260,30	6,73	35.401,82	1,00
02.08.016	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	110,90	11,73	1.300,86	0,04
02.08.017	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	1,00	12,73	12,73	0,00
02.08.018	Caixa de passagem 30x30Cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	3,00	44,92	134,76	0,00
02.08.019	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	59,00	71,86	4.239,74	0,12
02.08.020	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao	m	16,60	6,24	103,58	0,00
02.08.021	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao	m	4,20	4,92	20,66	0,00
02.08.022	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	64,20	148,91	9.560,02	0,27
02.08.023	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	137,00	12,62	1.728,94	0,05

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

Gorv. Augusto Fr	an Capucho Aracaju-SE CNPJ:			Ref :	Março/2015-1	Moeda: R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	L (%)
02.08.024	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	122,00	20,25	2.470,50	0,07
02.08.025	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	105,50	18,84	1.987,62	2 0,06
02.08.026	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoxoes, fornecimento e instalação	m	278,10	11,32	3.148,09	9 0,09
02.08.027	Bloco terminal 10 pares - bli-10p c/ calha	un	80,00	83,27	6.661,60	0,19
02.08.028	Fornecimento e assentamento de parafuso fenda galvan. cab. panela $2,9x25mm$	un	80,00	2,43	194,40	0 0,01
02.08.029	Cabo telefonico ci-50 20pares (uso interno) - fornecimento e instalacao	m	110,90	6,98	774,08	0,02
02.08.030	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalação	m	110,90	22,26	2.468,63	3 0,07
02.08.031	Caixa de passagem para telefone 150x150x15cm forn	un	1,00	1.416,47	1.416,47	7 0,04
02.08.032	Caixa de passagem n 5 padrao telebras dim 120 x 120 x 12cm em chapa de aco calv	un	1,00	628,23	628,23	3 0,02
02.08.033	Caixa de passagem n 3 padrao telebras dim 120 x 120 x 12cm em chapa de aco galv	un	6,00	628,23	3.769,38	8 0,11
02.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				12.927,91	1 0,34
02.09.001	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água – fornecimentoe instalação. af_12/2014_p	m	2,10	11,79	24,76	6 0,00
02.09.002	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimentoe instalação. af 12/2014 p	m	40,00	9,52	380,80	0 0,01
02.09.003	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	3,00	100,72	302,16	6 0,01
02.09.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado emramal de água. af 12/2014	un	2,00	33,67	67,34	4 0,00
02.09.005	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	un	42,00	83,03	3.487,20	6 0,10
02.09.006	Engate flexível em metal cromado, $1/2$ " x 30 cm - fornecimento e instalação. af $12/2013$	un	41,00	30,07	1.232,87	7 0,03
02.09.007	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	37,00	6,01	222,3	7 0,01
02.09.008	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	41,00	2,80	114,80	0,00
02.09.009	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	41,00	4,95	202,95	5 0,01
02.09.010	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 50mmx1.1/2" -fornecimento e instalação	un	2,00	25,23	50,46	6 0,00
02.09.011	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $25mm \times 3/4$ "	un	88,00	5,38	473,44	4 0,01
02.09.012	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"	un	6,00	11,63	69,78	8 0,00
02.09.013	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	4,00	3,27	13,08	0,00
02.09.014	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	3,00	6,54	19,62	2 0,00
02.09.015	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	2,00	8,91	17,82	2 0,00
02.09.016	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00	9,61	19,22	2 0,00
02.09.017	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	10,97	10,97	7 0,00
02.09.018	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação . af_12/2014_p	un	8,00	6,05	48,40	0,00

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

Gorv. Augusto Fr	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref:	Março/2015-1 N	Moeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.09.019	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação . af 12/2014 p	un	1,00	8,49	8,49	0,00
02.09.020	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, af 12/2014 p	un	2,00	9,12	18,24	0,00
02.09.021	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal	un	217,00	5,55	1.204,35	0,03
02.09.022	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal	un	1,00	7,35	7,35	0,00
02.09.023	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumad	un	2,00	6,41	12,82	0,00
02.09.024	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumad	un	9,00	7,99	71,91	0,00
02.09.025	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	6,76	6,76	0,00
02.09.026	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	1,00	15,51	15,51	0,00
02.09.027	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalação. af 12/2014 p	un	50,00	2,47	123,50	0,00
02.09.028	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	m	555,71	3,31	1.839,40	0,05
02.09.029	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	m	42,03	6,64	279,08	0,01
02.09.030	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	m	9,59	9,52	91,30	
02.09.031	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	m	99,92	11,79	1.178,06	
02.09.032	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	un	69,00	4,30	296,70	
02.09.033	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalacão. af 12/2014 p	un	4,00	14,67	58,68	0,00
02.09.034	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	4,00	10,62	42,48	0,00
02.09.035	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	2,00	15,51	31,02	0,00
02.09.036	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	11,00	16,92	186,12	0,01
02.09.037	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af 12/2014 p	un	4,00	5,03	20,12	
02.09.038	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	76,00	8,92	677,92	0,02
02.10	INSTALAÇÃO ESGOTO				20.372,82	0,57
02.10.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = $0.80 \times 0.80 \times 1.00$ m	un	2,00	920,70	1.841,40	0,05
02.10.002	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, (sifonada)	un	2,00	132,45	264,90	0,01
02.10.003	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm,	un	20,00	132,45	2.649,00	0,07
02.10.004	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, f	un	10,00	20,76	207,60	0,01
02.10.005	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	2,00	29,77	59,54	0,00
02.10.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, $d = 150 \times 150 \times 50 mm$, ref. $n^{\circ}25$. acabamento branco. marca Akros ou similar	un	18,00	36,77	661,86	0,02
02.10.007	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	6,00	10,97	65,82	0,00
02.10.008	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada	un	44,00	11,39	501,16	0,01
02.10.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 m	un	24,00	14,47	347,28	0,01
	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm					
ORSE - Orçamer	nto de Obras de Sergipe Página 9			rptPlanilhaOrcame	entariaEmpreendin	mentoForm

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.10.010		un	7,00	11,73	82,11	0,00
02.10.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	37,00	7,04	260,48	0,01
02.10.012	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	11,00	5,19	57,09	0,00
02.10.013	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 m	un	41,00	14,57	597,37	0,02
02.10.014	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	22,00	11,14	245,08	0,01
02.10.015	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	63,00	6,59	415,17	0,01
02.10.016	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	6,00	5,00	30,00	0,00
02.10.017	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	36,00	5,00	180,00	0,01
02.10.018	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	17,00	27,38	465,46	0,01
02.10.019	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100mm	un	32,00	27,05	865,60	0,02
02.10.020	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75mm	un	6,00	20,45	122,70	0,00
02.10.021	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50mm	un	10,00	12,22	122,20	0,00
02.10.022	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	14,08	84,48	0,00
02.10.023	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	8,00	9,01	72,08	0,00
02.10.024	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário, af 12/2014 p	m	65,84	19,34	1.273,35	0,04
02.10.025	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014 p	m	171,55	8,22	1.410,14	0,04
02.10.026	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	36,25	12,75	462,19	0,01
02.10.027	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	5,00	36,19	180,95	0,01
02.10.028	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	180,94	19,34	3.499,38	0,10
02.10.029	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	12,07	12,75	153,89	0,00
02.10.030	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	86,32	18,88	1.629,72	0,05
02.10.031	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af 12/2014 p	m	42,17	12,75	537,67	0,02
02.10.032	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	32,57	195,42	0,01
02.10.033	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	8,00	31,92	255,36	0,01
02.10.034	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	27,00	13,13	354,51	0,01
02.10.035	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	4,00	24,93	99,72	0,00
02.10.036	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00	25,75	103,00	0,00
02.10.037	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	7,36	14,72	0,00
02.10.038	junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	1,00	4,42	4,42	0,00

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref : Marco/2015-1 Moeda : R\$

ITEM DESCRIÇÃO	UN	QTD	DDEGG LINUT		
and the state of t			PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.11 INSTALAÇÃO DE DRENAGEM				14.360,83	0,40
02.11.001 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	20,00	139,14	2.782,80	0,08
02.11.002 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00	320,72	320,72	0,01
02.11.003 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	17,00	24,54	417,18	0,01
02.11.004 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	un	6,00	45,36	272,16	0,01
02.11.005 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	17,00	49,19	836,23	0,02
02.11.006 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014 p	m	113,78	23,27	2.647,66	0,07
02.11.007 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento einstalação. af 12/2014 p	un	20,00	4,30	86,00	0,00
02.11.008 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal	un	57,00	5,55	316,35	0,01
02.11.009 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal	un	6,00	6,05	36,30	0,00
02.11.010 Junção de pvc rígido roscável diâm = 25mm	un	2,00	12,25	24,50	0,00
02.11.011 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno	m	200,00	8,51	1.702,00	0,05
02.11.012 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	17,00	24,54	417,18	0,01
02.11.013 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af 12/2014 p	m	102,33	23,27	2.381,22	0,07
02.11.014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af 12/2014 p	m	45,79	46,31	2.120,53	0,06
02.12 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO				58.011,78	1,61
02.12.001 Bloco Autônomo de iluminação de parede	un	51,00	36,71	1.872,21	0,05
02.12.002 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	19,00	120,28	2.285,32	0,06
02.12.003 Suporte para tubos	un	50,00	2,94	147,00	0,00
02.12.004 Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	un	19,00	149,17	2.834,23	0,08
02.12.005 Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-81. Verin ou similar	un	3,00	439,30	1.317,90	0,04
02.12.006 Detector de fumaça	un	10,00	177,04	1.770,40	0,05
02.12.007 Placa de sinalização de indicação de saída de emergência (PE-01)	Un	4,00	63,69	254,76	0,01
02.12.008 Placa de sinalização de indicação de saída de emergência à direita (PE-02)	Un	18,00	63,69	1.146,42	0,03
02.12.009 Placa de sinalização de indicação de saída de emergência à esquerda (PE-03)	Un	22,00	63,69	1.401,18	0,04
02.12.010 Placa acima (PE-04)	Un	7,00	63,69	445,83	0,01
02.12.011 Placa de sinalização de indicação de saída de emergência escada direita abaixo (PE-05)	Un	1,00	63,69	63,69	0,00
02.12.012 Placa de sinalização de indicação de saída de emergência escada esquerda abaixo (PE-05)	Un	1,00	63,69	63,69	0,00
02.12.013 Placa de sinalização proibido fumar (PE-07)	Un	2,00	63,69	127,38	0,00
02.12.014 Placa de sinalização perigo inflamavel (PE-08)	Un	1,00	63,69	63,69	0,00
02.12.015 Placa de sinalização seta auxiliar	Un	35,00	63,69	2.229,15	0,06
02.12.016 Condulete pvc tipo ll 3/4 ", fornecimento e inst	un	7,00	14,60	102,20	0,00

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

Gorv. Augusto Fi	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref :	Março/2015-1 N	loeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.12.017	Condulete em liga de aluminio tipo "lr" 3/4" - fornecimento	un	23,00	15,32	352,36	0,01
02.12.018	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "c" - forne	un	1,00	11,98	11,98	0,00
02.12.019	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornec	un	21,00	13,18	276,78	0,01
02.12.020	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl cone	m	300,00	35,72	10.716,00	0,30
02.12.021	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama (verde-amarelo)	m	300,00	8,96	2.688,00	0,08
02.12.022	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 2 1/2"	un	2,00	61,75	123,50	0,00
02.12.023	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	1,00	61,20	61,20	0,00
02.12.024	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	29,00	67,11	1.946,19	0,05
02.12.025	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	1,00	130,15	130,15	0,00
02.12.026	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	5,00	49,81	249,05	0,01
02.12.027	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	9,00	41,23	371,07	0,01
02.12.028	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve. e=3.35mm. 6.23kg/m. NBR-5580	m	147,01	60,61	8.910,28	0,25
02.12.029	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	10,00	83,91	839,10	0,02
02.12.030	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	11,00	102,56	1.128,16	0,03
02.12.031	Abrigo para hidrante, 75x50x25cm, com registro globo angular	un	10,00	910,23	9.102,30	0,26
02.12.032	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 $1/2$ ") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	240,58	240,58	0,01
02.12.033	Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidran	un	10,00	189,07	1.890,70	0,05
02.12.034	Tampão em latão com corrente, d= 1 1/2", para engate rápido (incendio)	un	10,00	10,61	106,10	0,00
02.12.035	Fornecimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas 66mm (2 1/2")	un	1,00	7,46	7,46	0,00
02.12.036	Tampa de ferro fundido para passeio com inscrição hidrante (70x60cm)	un	1,00	248,17	248,17	0,01
02.12.037	Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)	un	1,00	224,59	224,59	0,01
02.12.038	Registro gaveta 2.1/2" bruto latao - fornecimento e instalac	un	4,00	251,33	1.005,32	0,03
02.12.039	Fornecimento e assentamento de tubo em aço carbono 2 1/2"	m	2,96	110,49	327,05	0,01
02.12.040	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 $1/2$ "	un	4,00	169,99	679,96	0,02
02.12.041	Válvula de retenção vertical ø 65mm (2.1/2") - forneciment	un	2,00	125,34	250,68	0,01
02.13	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP				1.991,72	0,05
02.13.001	Tubo de cobre classe "e" 28mm - fornecimento e instalacao	m	18,50	28,49	527,07	0,01
02.13.002	Tubo de cobre classe "e" 22mm - fornecimento e instalacao	m	2,50	24,02	60,05	0,00
02.13.003	Tubo de cobre classe "e" 15mm - fornecimento e instalacao	m	9,00	18,08	162,72	0,00
02.13.004	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm	un	1,00	6,90	6,90	0,00
02.13.005	Te de cobre 15mm ligação soldada - fornecimento e instalacao	un	3,00	8,01	24,03	0,00
02.13.006	Válvula de esfera em bronze ø 1" - fornecimento e instalaçã	un	1,00	78,75	78,75	0,00
02.13.007	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	536,33	536,33	0,02
02.13.008	Válvula de Bloqueio de Gás de 28mm	un	1,00	53,08	53,08	0,00

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

GOLV. Augusto FI	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ret :	Março/2015-1 N	Moeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.13.009	Cilindro de aço para GLP - 190 KG	un	1,00	542,79	542,79	0,02
02.14	ESQUADRIAS				717.430,72	20,26
02.14.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 1.80 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	24,00	614,87	14.756,88	0,42
02.14.002	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradicas	un	2,00	367,79	735,58	0,02
02.14.003	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradicas	un	4,00	373,34	1.493,36	0,04
02.14.004	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a. alizar 2a e dobradicas	un	2,00	378,89	757,78	0,02
02.14.005	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm	Un	14,00	748,68	10.481,52	0,30
02.14.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	17,00	448,78	7.629,26	0,22
02.14.007	Vidro fantasia canelado 4 mm	m2	25,60	81,11	2.076,42	0,06
02.14.008	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens na cor branca	m2	218,35	239,94	52.390,90	1,48
02.14.009	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens na cor branca (Portas)	m2	33,57	286,99	9.634,25	0,27
02.14.010	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 70 x 210 cm	Un	4,00	686,29	2.745,16	0,08
02.14.011	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca. inclusive caixão em madeira e ferragens - 60 x 210 cm	Un	2,00	686,29	1.372,58	0,04
02.14.012	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar	m2	356,21	1.715,13	610.946,46	17,24
02.14.013	Porta em madeira de lei (muiracatiara), de abrir, tipo mexicana, exclusive batentes e ferragens	m2	3,06	323,07	988,59	0,03
02.14.014	Batente em madeira de lei 1 = 18m (caixão), para portas ou janelas de correr, incluindo 02 jogos de alizar de 10 cm	m	7,70	79,25	610,23	0,02
02.14.015	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamentosuperior	un	1,00	237,87	237,87	0,01
02.14.016	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	un	1,00	506,39	506,39	0,01
02.14.017	Dobradiça de latão ou aço, Pado, pivotante	un	1,00	67,49	67,49	0,00
02.15	REVESTIMENTO				463.180,20	13,08
02.15.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - fachadas	m2	736,29	4,73	3.482,65	0,10
02.15.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revestimento interno	m2	3.794,03	4,73	17.945,76	0,51
02.15.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia). espessura 2.5 cm	m2	736,29	24,00	17.670,96	0,50
02.15.004	Reboco traco 1:3 (cimento e areia media nao peneirada), base para tinta epoxi. preparo manual da argamassa- revestimento interno	m2	3.794,03	23,75	90.108,21	2,54
02.15.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	910,74	64,40	58.651,66	1,66

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

Pastilha ceramica esmaltada, N. & Com. marca ATLAS, efecte atlantaco, cor vermelha, Net. accore = 08 8010, aplicada com aryanmase industrialisada soft i rebuntada evolutive embron for similar) O2.15.007 Pastilha ceramica esmaltada, S. & S. cm. marca ATLAS, série atlântaco, cor argilar, ref. açores = 08 8010, aplicada com aryanmasea industrialisada ac 11, soft argilar, ref. açores = 08 8010, aplicada com arganmasea industrialisada ac 11, soft argilar, ref. açores = 08 8010, aplicada com arganmasea industrialisada ac 11, soft argilar, ref. açores = 08 8010, aplicada com arganmasea industrialisada ac 11, soft argilar, ref. açores = 08 8010, aplicada com arganmasea industrialisada ac 11, soft argilar ac 11, soft ac 11, soft argilar ac	Gorv. Augusto F	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref:	Março/2015-1	Moeda : R\$
	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
argila, ref. acores SG 8010, aplicada com argamassa industrializada acii, refundada exclusiva sembro (na similaria) (2015) 2015 2010 2	02.15.006	vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada	m2	117,90	165,92	19.561,97	0,55
absoluto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, refuntado, exclusive regularização de base ou embro. 02.15.009 Revestimento em régua de madeira de lei de 1º (Pau D' Arcol 1,50 x 0,20m m² 18.45 336.87 6.215.25 0	02.15.007	argila, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii,	m2	141,16	165,92	23.421,27	0,66
2.15.010 Revertimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Hianco Plus polido (procelanatio madeirado). Filane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou membrou.	02.15.008	absoluto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i,	m2	249,26	210,05	52.357,06	1,48
polido (porcelanato madeirado), Elíane ou similar, aplicado com argamasa industrializada AC-III, rejuntado com epoxí, exclusive regularização de base ou membro. 02.15.011 Reventimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha m² 249,26 210,05 52,357,06 1 universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamasas industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou cargamasa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou cargamasa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou cargamasa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive feuracens	02.15.009	Revestimento em régua de madeira de lei de 1ª (Pau D' Arco) 1,50 x 0,20m	m2	18,45	336,87	6.215,25	0,18
universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou membro. 02.15.012 Petotril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 153,32 46.59 7.143,18 0 02.15.013 Porro de placa de gesso 60x60 cm e=12mm, p/ fixação sob laje m2 1.716,74 23,58 40.480,73 1 02.15.014 Divisoria em granito arabasco, esp = 3 cm, assentado com argamassa traco 1:4, m2 58.54 448,57 26.259,29 0 arremare em cimento branco, exclusive ferragens m² xmês 6.011,88 5.88 35.349,85 1 02.15.015 Andaime metālico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m² xmês 6.011,88 5.88 35.349,85 1 02.15.015 Sanca ou cimalha em geaso 1 = 10 cm m 374,32 12,48 4.671,51 0 0 02.16 PAVIMENTAÇÃO 277.231,83 7 02.16.001 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = m2 1.738,84 16.98 29.525,50 0 02.16.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base con combro cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 372,21 111,83 15.2830,23 4 polido (porcelanato), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base con combro cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 372,21 111,83 41.624,24 1 polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base con combro cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 2 372,21 111,83 41.624,24 1 polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base con combro de combro	02.15.010	polido (porcelanato madeirado), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base	m2	67,10	111,83	7.503,79	0,21
02.15.013 Forro de placa de gesso 60x60 cm e-l2mm, p/ fixação sob laje m2 1.716,74 23,58 40.480,73 1 02.15.014 Divisoria em granito arabesco, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, m2 58,54 448,57 26.259,29 0 02.15.015 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmês 6.011,88 5,88 35.349,85 1 02.15.016 Sanca ou cimalha em gesso 1 = 10 cm m 374,32 12,48 4.671,51 0 02.16 PAVIMENTAÇÃO	02.15.011	universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou	m2	249,26	210,05	52.357,06	1,48
02.15.014 Divisoria em granito arabesco, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, m2 58.54 448.57 26.259.29 0 arremate em cimento branco. exclusive ferracens	02.15.012	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	153,32	46,59	7.143,18	0,20
Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmês 6.011,88 5,88 35.349,85 102.15.015 Sanca ou cimalha em gesso l = 10 cm m 374,32 12.48 4.671,51 0 02.16 PAVIMENTAÇÃO 277.231,83 7 02.16.001 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = m2 1.738,84 16,98 29.525,50 0 02.16.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 1.366,63 111,83 152.830,23 4 16,002 Pavimento (por elanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base m2 372,21 111,83 41.624,24 1 1 11,83 1 1 11,83 1 1 11,83 1 1 11,83 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02.15.013	Forro de placa de gesso 60x60 cm e=12mm, p/ fixação sob laje	m2	1.716,74	23,58	40.480,73	1,14
02.15.016 Sanca ou cimalha em gesso 1 = 10 cm m 374,32 12,48 4.671,51 0 02.16 PAVIMENTAÇÃO 02.16.001 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = m2 1.738,84 16,98 29.525,50 0 02.16.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco exclusive regularização de base ou	02.15.014		m2	58,54	448,57	26.259,29	0,74
02.16 PAVIMENTAÇÃO 02.16.001 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = m2 1.738,84 16,98 29.525,50 0 02.16.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou ambono. m2 1.366,63 111,83 152.830,23 4 111,83 152.	02.15.015	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	6.011,88	5,88	35.349,85	1,00
02.16.001 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = m2 1.738,84 16,98 29.525,50 0 2,5cm 02.16.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base no polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base no polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base no emocreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de m2 208,46 48,19 10.045,69 0 dilatacao em madeira 02.16.004 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de m2 24,25 164,15 3.980,64 0 fêmea 20cm x 2cm. sobre estrutura metálica. inclusive rasoacem 02.16.005 Piso em assoalho de madeira de lei (Pau D'Arco) - Comercial, réguas macho e m2 24,25 164,15 3.980,64 0 (decraus da entrada) 02.16.006 Piso granito arabesco assentado sobre argamassa cimento / cal / areia m2 17,86 180,79 3.228,91 0 (decraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	02.15.016	Sanca ou cimalha em gesso l = 10 cm	m	374,32	12,48	4.671,51	0,13
2,5cm Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base nu emboon 02.16.003 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 372,21 111,83 41.624,24 1 polido (porcelanato), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamasa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco excellator excellato	02.16	PAVIMENTAÇÃO				277.231,83	7,81
polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou amboco 02.16.003 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus m2 372,21 111,83 41.624,24 1 polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco 02.16.004 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira 02.16.005 Piso em assoalho de madeira de lei (Pau D'Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 20cm x 2cm. sobre estrutura metálica. inclusive raspadem 02.16.006 Piso granito arabesco assentado sobre argamassa cimento / cal / areia m2 17,86 180,79 3.228,91 0 (decraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 0 2.16.009 Filete de granito arabesco l=3cm, e=2cm, para acabamentos m 28,52 19,38 552,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	02.16.001		m2	1.738,84	16,98	29.525,50	0,83
polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboco. 02.16.004 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de m2 208,46 48,19 10.045,69 0 dilatação em madeira 02.16.005 Piso em assoalho de madeira de lei (Pau D'Arco) - Comercial, réguas macho e m2 24,25 164,15 3.980,64 0 fêmea 20cm x 2cm. sobre estrutura metálica. inclusive raspacem 02.16.006 Piso granito arabesco assentado sobre argamassa cimento / cal / areia m2 17,86 180,79 3.228,91 0 (degraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	02.16.002	polido (porcelanato), cor Bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base	m2	1.366,63	111,83	152.830,23	4,31
dilatação em madeira 02.16.005 Piso em assoalho de madeira de lei (Pau D'Arco) - Comercial, réguas macho e m2 24,25 164,15 3.980,64 0 fêmea 20cm x 2cm. sobre estrutura metálica. inclusive raspagem 02.16.006 Piso granito arabesco assentado sobre argamassa cimento / cal / areia m2 17,86 180,79 3.228,91 0 (degraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	02.16.003	polido (porcelanatoo), cor fosco branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive	m2	372,21	111,83	41.624,24	1,17
fêmea 20cm x 2cm. sobre estrutura metálica. inclusive raspagem 02.16.006 Piso granito arabesco assentado sobre argamassa cimento / cal / areia m2 17,86 180,79 3.228,91 0 (degraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 02.16.009 Filete de granito arabesco 1=3cm, e=2cm, para acabamentos m 28,52 19,38 552,72 0 02.16.010 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 160,00 20,44 3.270,40 0 argamassa de cimento e areia traco 1:3	02.16.004		m2	208,46	48,19	10.045,69	0,28
(degraus da entrada) 02.16.007 Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre m 28,92 37,77 1.092,31 0 argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 02.16.009 Filete de granito arabesco 1=3cm, e=2cm, para acabamentos m 28,52 19,38 552,72 0 02.16.010 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 160,00 20,44 3.270,40 0 argamassa de cimento e areia traco 1:3	02.16.005		m2	24,25	164,15	3.980,64	0,11
argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 02.16.008 Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm) m 853,41 36,42 31.081,19 0 02.16.009 Filete de granito arabesco 1=3cm, e=2cm, para acabamentos m 28,52 19,38 552,72 0 02.16.010 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 160,00 20,44 3.270,40 0 argamassa de cimento e areia traco 1:3	02.16.006		m2	17,86	180,79	3.228,91	0,09
02.16.009 Filete de granito arabesco l=3cm, e=2cm, para acabamentos m 28,52 19,38 552,72 0 02.16.010 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 160,00 20,44 3.270,40 0 argamassa de cimento e areia traco 1:3		argamassa traco 1:4 (cimento e areia)					
02.16.010 Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 160,00 20,44 3.270,40 0 argamassa de cimento e areia traco 1:3	02.16.008	Rodape em granito arabesco assentado com argamassa traco 1:4 (h=7cm, e=2cm)	m	853,41	36,42	31.081,19	0,88
argamassa de cimento e areia traco 1:3	02.16.009	Filete de granito arabesco l=3cm, e=2cm, para acabamentos	m	28,52	19,38	552,72	0,02
02.17 LOUÇAS E METAIS 69.629,07 1	02.16.010		m	160,00	20,44	3.270,40	0,09
	02.17	LOUÇAS E METAIS				69.629,07	1,96

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00043

Gorv. Augusto F	ran Capucho Aracaju-SE CNPJ:			Ref:	Março/2015-1	Moeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	. (%)
02.17.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	un	27,00	406,60	10.978,20	0,31
02.17.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng.	un	10,00	993,29	9.932,90	0,28
02.17.003	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	27,00	32,49	877,23	0,02
02.17.004	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	36,00	319,06	11.486,16	0,32
02.17.005	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168). 1/2" ou similar	un	4,00	88,68	354,72	0,01
02.17.006	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana esifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação, af 12/2013	un	4,00	290,36	1.161,44	0,03
02.17.007	Cuba de sobrepor quadrada (deca), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares exclusive torneira	un	23,00	365,64	8.409,72	0,24
02.17.008	Fornecimento e instalação de engate cromado	un	17,00	41,26	701,42	0,02
02.17.009	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	un	14,00	50,89	712,46	0,02
02.17.010	Sifão do tipo garrafa em metal cromado $1 \times 1.1/2$ " - fornecimento e instalação.	un	14,00	115,32	1.614,48	0,05
02.17.011	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	1,00	286,10	286,10	0,01
02.17.012	Bancada em granito arabesco, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório	m	15,70	139,62	2.192,03	0,06
02.17.013	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalação	un	5,00	470,45	2.352,25	0,07
02.17.014	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	38,00	63,51	2.413,38	0,07
02.17.015	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, Ø=1 1/2"	un	24,00	112,56	2.701,44	0,08
02.17.016	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, d=1 1/4" x 600mm, para lavatório. em forma de meia lua	un	12,00	246,52	2.958,24	0,08
02.17.017	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio- fornecimento e instalação.	un	10,00	229,06	2.290,60	0,06
02.17.018	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	37,00	162,88	6.026,56	0,17
02.17.019	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar. exclusive sifão. engate. válvula e torneira	un	3,00	712,88	2.138,64	0,06
02.17.020	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00	41,10	41,10	0,00
02.18	PINTURA				146.611,53	4,13
02.18.001	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional (interior)	m2	2.452,81	26,58	65.195,69	1,84
02.18.002	Pintura sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional (teto)	m2	1.666,94	26,58	44.307,27	1,25
02.18.003	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusiveprotecao com zarcao (1 demao)	m2	20,09	31,33	629,42	0,02

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref: Marco/2015-1 Moeda: R\$

Finitura de proteção com aplicação de 33 demãos de vermiz SENBLACK CETOL DECK 12 12,900 24,92 1.099,81 0.6 1.099,81 0.6 1.099,81 0.1 0	Gorv. Augusto Fran	n Čapucho Aracaju-SE CNPJ :			Ref:	Março/2015-1 N	Noeda : R
101	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
hydraces 2.18.006 Applicação manual de gintura com tinta texturizada scrilica em	02.18.004		CK m2	42,70	24,82	1.059,81	0,03
### Superficienternas da sacada de edificion de militípica pavimentos, duas corres para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 11 demão #2 769,03 29,67 22.817,12 0,0 de selador acrílico, 01 demão de textura acrilica branca e 02 demãos de tinta #2 44,92 9,28 416,86 0,0 companyador #2 1,000	02.18.005	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador	m2	249,49	20,16	5.029,72	0,14
de selador autilico, 01 demão de textura autilica branca e 02 demãos de tinta artilica compunencional (avierna) 2.18,008 Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo m2 44,92 9,28 416,86 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	02.18.006	superfíciesinternas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas	m2	328,09	21,81	7.155,64	0,20
RESERVATION ELEVANDO	02.18.007	de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de ti		769,03	29,67	22.817,12	0,64
2.19.001 ÁGUA POTÁVEL 2.19.001.001 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 134,64 51,28 6.004,34 0.2 inclusive escoramento 2.19.001.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 9,74 378,30 3.684,64 0.2 inclusive corte, dobragem, montagem e colocação kg 844,00 6.59 5.501,96 0.2 19,001.003 Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 60,10 80,72 4.851,27 0.5 mm em em em la colocação em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0.0 mem em em em la colocação em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0.0 mm em em em la colocação em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0.0 mm em em la colocação em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0.0 mm em la colocação em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0.0 mm em em la colocação de ferramento e pintura m2 1,50 3,34 51,28 2.735,28 0.0 mm em la colocação de ferramento e pintura m3 32,70 30,13 935,55 0.0 mm em la colocação de ferramento e pintura m3 32,70 30,13 935,55 0.0 mm em la colocação de ferramento e pintura m3 8,26 378,30 3,124,76 0.0 mm em la colocação de ferramento e pintura m3 8,26 378,30 3,124,76 0.0 mm em la colocação de ferramento e pintura m3 8,26 378,30 3,124,76 0.0 mm em la colocação de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.0 mm em m3 1,76 3,74 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75	02.18.008		m2	44,92	9,28	416,86	0,01
2.19.001.001 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 134,64 51,28 6.900.43 0.2 inclusive escoramento inclusive escoramento (Concreto simples usinado fck=30mps, bombeado, lançado e adensado m3 9,74 378,30 3.684,64 0.2 19.001.003 Aço CA - 50 % 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 844,00 6.59 5.561,96 0.5 46.7 10,001.003 Aço CA - 50 % 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 844,00 6.59 5.561,96 0.5 46.7 10,001.004 Impermeabilisacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 60,10 80.72 4.851,27 0.5 46.8 10,001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8*, inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 10,001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8*, inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 10,001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8*, inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 10,001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8*, inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 10,001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8*, inclusive tratamento e pintura m3 32,70 30,13 985,25 0.6 220.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1° categoria, profundidade m3 32,70 30,13 985,25 0.6 220.001.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 53,34 51,28 2.735,28 0.6 2.20.001.003 Forma plana para estruturas en compensado lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0.6 2.20.001.004 Aço CA - 50 86,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0.6 2.20.001.005 Impermeabilizacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampermeabilizacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampermeabilizacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampermeabilizacao de superfície com manta asfal	02.19	RESERVATÓRIO ELEVADO				21.592,51	0,61
inclusive escoramento 2.19.001.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado 3 9,74 378,30 3.684,64 0.2 2.19.001.003 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 844,00 6.59 5.561,96 0.2 2.19.001.003 Lapcamean nas formas, bara superestruturas e fundações 2.19.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 2.20 RESERVATOROS SEMT ENTERRADO 47.929,52 1.2 2.20.001 AGUA POTÁVEL 2.20.001.001 RECAVAÇÃO SEMT ENTERRADO 5.20.001.002 Porma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 53,34 51,28 2.735,28 0.6 2.20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0.6 2.20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0.6 2.20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6.59 4.560,28 0.6 2.20.001.005 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364,38 590,30 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m3 4,19 51,80 217,04 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m3 4,19 51,80 217,04 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0.6 2.20.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 14mm, 05 usos, m2 8	02.19.001	ÁGUA POTÁVEL				21.592,51	0,61
2.19.001.003	02.19.001.001		m2	134,64	51,28	6.904,34	0,19
de ferragens has formas, para superestruturas e fundacões 2,19.001.004 Impermeabilizacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e4 mm 2,10.001.005 Tampa de inspecão em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura e8 me asmalta on óleo 2,20.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1" categoria, profundidade 2,20.001.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento 2,20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado 3,20.001.004 Aço CA - 50 2 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens has formas, para superestruturas e fundacões 2,20.001.005 Impermeabilizacao de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e4 me escoramento 2,20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura e8 e e e e e e e e e e e e e e e e e e	02.19.001.002	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	9,74	378,30	3.684,64	0,10
### 1	02.19.001.003		o kg	844,00	6,59	5.561,96	0,16
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	02.19.001.004		p), m2	60,10	80,72	4.851,27	0,14
2.20.001 ÁGUA POTÁVEL 2.20.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 32,70 30,13 985,25 0,6 até 1,50m 2.20.001.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 53,34 51,28 2.735,28 0,6 inclusive escoramento 2.20.001.003 Concreto simples usinado fok=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0,6 eferracens nas formas. Dara subcrestruturas e fundações 2.20.001.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,3 eferracens nas formas. Dara subcrestruturas e fundações 2.20.001.005 Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,6 eferracens nas formas. Dara subcrestruturas e fundações 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,6 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,6 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,6 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,6 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,6 2.20.002.002 Porma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,7 inclusive escoramento Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,3 2.20.002.003	02.19.001.005		a m2	1,62	364,38	590,30	0,02
2.20.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 32,70 30,13 985,25 0,0001.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 53,34 51,28 2.735,28 0,0001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0,00001.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,00001.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,00001.005 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,00001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,00001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,00001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,00001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 28,51 10,03 285,96 0,000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 28,51 10,03 285,96 0,000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 28,51 10,03 285,96 0,0000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 28,51 10,03 285,96 0,0000001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 28,51 10,03 285,96 0,0000000000000000000000000000000000	02.20	RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO				47.929,52	1,37
até 1,50m 2.20.001.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 53,34 51,28 2.735,28 0,6 inclusive escoramento 2.20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 8,26 378,30 3.124,76 0,6 2.20.001.004 Aço CA - 50 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,3 de ferragens nas formas. Dara superestruturas e fundações 2.20.001.005 Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,6 e=4 mm 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,6 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,6 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,6 22.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,6 22.0002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1º categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,6 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,5 inclusive escoramento. 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,5 22.002.002 6 gran plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,5 inclusive escoramento.	02.20.001	ÁGUA POTÁVEL				15.135,86	0,44
inclusive escoramento 2.20.001.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado 2.20.001.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,3 de ferragens nas formas. para superestruturas e fundações 2.20.001.005 Impermeabilização de superfície com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,6 e=4 mm 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,6 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,6 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,6 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,6 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,6 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento had secoramento kg 1.943,00 6,59 12.804,37 0,5 2.20.002.004 kg 1.943,00 6,59 12.804,37 0,5 2.20.002.004	02.20.001.001		m3	32,70	30,13	985,25	0,03
2.20.001.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 692,00 6,59 4.560,28 0,0 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 2.20.001.005 Impermeabilização de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,0 e=4 mm 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,0 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,0 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,0 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,0 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,2 2.20.002.004	02.20.001.002		m2	53,34	51,28	2.735,28	0,08
de ferragens nas formas. para superestruturas e fundações 2.20.001.005 Impermeabilização de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), m2 31,45 80,72 2.538,64 0,69 e=4 mm 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,69 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,69 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,69 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,69 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,69 até 1,50m 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,310 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,310 c.20.002.004	02.20.001.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	8,26	378,30	3.124,76	0,09
e=4 mm 2.20.001.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1,62 364,38 590,30 0,60 em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,60 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,60 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,60 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,60 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,10 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,3 2.20.002.004	02.20.001.004		o kg	692,00	6,59	4.560,28	0,13
em esmalte ou óleo 2.20.001.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 4,19 51,80 217,04 0,0 2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,0 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,0 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004	02.20.001.005		p), m2	31,45	80,72	2.538,64	0,07
2.20.001.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 28,51 10,03 285,96 0,0 2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,0 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004	02.20.001.006		a m2	1,62	364,38	590,30	0,02
2.20.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 142,53 0,69 98,35 0,0 2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 até 1,50m 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004	02.20.001.007	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m3	4,19	51,80	217,04	0,01
2.20.002 ÁGUA NÃO POTÁVEL 2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 até 1,50m 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004	02.20.001.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,51	10,03	285,96	0,01
2.20.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 69,83 30,13 2.103,98 0,0 até 1,50m 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004	02.20.001.009	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada	txkm	142,53	0,69	98,35	0,00
até 1,50m 2.20.002.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 85,69 51,28 4.394,18 0,1 inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004 kg 1.943,00 6,59 12.804,37 0,3	02.20.002	ÁGUA NÃO POTÁVEL				32.793,66	0,93
inclusive escoramento 2.20.002.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 17,35 378,30 6.563,51 0,1 2.20.002.004 kg 1.943,00 6,59 12.804,37 0,3	02.20.002.001		m3	69,83	30,13	2.103,98	0,06
2.20.002.004 kg 1.943,00 6,59 12.804,37 0,3	02.20.002.002		m2	85,69	51,28	4.394,18	0,12
	02.20.002.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	17,35	378,30	6.563,51	0,19
RSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 16 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoFo	02.20.002.004		kg	1.943,00	6,59	12.804,37	0,36
	ORSE - Orçament	o de Obras de Sergipe Página 16			rptPlanilhaOrcam	entariaEmpreendim	nentoForm

Edifício Anexo ao Complexo da Justica do Trabalho da 20^a Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory, Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNP1

BDI: 24,78%

Pef : Marco/2015 1 Moeda : P\$

Cod. Empreendimento: 00043

Gory, Augusto Fran Capucho Aracaiu-SE CNPJ: Ref: Marco/2015-1 Moeda: R\$ ITFM **DESCRIÇÃO** UN OTD PRECO UNIT **VALOR TOTAL** (%)Aco CA - 50 Ø 6.3 a 12.5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 02.20.002.005 Impermeabilização de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), 62,78 80,72 0,14 m 2 5.067,60 02.20.002.006 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m2 1.62 364.38 590.30 0.02 em esmalte ou óleo 02.20.002.007 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 8.57 51.80 443.93 0.01 02.20.002.008 Coleta e carga manuais de entulho 61,26 10,03 614.44 0,02 m3 02.20.002.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada t.xkm 306.31 0.69 211.35 0.01 02.21 TRATAMENTO DE ESGOTO 35.230,16 0,99 02.21.001 FOSSA SÉPTICA 16.344,65 0,46 02.21.001.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 48.73 30,13 1.468,23 0.04 até 1.50m 02.21.001.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 10.57 378.30 3.998.63 0.11 02.21.001.003 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, 45,37 51,28 2.326,57 0,07 m2 inclusive escoramento 02.21.001.004 Aco CA - 50 Ø 6.3 a 12.5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação 1.051.00 6.59 6.926.09 0.20 ka de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 02.21.001.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura m 2 1,28 364,38 466,41 0,01 em esmalte ou óleo 12.32 51,80 638,18 02.21.001.006 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) m3 0,02 02.21.001.007 Coleta e carga manuais de entulho m3 36,41 10,03 365,19 0,01 02.21.001.008 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 m 2,00 14.87 29,74 0,00 บท 02.21.001.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada 125,61 txkm 182,05 0,69 0,00 02.21.002 FILTRO ANERÓBIO 18.885,51 0,53 02.21.002.001 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade m3 54,46 30,13 1.640,88 0,05 até 1,50m 02.21.002.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado m3 12,45 378,30 4.709,84 0,13 02.21.002.003 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, m2 59,58 51,28 3.055,26 0,09 inclusive escoramento 02.21.002.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 8.178,19 kg 1.241,00 6,59 0,23 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 02.21.002.005 Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura 1,00 364,38 364,38 m2 0.01 em esmalte ou óleo 02.21.002.006 Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) 4,30 51,80 222,74 m3 0,01 503,10 02.21.002.007 Coleta e carga manuais de entulho m3 50,16 10,03 0,01 02.21.002.008 Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm 38,07 38.07 0.00 un 1.00 02.21.002.009 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada txkm 250,80 0,69 173,05 0,00 02.22 AR CONDICIONADOS 136.251,20 3,83 02.22.001 REDE FRIGORÍGENA DOS AR CONDICIONADOS 45.525,70 1,30 02.22.001.001 Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/4" sem costura, isolamento térmico, 100,00 23,08 2.308,00 0.07 abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 -Fornecimento e instalação

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gory. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ:

BDI: 24,78% Ref : Março/2015-1 Moeda : R\$

### OPESCRIÇÃO 02.22.001.002 Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornacimento e instalação 02.22.001.003 Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornacimento e instalação 02.22.001.004 Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornacimento e instalação 02.22.001.005 Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/4" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornacimento e instalação 02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 02.22.002.001 Eletroduto de pve rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (sobrecor) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornacimento e instalação (sobrecor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.001 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornacimento e instalação (vermelho) 02.22.002.001 Ca	M m m m m m m m un m	QTD 420,00 90,00 180,00 150,00 600,00 155,00 120,00 650,00 8,00	PREÇO UNIT 30,42 41,43 62,12 80,98 5,64 52,48 41,83 41,83 110,73	VALOR TOTAL 12.776,40 3.728,70 11.181,60 12.147,00 3.384,00 90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50 885,84	0,77
abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornerimento e instalação. 02.22.001.003 Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornerimento e instalação. 02.22.001.004 Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Pornerimento e instalação. 02.22.001.005 Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/4" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornerimento e instalação. 02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 02.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco)	m m m m m m m un	90,00 180,00 150,00 600,00 155,00 120,00 650,00 8,00	41,43 62,12 80,98 5,64 52,48 41,83	3.728,70 11.181,60 12.147,00 3.384,00 90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50	0,11 0,32 0,34 0,10 2,53 0,23 0,14
abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Pornecimento e instalação 02.22.001.004 Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Pornecimento e instalação 02.22.001.005 Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/4" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Pornecimento e instalação 02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v 03.22.002 ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 03.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 03.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 03.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 03.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrecor) 03.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 03.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 03.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 03.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 04.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 05.22.002.001 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 05.22.002.001 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 05.22.002.001 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branco) 05.22.002.001 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - forneciment	m m M m m un	180,00 150,00 600,00 155,00 120,00 650,00 8,00	62,12 80,98 5,64 52,48 41,83	11.181,60 12.147,00 3.384,00 90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50	0,32 0,34 0,10 2,53 0,23 0,14
abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalacão 02.22.001.005 Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/4" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalacão 02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 02.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalacao 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (verde) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalacão (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (branco) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (branco) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (verde) 02.22.002.000 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (vermelho) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (branco) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (branco) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao (branco)	m M m m un	150,00 600,00 155,00 120,00 650,00 8,00	5,64 52,48 41,83 41,83	12.147,00 3.384,00 90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50	0,34 0,10 2,53 0,23 0,14
abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon R-22 - Fornecimento e instalação 02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v 02.22.002 ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 02.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço)	M m m m	600,00 155,00 120,00 650,00 8,00	5,64 52,48 41,83 41,83	3.384,00 90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50	0,10 2,53 0,23 0,14
02.22.001.006 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v 02.22.002 ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 02.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/lkv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço)	m m m	155,00 120,00 650,00 8,00	52,48 41,83 41,83	90.725,50 8.134,40 5.019,60 27.189,50	2,53 0,23 0,14
02.22.002.001 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço)	m m un	120,00 650,00 8,00	41,83	8.134,40 5.019,60 27.189,50	0,23 0,14 0,77
e instalação 02.22.002.002 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço)	m m un	120,00 650,00 8,00	41,83	5.019,60 27.189,50	0,14
fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m un	650,00 8,00	41,83	27.189,50	0,14 0,77 0,03
02.22.002.003 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.004 Caixa de passagem, 40x40x12cm, em chapa aço galv fornecimento e instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	un	8,00	,		·
instalação (sobrepor) 02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)		·	110,73	885,84	0 02
02.22.002.005 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.006 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m	250 00			0,03
e instalação (branço) 02.22.002.007 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)		230,00	5,95	1.487,50	0,04
e instalação (preto) 02.22.002.008 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 6mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m	250,00	5,95	1.487,50	0,04
e instalação (verde) 02.22.002.009 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m	250,00	5,95	1.487,50	0,04
e instalação (vermelho) 02.22.002.010 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m	350,00	5,95	2.082,50	0,06
e instalação (branco) 02.22.002.011 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (preto)	m	750,00	4,93	3.697,50	0,10
e instalação (preto)	m	750,00	4,93	3.697,50	0,10
	m	750,00	4,93	3.697,50	0,10
02.22.002.012 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde)	m	750,00	4,93	3.697,50	0,10
02.22.002.013 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (vermelho)	m	330,00	3,36	1.108,80	0,03
02.22.002.014 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (branço)	m	330,00	3,36	1.108,80	0,03
02.22.002.015 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação (verde)	m	320,00	3,36	1.075,20	0,03
02.22.002.016 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),	un	22,00	87,61	1.927,42	0,05
02.22.002.017 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),	un	2,00	56,21	112,42	0,00
02.22.002.018 Disjuntor termomagnetico bipolar 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	56,21	112,42	0,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 18			rptPlanilhaOrcam	nentariaEmpreendime	entoForm

Edifício Anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ :

BDI: 24,78% Ref: Marco/2015-1 Moeda: R\$

GOLV. Augusto Frai	r Capucho Aracaju-Se CNPJ:			Ref : Mai	Ç0/2015-1	ivioeda : R\$
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	. (%)
02.22.002.019	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	87,61	87,61	0,00
02.22.002.020	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (ODAC I)	un	2,00	1.413,92	2.827,84	0,08
02.22.002.021	Disjuntor termomagnetico tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	2.273,09	2.273,09	0,06
02.22.002.022	Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	1.582,51	1.582,51	0,04
02.22.002.023	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação. 65KA (ODAC II)	un	2,00	488,29	976,58	0,03
02.22.002.024	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação. 65KA (ODAC III)	un	2,00	488,29	976,58	0,03
02.22.002.025	Disjuntor tripolar ajustável com variação de 800 a 1000A	un	1,00	3.133,79	3.133,79	0,09
02.22.002.026	QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm	un	1,00	8.514,50	8.514,50	0,24
02.22.002.026.	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	42,00	55,80	2.343,60	0,07
02.23	DIVERSOS				82.998,03	2,34
02.23.001	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	218,13	436,26	0,01
02.23.002	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	66,00	286,99	18.941,34	0,53
02.23.003	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	71,28	679,84	48.459,00	1,37
02.23.004	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	11,61	16,91	196,33	0,01
02.23.005	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura formes e inst	m	12,15	856,22	10.403,07	0,29
02.23.006	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	un	1,00	494,90	494,90	0,01
02.23.007	Limpeza final da obra	m2	2.003,51	2,03	4.067,13	0,12
Importa o presente	e orçamento em :	VALOR	TOTAL DO EMPREEN	NDIMENTO =====>>	3.9	982.181,28
(três milhões,	novecentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e vinte e oito cent	avos)				

Tribunal Regional do Trabalho da 20° Região Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n° Centro Adm. Gorv. Augusto Fran Capucho Aracaju-SE CNPJ : Equipamentos do Edífio anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho

Cod. Empreendimento: 00022

BDI: 14,34%

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Equipamentos do Edífio anexo ao Complexo da Justiça do Trabalho				147.055,68	100,00
01.01	EQUIPAMENTOS				147.055,68	100,00
01.01.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	29,00	159,86	4.635,94	3,15
01.01.002	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao	un	1,00	431,99	431,99	0,29
01.01.003	Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor à gasolina de 5 CV, inclusive chave magnética ou Similar	Un	1,00	4.096,61	4.096,61	2,79
01.01.004	Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV	Un	1,00	2.873,18	2.873,18	1,95
01.01.005	Conjunto moto-bomba com motor de $1/2$ cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque= $3/4$ ", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : $(20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3)$, inclusive chave de partida direta	un	4,00	881,74	3.526,96	2,40
01.01.006	Fornecimento e instalação de Elevador capacidade 600kg ou 8 pessoas velocidade 60m/mim	un	1,00	131.491,00	131.491,00	89,42
Importa o presente orçamento em :		VALOR TO	TAL DO EMPREEN	NDIMENTO =====>	> 1	47.055,68
(cento e qua	renta e sete mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)					

Aparelhos de ar-condicionado-ANEXO TRT20

Cod. Empreendimento: 00046

BDI: 13,24%

Ref: Março/2015-1 Moeda: R\$

				iter . ividi	Ç0/2013 1 IV	nocaa . m
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Ar-condicionado				135.996,64	100,00
01.01	AR-CONDICIONADO				135.996,64	100,00
01.01.001	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	3,00	2.094,16	6.282,48	4,63
01.01.002	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	un	3,00	3.170,72	9.512,16	6,99
01.01.003	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/compressor rotativo	un	3,00	3.623,68	10.871,04	7,99
01.01.004	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/compressor rotativo	un	1,00	6.669,51	6.669,51	4,90
01.01.005	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo	un	5,00	8.642,09	43.210,45	31,77
01.01.006	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 60000 btu/h c/compressor scroll	un	7,00	8.493,00	59.451,00	43,72
Importa o presente orçamento em :		VALOR 7	TOTAL DO EMPREENE	DIMENTO =====>>	1	35.996,64
(cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)						