

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | 27/10/2015 | | | |
|--|----------------|---|---|-----|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL |
| 01.00 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | R\$ 3.281,09 | R\$ 46.732,80 | R\$ 3.890,71 | R\$ 58.518,81 | R\$ 62.409,52 |
| 01.00.01 | 73618U | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | SER.CG | M2 | 40,00 | R\$ 4,24 | R\$ 2,40 | R\$ 169,60 | R\$ 96,00 | R\$ 201,11 | R\$ 120,21 | R\$ 321,32 |
| 01.00.02 | 74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 1,00 | R\$ 293,46 | R\$ 26,14 | R\$ 293,46 | R\$ 26,14 | R\$ 347,98 | R\$ 32,73 | R\$ 380,72 |
| 01.00.03 | COMP.ENGMES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. SINAPI 90777, COM AJUSTE PARA MENSALISTA) | SER.CG | MÊS | 2,00 | R\$ 39,40 | R\$ 10.240,45 | R\$ 78,80 | R\$ 20.480,90 | R\$ 93,44 | R\$ 25.646,18 | R\$ 25.739,62 |
| 01.00.04 | COMP.MESTREMES | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. SINAPI 90780, COM AJUSTE PARA MENSALISTA) | SER.CG | MÊS | 4,00 | R\$ 39,40 | R\$ 6.072,97 | R\$ 157,60 | R\$ 24.291,88 | R\$ 186,88 | R\$ 30.418,29 | R\$ 30.605,17 |
| 01.00.05 | COMP01.68053 | PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES, VIDROS E EQUIPAMENTOS | SER.CG | M2 | 471,25 | R\$ 1,60 | R\$ 1,40 | R\$ 754,00 | R\$ 659,75 | R\$ 894,09 | R\$ 826,14 | R\$ 1.720,23 |
| 01.00.06 | COMP01.DIARIO | FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM | SER.CG | UN | 4,00 | R\$ 21,00 | R\$ - | R\$ 84,00 | R\$ - | R\$ 99,61 | R\$ - | R\$ 99,61 |
| 01.00.07 | COMP02.02005 | AS BUILT PROJETOS | SER.CG | M2 | 471,25 | R\$ 0,64 | R\$ 2,50 | R\$ 301,60 | R\$ 1.178,13 | R\$ 357,64 | R\$ 1.475,25 | R\$ 1.832,89 |
| 01.00.08 | COMP02.02010 | TAXAS CREA/CAU E PREFEITURA (LEVANTAMENTO, PROJETOS, ALVARÁS, APROVAÇÕES, CERTIDÕES) | SER.CG | M2 | 471,25 | R\$ 3,06 | R\$ - | R\$ 1.442,03 | R\$ - | R\$ 1.709,95 | R\$ - | R\$ 1.709,95 |
| 02.00 | | REFORMA GERAL | | | | | | R\$ 45.646,39 | R\$ 19.790,14 | R\$ 54.127,49 | R\$ 24.781,21 | R\$ 78.908,70 |
| 02.01 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 808,56 | R\$ 2.345,00 | R\$ 958,79 | R\$ 2.936,41 | R\$ 3.895,20 |
| 02.01.01 | 72215U | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | SER.CG | M3 | 1,97 | R\$ 8,39 | R\$ 17,46 | R\$ 16,53 | R\$ 34,40 | R\$ 19,60 | R\$ 43,07 | R\$ 62,67 |
| 02.01.02 | 72224U | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | SER.CG | M2 | 2,00 | R\$ 2,01 | R\$ 4,19 | R\$ 4,02 | R\$ 8,38 | R\$ 4,77 | R\$ 10,49 | R\$ 15,26 |
| 02.01.03 | 72231U | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | SER.CG | M2 | 78,21 | R\$ 1,17 | R\$ 2,44 | R\$ 91,51 | R\$ 190,83 | R\$ 108,51 | R\$ 238,96 | R\$ 347,47 |
| 02.01.04 | 72238U | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | SER.CG | M2 | 207,61 | R\$ 1,34 | R\$ 3,71 | R\$ 278,20 | R\$ 770,23 | R\$ 329,89 | R\$ 964,49 | R\$ 1.294,37 |
| 02.01.05 | 73801/1U | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SER.CG | M2 | 15,50 | R\$ 5,04 | R\$ 10,47 | R\$ 78,12 | R\$ 162,29 | R\$ 92,63 | R\$ 203,21 | R\$ 295,85 |
| 02.01.06 | 85333U | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SER.CG | UN | 14,00 | R\$ 3,36 | R\$ 9,37 | R\$ 47,04 | R\$ 131,18 | R\$ 55,78 | R\$ 164,26 | R\$ 220,04 |
| 02.01.07 | 85410U | REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 2,69 | R\$ 8,24 | R\$ 2,69 | R\$ 8,24 | R\$ 3,19 | R\$ 10,32 | R\$ 13,51 |
| 02.01.08 | 85411U | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SER.CG | M | 17,96 | R\$ 0,69 | R\$ 1,55 | R\$ 12,39 | R\$ 27,84 | R\$ 14,69 | R\$ 34,86 | R\$ 49,55 |
| 02.01.09 | 85414U | REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | SER.CG | M | 118,67 | R\$ 1,34 | R\$ 3,43 | R\$ 159,02 | R\$ 407,04 | R\$ 188,56 | R\$ 509,69 | R\$ 698,26 |
| 02.01.10 | COMP.74070 | REVISAO E MANUTENÇÃO DE PORTA COMPLETA | SER.CG | UN | 23,00 | R\$ 1,12 | R\$ 3,86 | R\$ 25,76 | R\$ 88,78 | R\$ 30,55 | R\$ 111,17 | R\$ 141,72 |
| 02.01.11 | COMP02.0201005 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO | SER.CG | M2 | 18,51 | R\$ 5,04 | R\$ 20,95 | R\$ 93,29 | R\$ 387,78 | R\$ 110,62 | R\$ 485,58 | R\$ 596,21 |
| 02.01.12 | COMP02.73802 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA | SER.CG | M2 | 36,68 | R\$ - | R\$ 3,49 | R\$ - | R\$ 128,01 | R\$ - | R\$ 160,30 | R\$ 160,30 |
| 02.02 | | TRANSPORTES | | | | | | R\$ 312,96 | R\$ 316,85 | R\$ 371,10 | R\$ 396,76 | R\$ 767,86 |
| 02.02.01 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 25,95 | R\$ 8,45 | R\$ 11,36 | R\$ 219,28 | R\$ 294,79 | R\$ 260,02 | R\$ 369,14 | R\$ 629,16 |
| 02.02.02 | 72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 25,95 | R\$ 3,61 | R\$ 0,85 | R\$ 93,68 | R\$ 22,06 | R\$ 111,09 | R\$ 27,62 | R\$ 138,71 |
| 02.03 | | RECUPERAÇÃO/REFORÇO DE PAREDES DE ALVENARIA | | | | | | R\$ 123,97 | R\$ 99,02 | R\$ 147,00 | R\$ 123,99 | R\$ 271,00 |
| 02.03.01 | 74121/1U | JUNTA DE DILATAÇÃO DE ALVENARIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM. | SER.CG | M | 7,00 | R\$ 9,57 | R\$ 5,40 | R\$ 66,99 | R\$ 37,80 | R\$ 79,44 | R\$ 47,33 | R\$ 126,77 |
| 02.03.02 | 74200/1U | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | SER.CG | M | 2,00 | R\$ 10,16 | R\$ 4,26 | R\$ 20,32 | R\$ 8,52 | R\$ 24,10 | R\$ 10,67 | R\$ 34,76 |
| 02.03.03 | COMP.09151 | REPARO EM TRINCAS EM ALVENARIA COM ESPESSURA ENTRE 10MM E 30MM, INCLUSO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO, COSTURA COM AÇO CA-60 5MM A CADA SCM, CONFORME PROJETO | SER.CG | M | 2,00 | R\$ 18,33 | R\$ 26,35 | R\$ 36,66 | R\$ 52,70 | R\$ 43,47 | R\$ 65,99 | R\$ 109,46 |
| 02.04 | | ALVENARIA/ARGAMASSA | | | | | | R\$ 4.249,20 | R\$ 2.431,66 | R\$ 5.038,70 | R\$ 3.044,93 | R\$ 8.083,63 |
| 02.04.01 | 71623U | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | SER.CG | M | 86,90 | R\$ 13,61 | R\$ 8,78 | R\$ 1.182,71 | R\$ 762,98 | R\$ 1.402,46 | R\$ 955,41 | R\$ 2.357,86 |
| 02.04.02 | 73935/2U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | SER.CG | M2 | 43,48 | R\$ 40,76 | R\$ 20,66 | R\$ 1.772,24 | R\$ 898,30 | R\$ 2.101,53 | R\$ 1.124,85 | R\$ 3.226,38 |
| 02.04.03 | 87533U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 93,38 | R\$ 12,58 | R\$ 7,24 | R\$ 1.174,72 | R\$ 676,07 | R\$ 1.392,98 | R\$ 846,58 | R\$ 2.239,56 |
| 02.04.04 | 87879U | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 93,38 | R\$ 1,28 | R\$ 1,01 | R\$ 119,53 | R\$ 94,31 | R\$ 141,73 | R\$ 118,10 | R\$ 259,83 |
| 02.05 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | R\$ 483,44 | R\$ 544,33 | R\$ 573,27 | R\$ 681,61 | R\$ 1.254,88 |
| 02.05.01 | 5968U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | SER.CG | M2 | 36,68 | R\$ 13,18 | R\$ 14,84 | R\$ 483,44 | R\$ 544,33 | R\$ 573,27 | R\$ 681,61 | R\$ 1.254,88 |
| 02.06 | | COBERTURA | | | | | | R\$ 9.490,40 | R\$ 1.157,65 | R\$ 11.253,72 | R\$ 1.449,61 | R\$ 12.703,33 |
| 02.06.01 | 72107U | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | SER.CG | M | 94,58 | R\$ 17,05 | R\$ 4,29 | R\$ 1.612,59 | R\$ 405,75 | R\$ 1.912,21 | R\$ 508,08 | R\$ 2.420,29 |
| 02.06.02 | 72110U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SER.CG | M2 | 9,04 | R\$ 50,03 | R\$ 16,12 | R\$ 452,27 | R\$ 145,72 | R\$ 536,30 | R\$ 182,48 | R\$ 718,78 |
| 02.06.03 | COMP.72104.1 | CALHA PARA TELHA TERMOACÚSTICA | SER.CG | M | 70,48 | R\$ 20,87 | R\$ 6,00 | R\$ 1.470,92 | R\$ 422,88 | R\$ 1.744,21 | R\$ 529,53 | R\$ 2.273,74 |
| 02.06.04 | COMP.84040 | COBERTURA COM TELHA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL COM ENCHIMENTO DE EPS E FECHAMENTO EM APENAS UM LADO | SER.CG | M2 | 78,21 | R\$ 74,57 | R\$ 1,50 | R\$ 5.832,12 | R\$ 117,32 | R\$ 6.915,73 | R\$ 146,90 | R\$ 7.062,63 |
| 02.06.05 | COMP12.1204001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS | SER.CG | M2 | 23,65 | R\$ 5,18 | R\$ 2,79 | R\$ 122,51 | R\$ 65,98 | R\$ 145,27 | R\$ 82,62 | R\$ 227,89 |
| 02.07 | | FORRO | | | | | | R\$ 3.247,02 | R\$ 1.799,98 | R\$ 3.850,32 | R\$ 2.253,93 | R\$ 6.104,25 |
| 02.07.01 | 73986/1U | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME | SER.CG | M2 | 207,61 | R\$ 15,64 | R\$ 8,67 | R\$ 3.247,02 | R\$ 1.799,98 | R\$ 3.850,32 | R\$ 2.253,93 | R\$ 6.104,25 |
| 02.08 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | R\$ 1.471,47 | R\$ 115,99 | R\$ 1.744,87 | R\$ 145,24 | R\$ 1.890,11 |
| 02.08.01 | COMP.1370 | DUCHA HIGIENÇA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 7,00 | R\$ 59,69 | R\$ 3,19 | R\$ 417,83 | R\$ 22,33 | R\$ 495,46 | R\$ 27,96 | R\$ 523,42 |
| 02.08.02 | COMP.36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 7,00 | R\$ 150,52 | R\$ 13,38 | R\$ 1.053,64 | R\$ 93,66 | R\$ 1.249,41 | R\$ 117,28 | R\$ 1.366,69 |

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|----|--------|----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | 27/10/2015 | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL |
| 02.09 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | R\$ 666,39 | R\$ 430,07 | R\$ 790,21 | R\$ 538,53 | R\$ 1.328,74 |
| 02.09.01 | 74166/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 119,58 | R\$ 48,70 | R\$ 119,58 | R\$ 48,70 | R\$ 141,80 | R\$ 60,98 | R\$ 202,78 |
| 02.09.02 | 89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 15,00 | R\$ 18,16 | R\$ 15,24 | R\$ 272,40 | R\$ 228,60 | R\$ 323,01 | R\$ 286,25 | R\$ 609,26 |
| 02.09.03 | COMP.35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, 18 L, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 253,76 | R\$ 37,48 | R\$ 253,76 | R\$ 37,48 | R\$ 300,91 | R\$ 46,93 | R\$ 347,84 |
| 02.09.04 | COMP18.1832.002 | REVISÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE ESGOTO (VÁLVULA, BACIA SANITÁRIA, CUBA, TORNEIRA E OUTROS ACESSÓRIOS) | SER.CG | UN | 7,00 | R\$ 2,95 | R\$ 16,47 | R\$ 20,65 | R\$ 115,29 | R\$ 24,49 | R\$ 144,37 | R\$ 168,85 |
| 02.10 | | PINTURA | | | | | | R\$ 19.224,39 | R\$ 7.745,75 | R\$ 22.796,28 | R\$ 9.699,23 | R\$ 32.495,51 |
| 02.10.01 | 73924/2U | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | SER.CG | M2 | 66,29 | R\$ 9,42 | R\$ 9,37 | R\$ 624,45 | R\$ 621,14 | R\$ 740,47 | R\$ 777,79 | R\$ 1.518,26 |
| 02.10.02 | 74065/3U | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 105,84 | R\$ 11,07 | R\$ 7,15 | R\$ 1.171,65 | R\$ 756,76 | R\$ 1.389,34 | R\$ 947,61 | R\$ 2.336,95 |
| 02.10.03 | 74245/1U | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 150,19 | R\$ 3,92 | R\$ 5,86 | R\$ 588,74 | R\$ 880,11 | R\$ 698,13 | R\$ 1.102,08 | R\$ 1.800,21 |
| 02.10.04 | 84647U | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | SER.CG | M2 | 30,29 | R\$ 72,66 | R\$ 35,61 | R\$ 2.200,87 | R\$ 1.078,63 | R\$ 2.609,79 | R\$ 1.350,66 | R\$ 3.960,45 |
| 02.10.05 | 88423U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 732,42 | R\$ 10,79 | R\$ 2,38 | R\$ 7.902,81 | R\$ 1.743,16 | R\$ 9.371,15 | R\$ 2.182,78 | R\$ 11.553,94 |
| 02.10.06 | 88486U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 390,66 | R\$ 5,58 | R\$ 2,43 | R\$ 2.179,88 | R\$ 949,30 | R\$ 2.584,91 | R\$ 1.188,72 | R\$ 3.773,62 |
| 02.10.07 | 88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 799,43 | R\$ 5,40 | R\$ 1,86 | R\$ 4.316,92 | R\$ 1.486,94 | R\$ 5.119,01 | R\$ 1.861,95 | R\$ 6.980,95 |
| 02.10.08 | COMP73955 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMAÓ | SER.CG | M2 | 93,38 | R\$ 2,56 | R\$ 2,46 | R\$ 239,05 | R\$ 229,71 | R\$ 283,47 | R\$ 287,65 | R\$ 571,12 |
| 02.11 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | R\$ 829,23 | R\$ 351,13 | R\$ 983,30 | R\$ 439,68 | R\$ 1.422,98 |
| 02.11.01 | 73974/1U | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | SER.CG | M2 | 15,50 | R\$ 13,37 | R\$ 10,54 | R\$ 207,24 | R\$ 163,37 | R\$ 245,74 | R\$ 204,57 | R\$ 450,31 |
| 02.11.02 | 74159/1U | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M | 5,29 | R\$ 5,10 | R\$ 6,34 | R\$ 26,98 | R\$ 33,54 | R\$ 31,99 | R\$ 42,00 | R\$ 73,99 |
| 02.11.03 | 87251U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014 | SER.CG | M2 | 18,51 | R\$ 23,09 | R\$ 3,83 | R\$ 427,40 | R\$ 70,89 | R\$ 506,81 | R\$ 88,77 | R\$ 595,58 |
| 02.11.04 | 88649U | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014 | SER.CG | M | 17,96 | R\$ 6,05 | R\$ 1,01 | R\$ 108,66 | R\$ 18,14 | R\$ 128,85 | R\$ 22,71 | R\$ 151,56 |
| 02.11.05 | COMP17.22014 | RECOLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA | SER.CG | M2 | 5,19 | R\$ 11,36 | R\$ 12,56 | R\$ 58,96 | R\$ 65,19 | R\$ 69,91 | R\$ 81,63 | R\$ 151,54 |
| 02.12 | | DIVERSOS | | | | | | R\$ 4.739,36 | R\$ 2.452,70 | R\$ 5.619,94 | R\$ 3.071,27 | R\$ 8.691,21 |
| 02.12.01 | 84121U | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 21,00 | R\$ 27,17 | R\$ 1,40 | R\$ 570,57 | R\$ 29,40 | R\$ 676,58 | R\$ 36,81 | R\$ 713,40 |
| 02.12.02 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 471,25 | R\$ 0,65 | R\$ 0,98 | R\$ 306,31 | R\$ 481,83 | R\$ 363,23 | R\$ 578,30 | R\$ 941,52 |
| 02.12.03 | COMP.34347 | CONCERTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 73,74 | R\$ 21,84 | R\$ 6,24 | R\$ 1.610,48 | R\$ 460,14 | R\$ 1.909,71 | R\$ 576,18 | R\$ 2.485,89 |
| 02.12.04 | PESQUISA.0315.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ACRILICO ADESIVADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8,00 | R\$ 230,00 | R\$ 153,33 | R\$ 1.840,00 | R\$ 1.226,64 | R\$ 2.181,87 | R\$ 1.536,00 | R\$ 3.717,87 |
| 02.12.05 | PESQUISA.0515.36 | PLACA EM ACRILICO COM RELEVO EM BRAILE | SER.CG | UN | 10,00 | R\$ 41,20 | R\$ 27,47 | R\$ 412,00 | R\$ 274,70 | R\$ 488,55 | R\$ 343,98 | R\$ 832,53 |
| 03.00 | | AMPLIAÇÃO: OAB, SANITÁRIO PNE E CENTRAL DE GÁS | | | | | | R\$ 32.308,03 | R\$ 13.772,03 | R\$ 38.310,86 | R\$ 17.245,33 | R\$ 55.556,20 |
| 03.01 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 374,17 | R\$ 393,20 | R\$ 443,69 | R\$ 492,36 | R\$ 936,05 |
| 03.01.01 | 72125U | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | SER.CG | M2 | 18,54 | R\$ 2,03 | R\$ 3,49 | R\$ 37,64 | R\$ 64,70 | R\$ 44,63 | R\$ 81,02 | R\$ 125,65 |
| 03.01.02 | 72135U | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M | 6,41 | R\$ 1,44 | R\$ 1,96 | R\$ 9,23 | R\$ 12,56 | R\$ 10,95 | R\$ 15,73 | R\$ 26,68 |
| 03.01.03 | 72142U | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | SER.CG | UN | 3,00 | R\$ 1,68 | R\$ 5,79 | R\$ 5,04 | R\$ 17,37 | R\$ 5,98 | R\$ 21,75 | R\$ 27,73 |
| 03.01.04 | 72143U | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 8,06 | R\$ 28,01 | R\$ 8,06 | R\$ 28,01 | R\$ 9,56 | R\$ 35,07 | R\$ 44,63 |
| 03.01.05 | 72215U | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | SER.CG | M3 | 1,83 | R\$ 8,39 | R\$ 17,46 | R\$ 15,35 | R\$ 31,95 | R\$ 18,21 | R\$ 40,01 | R\$ 58,22 |
| 03.01.06 | 73801/1U | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SER.CG | M2 | 5,25 | R\$ 5,04 | R\$ 10,47 | R\$ 26,46 | R\$ 54,97 | R\$ 31,38 | R\$ 68,83 | R\$ 100,21 |
| 03.01.07 | 73948/16U | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SER.CG | M2 | 32,69 | R\$ 0,84 | R\$ 1,75 | R\$ 27,46 | R\$ 57,21 | R\$ 32,56 | R\$ 71,64 | R\$ 104,20 |
| 03.01.08 | 74077/1U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M2 | 40,00 | R\$ 5,58 | R\$ 1,87 | R\$ 223,20 | R\$ 74,80 | R\$ 264,67 | R\$ 93,66 | R\$ 358,34 |
| 03.01.09 | 85334U | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | SER.CG | M2 | 4,56 | R\$ 3,36 | R\$ 6,98 | R\$ 15,32 | R\$ 31,83 | R\$ 18,17 | R\$ 39,86 | R\$ 58,02 |
| 03.01.10 | 85411U | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SER.CG | M | 5,20 | R\$ 0,69 | R\$ 1,55 | R\$ 3,59 | R\$ 8,06 | R\$ 4,25 | R\$ 10,09 | R\$ 14,35 |
| 03.01.11 | COMP02.0201005 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | SER.CG | M2 | 0,56 | R\$ 5,04 | R\$ 20,95 | R\$ 2,82 | R\$ 11,73 | R\$ 3,35 | R\$ 14,69 | R\$ 18,04 |
| 03.02 | | TRANSPORTE | | | | | | R\$ 90,69 | R\$ 91,82 | R\$ 107,54 | R\$ 114,98 | R\$ 222,62 |
| 03.02.01 | 72897U | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | SER.CG | M3 | 7,52 | R\$ 8,45 | R\$ 11,36 | R\$ 63,54 | R\$ 85,43 | R\$ 75,35 | R\$ 106,97 | R\$ 182,32 |
| 03.02.02 | 72899U | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SER.CG | M3 | 7,52 | R\$ 3,61 | R\$ 0,85 | R\$ 27,15 | R\$ 6,39 | R\$ 32,19 | R\$ 8,00 | R\$ 40,20 |
| 03.03 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | R\$ 16,18 | R\$ 33,64 | R\$ 19,18 | R\$ 42,13 | R\$ 61,31 |
| 03.03.01 | 73481U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | SER.CG | M3 | 1,89 | R\$ 8,56 | R\$ 17,80 | R\$ 16,18 | R\$ 33,64 | R\$ 19,18 | R\$ 42,13 | R\$ 61,31 |
| 03.04 | | FUNDAÇÃO | | | | | | R\$ 1.540,17 | R\$ 1.211,12 | R\$ 1.826,33 | R\$ 1.516,57 | R\$ 3.342,90 |
| 03.04.01 | 73972/2U | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | SER.CG | M3 | 1,10 | R\$ 245,84 | R\$ 69,63 | R\$ 270,42 | R\$ 76,59 | R\$ 320,67 | R\$ 95,91 | R\$ 416,58 |
| 03.04.02 | 74106/1U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS. | SER.CG | M2 | 16,79 | R\$ 4,54 | R\$ 2,79 | R\$ 76,23 | R\$ 46,84 | R\$ 90,39 | R\$ 58,66 | R\$ 149,05 |
| 03.04.03 | 74156/3U | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | SER.CG | M | 45,00 | R\$ 15,27 | R\$ 18,92 | R\$ 687,15 | R\$ 851,40 | R\$ 814,82 | R\$ 1.066,12 | R\$ 1.880,95 |
| 03.04.04 | 74157/4U | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | SER.CG | M3 | 1,10 | R\$ 20,92 | R\$ 50,82 | R\$ 23,01 | R\$ 55,90 | R\$ 27,29 | R\$ 70,00 | R\$ 97,29 |
| 03.04.05 | 74254/2U | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | SER.CG | KG | 40,10 | R\$ 5,98 | R\$ 2,06 | R\$ 239,80 | R\$ 82,61 | R\$ 284,35 | R\$ 103,44 | R\$ 387,79 |

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|----|--------|----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | 27/10/2015 | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL |
| 03.04.06 | 84217U | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | SER.CG | M2 | 6,30 | R\$ 38,66 | R\$ 15,52 | R\$ 243,56 | R\$ 97,78 | R\$ 288,81 | R\$ 122,44 | R\$ 411,25 |
| 03.05 | | ESTRUTURA | | | | | | R\$ 8.601,65 | R\$ 2.932,66 | R\$ 10.199,83 | R\$ 3.672,27 | R\$ 13.872,10 |
| 03.05.01 | 73942/2U | ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | SER.CG | KG | 102,40 | R\$ 5,85 | R\$ 1,87 | R\$ 599,04 | R\$ 191,49 | R\$ 710,34 | R\$ 239,78 | R\$ 950,12 |
| 03.05.02 | 73972/2U | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO | SER.CG | M3 | 4,50 | R\$ 245,84 | R\$ 69,63 | R\$ 1.106,28 | R\$ 313,34 | R\$ 1.311,83 | R\$ 392,36 | R\$ 1.704,18 |
| 03.05.03 | 74157/3U | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | SER.CG | M3 | 4,50 | R\$ 20,92 | R\$ 50,82 | R\$ 94,14 | R\$ 228,69 | R\$ 111,63 | R\$ 286,37 | R\$ 398,00 |
| 03.05.04 | 74202/1U | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SER.CG | M2 | 33,46 | R\$ 42,25 | R\$ 13,90 | R\$ 1.413,69 | R\$ 465,09 | R\$ 1.676,35 | R\$ 582,39 | R\$ 2.258,74 |
| 03.05.05 | 74254/2U | ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | SER.CG | KG | 238,30 | R\$ 5,98 | R\$ 2,06 | R\$ 1.425,03 | R\$ 490,90 | R\$ 1.689,81 | R\$ 614,70 | R\$ 2.304,51 |
| 03.05.06 | 84217U | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | SER.CG | M2 | 80,10 | R\$ 38,66 | R\$ 15,52 | R\$ 3.096,67 | R\$ 1.243,15 | R\$ 3.672,03 | R\$ 1.556,67 | R\$ 5.228,70 |
| 03.05.07 | PESQUISA.0915.9 | ENSAIO A COMPRESSÃO DE CORPO DE PROVA EM CONCRETO, SERVIÇO TERCEIRIZADO | MAT. | UN | 40,00 | R\$ 21,67 | R\$ - | R\$ 866,80 | R\$ - | R\$ 1.027,85 | R\$ - | R\$ 1.027,85 |
| 03.06 | | ALVENARIA/ARGAMASSA | | | | | | R\$ 4.607,64 | R\$ 2.635,84 | R\$ 5.463,74 | R\$ 3.300,60 | R\$ 8.764,34 |
| 03.06.01 | 73935/2U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | SER.CG | M2 | 64,83 | R\$ 40,76 | R\$ 20,66 | R\$ 2.642,47 | R\$ 1.339,39 | R\$ 3.133,44 | R\$ 1.677,18 | R\$ 4.810,62 |
| 03.06.02 | 73988/2U | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M | 30,95 | R\$ 4,01 | R\$ 3,29 | R\$ 124,11 | R\$ 101,83 | R\$ 147,17 | R\$ 127,51 | R\$ 274,67 |
| 03.06.03 | 74200/1U | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | SER.CG | M | 6,10 | R\$ 10,16 | R\$ 4,26 | R\$ 61,98 | R\$ 25,99 | R\$ 73,49 | R\$ 32,54 | R\$ 106,03 |
| 03.06.04 | 87528U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 18,24 | R\$ 13,92 | R\$ 11,28 | R\$ 253,90 | R\$ 205,75 | R\$ 301,08 | R\$ 257,64 | R\$ 558,71 |
| 03.06.05 | 87533U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 106,72 | R\$ 12,58 | R\$ 7,24 | R\$ 1.342,54 | R\$ 772,65 | R\$ 1.591,98 | R\$ 967,52 | R\$ 2.559,50 |
| 03.06.06 | 87879U | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 92,74 | R\$ 1,28 | R\$ 1,01 | R\$ 118,71 | R\$ 93,67 | R\$ 140,76 | R\$ 117,29 | R\$ 258,05 |
| 03.06.07 | 87905U | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 32,96 | R\$ 1,94 | R\$ 2,93 | R\$ 63,94 | R\$ 96,57 | R\$ 75,82 | R\$ 120,93 | R\$ 196,75 |
| 03.07 | | ESQUADRIAS | | | | | | R\$ 1.662,08 | R\$ 281,92 | R\$ 1.970,89 | R\$ 353,03 | R\$ 2.323,92 |
| 03.07.01 | 6126U | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO | SER.CG | M2 | 2,24 | R\$ 397,48 | R\$ 36,77 | R\$ 890,36 | R\$ 82,36 | R\$ 1.055,78 | R\$ 103,14 | R\$ 1.158,92 |
| 03.07.02 | 73910/5U | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | SER.CG | UN | 3,00 | R\$ 257,24 | R\$ 66,52 | R\$ 771,72 | R\$ 199,56 | R\$ 915,11 | R\$ 249,89 | R\$ 1.164,99 |
| 03.08 | | COBERTURA | | | | | | R\$ 3.130,90 | R\$ 621,03 | R\$ 3.712,62 | R\$ 777,66 | R\$ 4.490,28 |
| 03.08.01 | 72107U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | SER.CG | M | 16,94 | R\$ 17,05 | R\$ 4,29 | R\$ 288,83 | R\$ 72,67 | R\$ 342,49 | R\$ 91,00 | R\$ 433,49 |
| 03.08.02 | 72110U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SER.CG | M2 | 17,03 | R\$ 50,03 | R\$ 16,12 | R\$ 852,01 | R\$ 274,52 | R\$ 1.010,31 | R\$ 343,76 | R\$ 1.354,07 |
| 03.08.03 | 83737U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | SER.CG | M2 | 13,02 | R\$ 44,98 | R\$ 8,09 | R\$ 585,64 | R\$ 105,33 | R\$ 694,45 | R\$ 131,90 | R\$ 826,35 |
| 03.08.04 | 83748U | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | SER.CG | M2 | 13,02 | R\$ 10,33 | R\$ 10,98 | R\$ 134,50 | R\$ 142,96 | R\$ 159,49 | R\$ 179,01 | R\$ 338,50 |
| 03.08.05 | COMP.84040 | COBERTURA COM TELHA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL COM ENCHIMENTO DE EPS E FECHAMENTO EM APENAS UM LADO | SER.CG | M2 | 17,03 | R\$ 74,57 | R\$ 1,50 | R\$ 1.269,93 | R\$ 25,55 | R\$ 1.505,88 | R\$ 31,99 | R\$ 1.537,87 |
| 03.09 | | CENTRAL DE GÁS | | | | | | R\$ 1.730,48 | R\$ 743,55 | R\$ 2.052,00 | R\$ 931,07 | R\$ 2.983,07 |
| 03.09.01 | 091007-AGETOP | CENTRAL DE GÁS | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 1.228,63 | R\$ 562,33 | R\$ 1.228,63 | R\$ 562,33 | R\$ 1.456,91 | R\$ 704,15 | R\$ 2.161,06 |
| 03.09.02 | 40678U | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES | SER.CG | M2 | 1,60 | R\$ 119,66 | R\$ 44,98 | R\$ 191,46 | R\$ 71,97 | R\$ 227,03 | R\$ 90,12 | R\$ 317,15 |
| 03.09.03 | 73481U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | SER.CG | M3 | 0,45 | R\$ 8,56 | R\$ 17,80 | R\$ 3,85 | R\$ 8,01 | R\$ 4,57 | R\$ 10,03 | R\$ 14,60 |
| 03.09.04 | 73870/4U | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1,1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 75,57 | R\$ 11,24 | R\$ 151,14 | R\$ 22,48 | R\$ 179,22 | R\$ 28,15 | R\$ 207,37 |
| 03.09.05 | 73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 0,45 | R\$ 10,07 | R\$ 20,95 | R\$ 4,53 | R\$ 9,43 | R\$ 5,37 | R\$ 11,81 | R\$ 17,18 |
| 03.09.06 | 85120U | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 38,45 | R\$ 13,38 | R\$ 76,90 | R\$ 26,76 | R\$ 91,19 | R\$ 33,51 | R\$ 124,70 |
| 03.09.07 | 87533U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 5,88 | R\$ 12,58 | R\$ 7,24 | R\$ 73,97 | R\$ 42,57 | R\$ 87,71 | R\$ 53,31 | R\$ 141,02 |
| 03.10 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 3.149,49 | R\$ 1.505,60 | R\$ 3.734,67 | R\$ 1.885,31 | R\$ 5.619,98 |
| 03.10.01 | 070261-AGETOP | BARRA DE COBRE 1" X 3/16" | SER.CG | M | 0,60 | R\$ 57,60 | R\$ 16,30 | R\$ 34,56 | R\$ 9,78 | R\$ 40,98 | R\$ 12,25 | R\$ 53,23 |

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | | 27/10/2015 | | |
|--|------------------|---|---|----|--------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL |
| 03.10.02 | 070626-AGETOP | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | SER.CG | M | 50,00 | R\$ 1,90 | R\$ 1,90 | R\$ 95,00 | R\$ 79,00 | R\$ 112,65 | R\$ 98,92 | R\$ 211,57 |
| 03.10.03 | 072556-AGETOP | TOMADA LOGICA RJ-45, CAT.6 | SER.CG | UN | 4,00 | R\$ 19,32 | R\$ 19,32 | R\$ 77,28 | R\$ 36,00 | R\$ 91,64 | R\$ 45,08 | R\$ 136,72 |
| 03.10.04 | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | MAT. | M | 2,00 | R\$ 0,88 | R\$ - | R\$ 1,76 | R\$ - | R\$ 2,09 | R\$ - | R\$ 2,09 |
| 03.10.05 | 72331U | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3,00 | R\$ 5,15 | R\$ 4,32 | R\$ 15,45 | R\$ 12,96 | R\$ 18,32 | R\$ 16,23 | R\$ 34,55 |
| 03.10.06 | 72935U | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 150,00 | R\$ 2,46 | R\$ 3,14 | R\$ 369,00 | R\$ 471,00 | R\$ 437,56 | R\$ 589,79 | R\$ 1.027,35 |
| 03.10.07 | 73860/8U | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 200,00 | R\$ 1,74 | R\$ 0,94 | R\$ 348,00 | R\$ 188,00 | R\$ 412,66 | R\$ 235,41 | R\$ 648,07 |
| 03.10.08 | 73860/9U | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 40,00 | R\$ 2,81 | R\$ 1,14 | R\$ 112,40 | R\$ 45,60 | R\$ 133,28 | R\$ 57,10 | R\$ 190,38 |
| 03.10.09 | 74252/1U | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 40,00 | R\$ 5,03 | R\$ 6,28 | R\$ 201,20 | R\$ 251,20 | R\$ 238,58 | R\$ 314,55 | R\$ 553,14 |
| 03.10.10 | 83463U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 131,05 | R\$ 41,89 | R\$ 262,10 | R\$ 83,78 | R\$ 310,80 | R\$ 104,91 | R\$ 415,71 |
| 03.10.11 | 83540U | TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 7,00 | R\$ 7,27 | R\$ 4,19 | R\$ 50,89 | R\$ 29,33 | R\$ 60,35 | R\$ 36,73 | R\$ 97,07 |
| 03.10.12 | COMP.0815.13 | ETIQUETA PARA QUADRO ELÉTRICO, IMPRESSO EM ROTULADORA COM FITA BRANCA E LETRAS PRETAS, 5X0,12 CM | SER.CG | UN | 10,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,18 | R\$ 10,00 | R\$ 11,80 | R\$ 11,86 | R\$ 14,78 | R\$ 26,63 |
| 03.10.13 | COMP.0815.7 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 234,58 | R\$ 101,05 | R\$ 469,16 | R\$ 202,10 | R\$ 556,33 | R\$ 253,07 | R\$ 809,40 |
| 03.10.14 | COMP.0914.3 | DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 116,44 | R\$ 1,47 | R\$ 116,44 | R\$ 1,47 | R\$ 138,07 | R\$ 1,84 | R\$ 139,92 |
| 03.10.15 | COMP.0915.16 | LUMINARIA DE SOBREPOR MULTIUOSO 2X9W LED BIVOLT TUBULAR | SER.CG | UN | 6,00 | R\$ 121,41 | R\$ 10,47 | R\$ 728,46 | R\$ 62,82 | R\$ 863,81 | R\$ 78,66 | R\$ 942,47 |
| 03.10.16 | COMP.0915.17 | LUMINARIA PLAFON LED DE SOBREPOR 10W, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 99,27 | R\$ 10,47 | R\$ 99,27 | R\$ 10,47 | R\$ 117,71 | R\$ 13,11 | R\$ 130,82 |
| 03.10.17 | COMP19.1909.002 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA (220V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 3,00 | R\$ 12,20 | R\$ 1,47 | R\$ 36,60 | R\$ 4,41 | R\$ 43,40 | R\$ 5,52 | R\$ 48,92 |
| 03.10.18 | COMP19.1909.003 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A, 2KA (220V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4,00 | R\$ 12,13 | R\$ 1,47 | R\$ 48,52 | R\$ 5,88 | R\$ 57,54 | R\$ 7,36 | R\$ 64,90 |
| 03.10.19 | PESQUISA.0914.04 | ANILHA DE MARCAÇÃO | MAT. | UN | 10,00 | R\$ 0,71 | R\$ - | R\$ 7,10 | R\$ - | R\$ 8,42 | R\$ - | R\$ 8,42 |
| 03.10.20 | PESQUISA.0915.7 | TRILHO DIN TD P/ ATE 8 DISJUNTORES | MAT. | UN | 10,00 | R\$ 5,68 | R\$ - | R\$ 56,80 | R\$ - | R\$ 67,35 | R\$ - | R\$ 67,35 |
| 03.10.21 | PESQUISA.0915.8 | TERMINAL AGULHA OU OLHAL 2,5MM² | MAT. | UN | 50,00 | R\$ 0,19 | R\$ - | R\$ 9,50 | R\$ - | R\$ 11,27 | R\$ - | R\$ 11,27 |
| 03.11 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA | | | | | | R\$ 413,65 | R\$ 66,96 | R\$ 490,50 | R\$ 83,85 | R\$ 574,35 |
| 03.11.01 | 40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 171,07 | R\$ 15,98 | R\$ 171,07 | R\$ 15,98 | R\$ 202,85 | R\$ 20,01 | R\$ 222,86 |
| 03.11.02 | 74174/1U | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 100,77 | R\$ 19,56 | R\$ 100,77 | R\$ 19,56 | R\$ 119,49 | R\$ 24,49 | R\$ 143,99 |
| 03.11.03 | 86884U | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013 | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 3,29 | R\$ 2,11 | R\$ 3,29 | R\$ 2,11 | R\$ 3,90 | R\$ 2,64 | R\$ 6,54 |
| 03.11.04 | 89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 2,09 | R\$ 3,09 | R\$ 4,18 | R\$ 6,18 | R\$ 4,96 | R\$ 7,74 | R\$ 12,70 |
| 03.11.05 | 89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 5,99 | R\$ 3,09 | R\$ 5,99 | R\$ 3,09 | R\$ 7,10 | R\$ 3,87 | R\$ 10,97 |
| 03.11.06 | 89402U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 3,00 | R\$ 3,97 | R\$ 2,33 | R\$ 11,91 | R\$ 6,99 | R\$ 14,12 | R\$ 8,75 | R\$ 22,88 |
| 03.11.07 | 89448U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 9,12 | R\$ 10,13 | R\$ 0,49 | R\$ 92,39 | R\$ 4,47 | R\$ 109,55 | R\$ 5,60 | R\$ 115,15 |
| 03.11.08 | 89497U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 4,24 | R\$ 1,83 | R\$ 4,24 | R\$ 1,83 | R\$ 5,03 | R\$ 2,29 | R\$ 7,32 |
| 03.11.09 | 89570U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 4,77 | R\$ 1,21 | R\$ 4,77 | R\$ 1,21 | R\$ 5,66 | R\$ 1,52 | R\$ 7,17 |
| 03.11.10 | 89624U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 9,73 | R\$ 2,45 | R\$ 9,73 | R\$ 2,45 | R\$ 11,54 | R\$ 3,07 | R\$ 14,61 |
| 03.11.11 | 90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03/2015 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 5,31 | R\$ 3,09 | R\$ 5,31 | R\$ 3,09 | R\$ 6,30 | R\$ 3,87 | R\$ 10,17 |
| 03.12 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ESGOTO | | | | | | R\$ 429,60 | R\$ 294,01 | R\$ 509,42 | R\$ 368,16 | R\$ 877,58 |
| 03.12.01 | 72289U | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 156,59 | R\$ 119,48 | R\$ 156,59 | R\$ 119,48 | R\$ 185,68 | R\$ 149,61 | R\$ 335,30 |
| 03.12.02 | 86883U | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013 | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 17,86 | R\$ 1,15 | R\$ 17,86 | R\$ 1,15 | R\$ 21,18 | R\$ 1,44 | R\$ 22,62 |
| 03.12.03 | 89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 11,84 | R\$ 5,15 | R\$ 11,84 | R\$ 5,15 | R\$ 14,04 | R\$ 6,45 | R\$ 20,49 |
| 03.12.04 | 89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 1,00 | R\$ 5,52 | R\$ 6,18 | R\$ 5,52 | R\$ 6,18 | R\$ 6,55 | R\$ 7,74 | R\$ 14,28 |
| 03.12.05 | 89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 5,00 | R\$ 9,66 | R\$ 7,82 | R\$ 48,30 | R\$ 39,10 | R\$ 57,27 | R\$ 48,96 | R\$ 106,24 |
| 03.12.06 | 89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 P | SER.CG | M | 6,00 | R\$ 18,16 | R\$ 15,24 | R\$ 108,96 | R\$ 91,44 | R\$ 129,20 | R\$ 114,50 | R\$ 243,71 |
| 03.12.07 | 89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 P | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 2,69 | R\$ 2,06 | R\$ 5,38 | R\$ 4,12 | R\$ 6,38 | R\$ 5,16 | R\$ 11,54 |
| 03.12.08 | 89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 8,64 | R\$ 5,15 | R\$ 8,64 | R\$ 5,15 | R\$ 10,25 | R\$ 6,45 | R\$ 16,69 |
| 03.12.09 | 89748U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 16,56 | R\$ 5,15 | R\$ 33,12 | R\$ 10,30 | R\$ 39,27 | R\$ 12,90 | R\$ 52,17 |

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | | 27/10/2015 | | | |
|--|----------------------|---|---|----|--------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL | |
| 03.12.10 | 89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 8,25 | R\$ 3,50 | R\$ 8,25 | R\$ 3,50 | | R\$ 9,78 | R\$ 4,38 | R\$ 14,17 |
| 03.12.11 | 89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 19,10 | R\$ 6,80 | R\$ 19,10 | R\$ 6,80 | | R\$ 22,65 | R\$ 8,51 | R\$ 31,16 |
| 03.12.12 | 89801U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 3,02 | R\$ 0,82 | R\$ 6,04 | R\$ 1,64 | | R\$ 7,16 | R\$ 2,05 | R\$ 9,22 |
| 03.13 | | | | | | | | R\$ 487,00 | R\$ 179,04 | R\$ 577,48 | R\$ 224,19 | R\$ 801,68 | |
| 03.13.01 | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT. | UN | 1,00 | R\$ 7,30 | R\$ - | R\$ 7,30 | R\$ - | | R\$ 8,66 | R\$ - | R\$ 8,66 |
| 03.13.02 | 83447U | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 72,40 | R\$ 57,08 | R\$ 144,80 | R\$ 114,16 | | R\$ 171,70 | R\$ 142,95 | R\$ 314,65 |
| 03.13.03 | 89511U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 5,00 | R\$ 15,82 | R\$ 6,69 | R\$ 79,10 | R\$ 33,45 | | R\$ 93,80 | R\$ 41,89 | R\$ 135,68 |
| 03.13.04 | 89522U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 13,57 | R\$ 2,06 | R\$ 27,14 | R\$ 4,12 | | R\$ 32,18 | R\$ 5,16 | R\$ 37,34 |
| 03.13.05 | 89576U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 3,20 | R\$ 11,30 | R\$ 1,44 | R\$ 36,16 | R\$ 4,61 | | R\$ 42,88 | R\$ 5,77 | R\$ 48,65 |
| 03.13.06 | 89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 10,00 | R\$ 19,25 | R\$ 2,27 | R\$ 192,50 | R\$ 22,70 | | R\$ 228,27 | R\$ 28,42 | R\$ 256,69 |
| 03.14 | | | | | | | | R\$ 1.391,22 | R\$ 283,14 | R\$ 1.649,71 | R\$ 354,55 | R\$ 2.004,25 | |
| 03.14.01 | 11758 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM AÇO INOX P/ SABAO LIQUIDO | MAT. | UN | 1,00 | R\$ 50,08 | R\$ - | R\$ 50,08 | R\$ - | | R\$ 59,38 | R\$ - | R\$ 59,38 |
| 03.14.02 | 230173-AGETOP | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE | SER.CG | M | 3,00 | R\$ 32,98 | R\$ 54,38 | R\$ 98,94 | R\$ 163,14 | | R\$ 117,32 | R\$ 204,28 | R\$ 321,61 |
| 03.14.03 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAQ | MAT. | UN | 1,00 | R\$ 52,14 | R\$ - | R\$ 52,14 | R\$ - | | R\$ 61,83 | R\$ - | R\$ 61,83 |
| 03.14.04 | 85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 | 0,48 | R\$ 219,39 | R\$ 23,06 | R\$ 105,31 | R\$ 11,07 | | R\$ 124,87 | R\$ 13,86 | R\$ 138,73 |
| 03.14.05 | COMP. 6009 | LAVATÓRIO PNE | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 407,27 | R\$ 50,00 | R\$ 407,27 | R\$ 50,00 | | R\$ 482,94 | R\$ 62,61 | R\$ 545,55 |
| 03.14.06 | COMP.0815.16 | VASO SANITARIO SIFONADO ELEVADO PNE H=44CM LOUÇA BRANCA DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 467,27 | R\$ 42,36 | R\$ 467,27 | R\$ 42,36 | | R\$ 554,09 | R\$ 53,04 | R\$ 607,13 |
| 03.14.07 | COMP.1370 | DUCHA HIGIENCA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 59,69 | R\$ 3,19 | R\$ 59,69 | R\$ 3,19 | | R\$ 70,78 | R\$ 3,99 | R\$ 74,77 |
| 03.14.08 | COMP.36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 150,52 | R\$ 13,38 | R\$ 150,52 | R\$ 13,38 | | R\$ 178,49 | R\$ 16,75 | R\$ 195,24 |
| 03.15 | | | | | | | | R\$ 1.558,22 | R\$ 805,52 | R\$ 1.847,73 | R\$ 1.008,67 | R\$ 2.856,40 | |
| 03.15.01 | 74065/3U | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 15,12 | R\$ 11,07 | R\$ 7,15 | R\$ 167,38 | R\$ 108,11 | | R\$ 198,48 | R\$ 135,37 | R\$ 333,85 |
| 03.15.02 | 88423U | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 32,96 | R\$ 10,79 | R\$ 2,38 | R\$ 355,64 | R\$ 78,44 | | R\$ 421,72 | R\$ 98,23 | R\$ 519,94 |
| 03.15.03 | 88486U | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 30,57 | R\$ 5,58 | R\$ 2,43 | R\$ 170,58 | R\$ 74,29 | | R\$ 202,27 | R\$ 93,02 | R\$ 295,29 |
| 03.15.04 | 88487U | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 85,96 | R\$ 5,40 | R\$ 1,86 | R\$ 464,18 | R\$ 159,89 | | R\$ 550,43 | R\$ 200,21 | R\$ 750,64 |
| 03.15.05 | COMP73955 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMAQ | SER.CG | M2 | 156,42 | R\$ 2,56 | R\$ 2,46 | R\$ 400,44 | R\$ 384,79 | | R\$ 474,84 | R\$ 481,84 | R\$ 956,67 |
| 03.16 | | | | | | | | R\$ 1.848,25 | R\$ 573,71 | R\$ 2.191,65 | R\$ 718,40 | R\$ 2.910,05 | |
| 03.16.01 | 120101-AGETOP/SINAPI | REGULARIZACAO (1:3) E=2CM | SER.CG | M2 | 32,78 | R\$ 8,89 | R\$ 5,26 | R\$ 291,41 | R\$ 172,42 | | R\$ 345,56 | R\$ 215,91 | R\$ 561,47 |
| 03.16.02 | 74159/1U | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M | 1,60 | R\$ 5,10 | R\$ 6,34 | R\$ 8,16 | R\$ 10,14 | | R\$ 9,68 | R\$ 12,70 | R\$ 22,38 |
| 03.16.03 | 87251U | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 32,78 | R\$ 23,09 | R\$ 3,83 | R\$ 756,89 | R\$ 125,55 | | R\$ 897,52 | R\$ 157,21 | R\$ 1.054,73 |
| 03.16.04 | 87268U | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 18,80 | R\$ 30,93 | R\$ 12,26 | R\$ 581,48 | R\$ 230,49 | | R\$ 689,52 | R\$ 288,62 | R\$ 978,14 |
| 03.16.05 | 88649U | RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SER.CG | M | 34,76 | R\$ 6,05 | R\$ 1,01 | R\$ 210,30 | R\$ 35,11 | | R\$ 249,37 | R\$ 43,96 | R\$ 293,33 |
| 03.17 | | | | | | | | R\$ 1.276,66 | R\$ 1.119,28 | R\$ 1.513,86 | R\$ 1.401,56 | R\$ 2.915,42 | |
| 03.17.01 | 270804-AGETOP | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM | SER.CG | UN | 1,00 | R\$ 1.200,48 | R\$ 3,55 | R\$ 1.200,48 | R\$ 3,55 | | R\$ 1.423,53 | R\$ 4,45 | R\$ 1.427,97 |
| 03.17.01 | 84121U | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2,00 | R\$ 27,17 | R\$ 1,40 | R\$ 54,34 | R\$ 2,80 | | R\$ 64,44 | R\$ 3,51 | R\$ 67,94 |
| 03.17.02 | 9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 33,60 | R\$ 0,65 | R\$ 0,98 | R\$ 21,84 | R\$ 32,93 | | R\$ 25,90 | R\$ 41,23 | R\$ 67,13 |
| 03.17.03 | PESQUISA0915.12 | RETIRADA E REINSTALACAO DE CONDENSADORA | M.O. | UN | 4,00 | R\$ - | R\$ 270,00 | R\$ - | R\$ 1.080,00 | | R\$ - | R\$ 1.352,38 | R\$ 1.352,38 |
| TOTAL SEM BDI | | | | | | | | R\$ 81.235,51 | R\$ 80.294,96 | | | | |
| TOTAL GERAL SEM BDI | | | | | | | | R\$ 161.530,47 | | | | | |
| PERCENTUAIS DE BDI REFERENCIAIS | | | | | | | | 18,58% | 25,22% | | | | |
| BDI | | | | | | | | R\$ 15.093,56 | R\$ 20.250,39 | | | | |
| TOTAL COM BDI | | | | | | | | R\$ 96.329,07 | R\$ 100.545,35 | R\$ 96.329,07 | R\$ 100.545,35 | R\$ 196.874,42 | |
| TOTAL GERAL (MATERIAIS E MAO DE OBRA COM BDI) | | | | | | | | R\$ 196.874,42 | | | | | |

R\$ 196.874,42

- Obs.:
- 1- Local deverá ser visitado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
 - 2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
 - 3- Prazo provável para execução de até 120 (cento e vinte) dias corridos.
 - 4- Códigos:

VERDADEIRO

| PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | | | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---|----|-----|----------------|-----|----------------|------------|----------------|-----|-------|
| | | | OBRA: Reforma e ampliação do espaço físico da Vara de Trabalho de Ceres – Goiás | | | | | | 27/10/2015 | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UN | QTD | PREÇO UNITARIO | | TOTAIS SEM BDI | | TOTAIS COM BDI | | |
| | | | | | | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO | TOTAL |

a) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI_AGOSTO 2015- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.

b) PESQUISA – Custos que não tem correspondências nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, não sendo apresentadas as cotações, uma vez que os fornecedores não disponibilizam esses dados expressamente.

c) COMP – são composições montadas utilizando PESQUISA, e também material, mão de obra e coeficientes do SINAPI.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 91,50% (Horista) e 52,87% (Mensalista) - DESONERADO – conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal; As composições de custo para Administração Indireta (ex. Mestre de Obras e Engenheiro), foram criadas com insumos ajustados para condição MENSALISTA, por meio de adequação do preço final em relação aos valores de HORISTA publicados pelo SINAPI. A fórmula empregada foi: $HORA_MENSALISTA = [HORA_PUBLICADA / (1+EH)] * (1+EM)$. EH = ENCARGOS HORISTA / 100 , EM = ENCARGOS MENSALISTA/100. Sendo que para cada profissional da mão de obra indireta, considera-se jornada semanal de 44horas e divisor de 220.

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.