

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOIÁS				26/10/2017 SINAPI-AGO-2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO
						(07)	(08)	(09)	(10)
01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DOCUMENTAÇÃO						10.686,96	144.558,06
01.01	153-COMP-002	FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE DIÁRIO DE OBRAS DO INÍCIO À CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO / LIVRO ORDEM TAMBAHO OFÍCIO	SER.CG	UN	8,00	R\$ 36,67	R\$ -	R\$ 293,36	R\$ -
01.02	165-COMP-027	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	SER.CG	UN	2,00	R\$ 214,82	R\$ -	R\$ 429,64	R\$ -
01.03	88326U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADAPTADO PARA MENSALISTA - CONSIDERANDO 2 VIGIAS	SER.CG	MÊS	8,00	R\$ 600,60	R\$ 2.844,60	R\$ 4.804,80	R\$ 22.756,80
01.04	93563U	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	8,00	R\$ 523,20	R\$ 3.431,96	R\$ 4.185,60	R\$ 27.455,68
01.05	93565U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	2,00	R\$ 81,13	R\$ 12.122,21	R\$ 162,26	R\$ 24.244,42
01.06	93565UD	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	2,00	R\$ 81,13	R\$ 13.872,42	R\$ 162,26	R\$ 27.744,84
01.07	94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	8,00	R\$ 81,13	R\$ 5.294,54	R\$ 649,04	R\$ 42.356,32
02.00		IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						24.160,40	16.121,98
02.01	14250	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO	MAT.	KW/H	1617,07	R\$ 0,65	R\$ -	R\$ 1.051,10	R\$ -
02.02	14583	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	MAT.	M3	227,11	R\$ 12,29	R\$ -	R\$ 2.791,18	R\$ -
02.03	165-COMP-20107-AS	CORTE/DESTOCAMENTO/RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13 M) C/ TRANSPORTE ATÉ C.B. E CARGA	SER.CG	UN	4,00	R\$ 120,46	R\$ 376,84	R\$ 481,84	R\$ 1.507,36
02.04	165-COMP-645-AS	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (ADAPTADO AGETOP 020400) INCLUSIVE RETIRADA DE ESGOTO SANITÁRIO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.309,49	R\$ 1.113,68	R\$ 1.309,49	R\$ 1.113,68
02.05	41598U	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.190,97	R\$ 170,00	R\$ 1.190,97	R\$ 170,00
02.06	73618U	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SER.CG	M2	377,00	R\$ 4,40	R\$ 2,33	R\$ 1.658,80	R\$ 878,41
02.07	73658U	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 231,13	R\$ 210,51	R\$ 231,13	R\$ 210,51
02.08	73847/1U	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	SER.CG	MÊS	6,00	R\$ 396,48	R\$ -	R\$ 2.378,88	R\$ -
02.09	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	2,50	R\$ 265,66	R\$ 29,49	R\$ 664,15	R\$ 73,73
02.10	74220/1U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	M2	412,00	R\$ 22,92	R\$ 21,87	R\$ 9.443,04	R\$ 9.010,44
02.11	84111U	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	SER.CG	M2	400,00	R\$ 2,62	R\$ 0,82	R\$ 1.048,00	R\$ 328,00
02.12	95135U	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SER.CG	M/MES	8,00	R\$ 12,01	R\$ 4,08	R\$ 96,08	R\$ 32,64
02.13	9537UD	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA, A SER REALIZADA A PARTIR DO INICIO DAS ATIVIDADES ATÉ O 5º MÊS DE EXECUÇÃO DA OBRA - A LIMPEZA A SER EXECUTADA NO 6º MÊS ESTÁ PREVISTA COMO LIMPEZA FINAL DE OBRA	SER.CG	M2	2453,70	R\$ 0,74	R\$ 1,14	R\$ 1.815,74	R\$ 2.797,22
03.00		TRANSPORTE DE ENTULHOS						1.890,54	2.107,62
03.01	72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	162,00	R\$ 6,94	R\$ 12,09	R\$ 1.124,28	R\$ 1.958,58
03.02	72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SER.CG	M3	162,00	R\$ 4,73	R\$ 0,92	R\$ 766,26	R\$ 149,04
04.00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						30.973,31	15.756,13
04.01	165-COMP-40027-AS	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	SER.CG	M3	1470,66	R\$ 13,06	R\$ 2,92	R\$ 19.206,82	R\$ 4.294,33
04.02	41722U	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	SER.CG	M3	1225,55	R\$ 3,00	R\$ 1,45	R\$ 3.676,65	R\$ 1.777,05
04.03	72898U	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	351,76	R\$ 3,03	R\$ 0,84	R\$ 1.065,83	R\$ 295,48
04.04	73859/1U	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SER.CG	M2	3517,61	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 316,58	R\$ 140,70
04.05	73903/1U	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	SER.CG	M2	588,26	R\$ 0,25	R\$ 0,08	R\$ 147,07	R\$ 47,06
04.06	73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	M3	68,36	R\$ 12,07	R\$ 24,47	R\$ 825,11	R\$ 1.672,77
04.07	78472U	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SER.CG	M2	3517,61	R\$ 0,15	R\$ 0,18	R\$ 527,64	R\$ 633,17
04.08	83770U	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" A SER EXECUTADO NA ESCAVAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO E FOSSA SÉPTICA	SER.CG	M2	37,00	R\$ 67,57	R\$ 43,12	R\$ 2.500,09	R\$ 1.595,44
04.09	93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, A SER EXECUTADO NAS TUBULAÇÕES A SEREM ENTERRADAS, VIGAS BALDRAMES, FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E BLOCOS DE FUNDAÇÃO.	SER.CG	M3	162,03	R\$ 15,92	R\$ 32,27	R\$ 2.579,52	R\$ 5.228,71
04.10	95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SER.CG	M2	11,16	R\$ 11,47	R\$ 6,40	R\$ 128,01	R\$ 71,42
05.00		FUNDAÇÕES						68.012,46	19.919,66
05.01	165-COMP-641	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SER.CG	M3	39,69	R\$ 292,27	R\$ 13,01	R\$ 11.600,20	R\$ 516,37
05.02	74022/30U	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SER.CG	UN	16,00	R\$ 21,73	R\$ 122,51	R\$ 347,68	R\$ 1.960,16
05.03	90885U	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	SER.CG	M	714,00	R\$ 50,47	R\$ 8,15	R\$ 36.035,58	R\$ 5.819,10
05.04	92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	754,00	R\$ 6,50	R\$ 4,28	R\$ 4.901,00	R\$ 3.227,12
05.05	92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	74,00	R\$ 6,98	R\$ 3,41	R\$ 516,52	R\$ 252,34
05.06	92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	1345,00	R\$ 5,86	R\$ 2,59	R\$ 7.881,70	R\$ 3.483,55
05.07	92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	10,00	R\$ 5,33	R\$ 1,74	R\$ 53,30	R\$ 17,40
05.08	95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SER.CG	M2	63,80	R\$ 11,47	R\$ 6,40	R\$ 731,79	R\$ 408,32
05.09	95474U	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	M3	5,50	R\$ 369,45	R\$ 161,27	R\$ 2.031,98	R\$ 886,99
05.10	96534U	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SER.CG	M2	136,00	R\$ 28,77	R\$ 24,62	R\$ 3.912,72	R\$ 3.348,32
06.00		ESTRUTURA						183.872,58	57.487,69
06.01	165-COMP-025	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COMPLETA DE SERVIÇO DE PROTENSÃO DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO E NORMAS VIGENTES	SER.CG	UN	1,00	R\$ 12.973,33	R\$ -	R\$ 12.973,33	R\$ -
06.02	165-COMP-639	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SER.CG	M3	8,78	R\$ 321,14	R\$ 92,72	R\$ 2.819,61	R\$ 814,08
06.03	165-COMP-640	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	M3	118,68	R\$ 331,58	R\$ 12,49	R\$ 39.351,91	R\$ 1.482,31
06.04	165-COMP-642-OS	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M3	74,06	R\$ 284,43	R\$ 3,16	R\$ 21.064,89	R\$ 234,03
06.05	165-COMP-644-OS	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	630,34	R\$ 12,19	R\$ 1,41	R\$ 7.683,84	R\$ 888,78
06.06	74022/30U	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SER.CG	UN	16,00	R\$ 21,73	R\$ 122,51	R\$ 347,68	R\$ 1.960,16
06.07	92410U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	160,55	R\$ 51,24	R\$ 51,20	R\$ 8.226,58	R\$ 8.220,16

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS				26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
06.08	92452U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	427,34	R\$ 45,33	R\$ 39,51	R\$ 19.371,32	R\$ 16.884,20
06.09	92454U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	67,01	R\$ 112,94	R\$ 40,94	R\$ 7.568,11	R\$ 2.743,39
06.10	92490U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	327,29	R\$ 17,50	R\$ 12,67	R\$ 5.727,58	R\$ 4.146,76
06.11	92492U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	96,78	R\$ 33,80	R\$ 16,81	R\$ 3.271,16	R\$ 1.626,87
06.12	92519U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	44,92	R\$ 26,21	R\$ 11,61	R\$ 1.177,35	R\$ 521,52
06.13	92522U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2	181,35	R\$ 8,85	R\$ 6,30	R\$ 1.604,95	R\$ 1.142,51
06.14	92759U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	823,00	R\$ 6,32	R\$ 4,45	R\$ 5.201,36	R\$ 3.662,35
06.15	92760U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	349,00	R\$ 6,32	R\$ 3,73	R\$ 2.205,68	R\$ 1.301,77
06.16	92761U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	222,00	R\$ 6,85	R\$ 2,99	R\$ 1.520,70	R\$ 663,78
06.17	92762U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	1408,00	R\$ 5,76	R\$ 2,28	R\$ 8.110,08	R\$ 3.210,24
06.18	92763U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	611,00	R\$ 5,26	R\$ 1,51	R\$ 3.213,86	R\$ 922,61
06.19	92764U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	946,00	R\$ 4,93	R\$ 0,54	R\$ 4.663,78	R\$ 510,84
06.20	92765U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	210,00	R\$ 4,66	R\$ 0,32	R\$ 978,60	R\$ 67,20
06.21	92769U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	2338,00	R\$ 5,72	R\$ 1,76	R\$ 13.373,36	R\$ 4.114,88
06.22	92770U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	1532,00	R\$ 6,27	R\$ 1,21	R\$ 9.605,64	R\$ 1.853,72
06.23	92771U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	546,00	R\$ 5,26	R\$ 0,81	R\$ 2.871,96	R\$ 442,26
06.24	92772U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	117,00	R\$ 4,90	R\$ 0,48	R\$ 573,30	R\$ 56,16
06.25	92773U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	33,00	R\$ 4,83	R\$ 0,30	R\$ 159,39	R\$ 9,90
06.26	92774U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG	45,00	R\$ 4,59	R\$ 0,16	R\$ 206,55	R\$ 7,20
07.00		ALVENARIA/DIVISÓRIAS						51.187,74	20.130,75
07.01	165-COMP-638	LOCAÇÃO/MARCAÇÃO DE ALVENARIAS/PAREDES DE VEDAÇÃO)	SER.CG	M	527,25	R\$ 1,29	R\$ 3,56	R\$ 680,15	R\$ 1.877,01
07.02	165-COMP-648-S	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	104,00	R\$ 65,12	R\$ -	R\$ 6.772,48	R\$ -
07.03	165-COMP-803-S	DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO EM TODAS AS FACES, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS/MONTANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	24,00	R\$ 253,83	R\$ 77,04	R\$ 6.091,92	R\$ 1.848,96
07.04	73844/2U	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	SER.CG	M3	3,59	R\$ 253,79	R\$ 147,45	R\$ 911,11	R\$ 529,35
07.05	73937/1U	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	53,00	R\$ 89,29	R\$ 18,26	R\$ 4.732,37	R\$ 967,78
07.06	87491U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SER.CG	M2	808,48	R\$ 30,82	R\$ 15,18	R\$ 24.917,35	R\$ 12.272,73
07.07	87494U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	M2	74,14	R\$ 37,08	R\$ 18,12	R\$ 2.749,11	R\$ 1.343,42
07.08	93190U	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	M	23,10	R\$ 22,73	R\$ 6,21	R\$ 525,06	R\$ 143,45
07.09	93191U	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	M	27,00	R\$ 24,14	R\$ 6,34	R\$ 651,78	R\$ 171,18
07.10	93192U	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	M	64,95	R\$ 26,62	R\$ 6,04	R\$ 1.728,97	R\$ 392,30
07.11	93193U	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	M	2,95	R\$ 25,05	R\$ 6,17	R\$ 73,90	R\$ 18,20
07.12	93198U	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	M	23,10	R\$ 19,00	R\$ 6,21	R\$ 438,90	R\$ 143,45
07.13	93199U	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	M	27,00	R\$ 18,90	R\$ 5,93	R\$ 510,30	R\$ 160,11
07.14	93200U	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	SER.CG	M	336,95	R\$ 1,20	R\$ 0,78	R\$ 404,34	R\$ 262,82
08.00		COBERTURA						127.812,09	13.774,99
08.01	165-COMP-021-S	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL RETANGULAR 100X50 #3MM AÇO AISI 1020 - PARA PÓRTICOS E TERÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	KG	5253,55	R\$ 6,18	R\$ 1,16	R\$ 32.466,94	R\$ 6.094,12
08.02	165-COMP-580-S	CHAPA SAPATA 3/16 - 200X150 - CHAPA LISA #3/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	120,00	R\$ 6,50	R\$ 3,67	R\$ 780,00	R\$ 440,40
08.03	165-COMP-581-OS	CHUMBADOR EXPANSIVO 3/8"x2" - GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	480,00	R\$ 1,05	R\$ 0,27	R\$ 504,00	R\$ 129,60
08.04	165-COMP-582-OS	PARAFUSO AUTO-BROCANTE 2 3/8 - 12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	500,00	R\$ 0,19	R\$ 0,23	R\$ 95,00	R\$ 115,00
08.05	165-COMP-583-OS	PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/4 5/16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	750,00	R\$ 0,19	R\$ 0,23	R\$ 142,50	R\$ 172,50
08.06	165-COMP-646-S	PERFIL FORMADO A FRIO PARA AS TERÇAS E LIGAÇÕES DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	KG	1106,00	R\$ 5,13	R\$ 1,16	R\$ 5.673,78	R\$ 1.282,96
08.07	165-COMP-649-AS	CUMEIEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	31,59	R\$ 13,58	R\$ 1,54	R\$ 428,99	R\$ 48,65
08.08	165-COMP-94213U	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FUNDO ANTICORROSIVO PRÓPRIO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO/ALUMÍNIO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	SER.CG	M2	276,72	R\$ 40,88	R\$ 5,45	R\$ 11.312,31	R\$ 1.508,12
08.09	71623U	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SER.CG	M	138,38	R\$ 14,90	R\$ 9,62	R\$ 2.061,86	R\$ 1.331,22
08.10	83513U	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS, PARA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	KG	1665,00	R\$ 4,89	R\$ 0,40	R\$ 8.141,85	R\$ 666,00
08.11	94216U	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	M2	547,76	R\$ 107,75	R\$ 1,18	R\$ 59.021,14	R\$ 646,36

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS					26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
						MAT	MDO	MAT	MDO	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
08.12	94228U	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	M	133,26	R\$ 39,98	R\$ 6,61	R\$ 5.327,73	R\$ 880,85	
08.13	94231U	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	M	81,40	R\$ 21,70	R\$ 3,44	R\$ 1.766,38	R\$ 280,02	
08.14	94943U	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016	SER.CG	M2	739,72	R\$ 0,10	R\$ 0,20	R\$ 73,97	R\$ 147,94	
08.15	94961U	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016	SER.CG	M	130,26	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ 15,63	R\$ 31,26	
09.00		IMPERMEABILIZAÇÕES						6.337,60	4.265,81	
09.01	5968U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM, A SER APLICADA EM PISO DE BANHEIRO, VESTIÁRIOS.	SER.CG	M2	84,09	R\$ 14,90	R\$ 16,81	R\$ 1.252,94	R\$ 1.413,55	
09.02	72075U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXÍVEL, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE BANHEIROS, VESTIÁRIOS, PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO ATÉ H=1000MM E EM PLATIBANDAS.	SER.CG	M2	460,48	R\$ 7,18	R\$ 3,40	R\$ 3.306,25	R\$ 1.565,63	
09.03	73762/4U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS, UTILIZANDO SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO	SER.CG	M2	1,55	R\$ 89,34	R\$ 26,08	R\$ 138,48	R\$ 40,42	
09.04	74106/1U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	SER.CG	M2	382,27	R\$ 4,29	R\$ 3,26	R\$ 1.639,94	R\$ 1.246,20	
10.00		ESQUADRIAS DE MADEIRA						10.860,21	3.666,33	
10.01	91327U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	27,00	R\$ 402,23	R\$ 135,79	R\$ 10.860,21	R\$ 3.666,33	
11.00		FERRAGENS						1.809,81	373,20	
11.01	74046/2U	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 22,92	R\$ 5,58	R\$ 91,68	R\$ 22,32	
11.02	90830U	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 74,91	R\$ 16,78	R\$ 74,91	R\$ 16,78	
11.03	90831U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	10,00	R\$ 59,09	R\$ 12,85	R\$ 590,90	R\$ 128,50	
11.04	91306U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	16,00	R\$ 65,77	R\$ 12,85	R\$ 1.052,32	R\$ 205,60	
12.00		ESQUADRIAS METÁLICAS						6.230,08	516,52	
12.01	165-COMP-589-S	PORTÃO DE CORRER DIM. 565X250CM EM ESTRUTURA DE METALON 50X30, CHAPA #18. INCLUSO ROLDANAS DE AÇO 2 1/2 PERVIL V COM ROLAMENTO E PINO, FERROLHO PARA FECHADURA, FERROLHO CHATO 700 REFORÇADO COM PORTA CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	14,13	R\$ 394,17	R\$ 31,63	R\$ 5.569,62	R\$ 446,93	
12.02	74100/1U	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	SER.CG	M2	2,20	R\$ 300,21	R\$ 31,63	R\$ 660,46	R\$ 69,59	
13.00		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						16.469,46	884,94	
13.01	91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	M2	5,76	R\$ 744,59	R\$ 6,50	R\$ 4.288,84	R\$ 37,44	
13.02	94581U	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	M2	5,45	R\$ 516,99	R\$ 59,23	R\$ 2.817,60	R\$ 322,80	
13.03	94585U	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	M2	19,80	R\$ 472,88	R\$ 26,50	R\$ 9.363,02	R\$ 524,70	
14.00		CORRIMÃO E GUARDA-CORPO						22.173,72	985,91	
14.01	165-COMP-619-OS	CORRIMÃO EM TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	9,41	R\$ 12,53	R\$ 21,08	R\$ 117,91	R\$ 198,36	
14.02	165-COMP-620-OS	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	11,78	R\$ 578,11	R\$ 21,08	R\$ 6.810,14	R\$ 248,32	
14.03	165-COMP-621-OS	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX, ALT=0,90M, COM BARRAS VERTICAIS (1/2") A CADA 1,25M E BARRA HORIZONTAL DUPLA DE 1.1/2", INCLUSIVE BOTÕES EM INOX E DISTANCIADOR, H=0,92M E H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	25,58	R\$ 596,00	R\$ 21,08	R\$ 15.245,68	R\$ 539,23	
15.00		VIDROS						17.516,76	1.692,56	
15.01	165-COMP-588-S	FECHAMENTO VERTICAL EM VIDRO TEMPERADO 10MM E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO 50X70MM - FECHAMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	86,61	R\$ 154,71	R\$ 11,16	R\$ 13.399,43	R\$ 966,57	
15.02	165-COMP-590-S	P06 PORTA DIM. 100X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 680,87	R\$ 177,18	R\$ 680,87	R\$ 177,18	
15.03	165-COMP-590-SD	P05 - PORTA DIM. 195X220CM TIPO ALUMÍNIO/VIDRO - ABRIR 2 FOLHA - COMPLETA.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 909,73	R\$ 197,29	R\$ 909,73	R\$ 197,29	
15.04	165-COMP-591-S	P08 PORTA DIM. 95X220CM TIPO VIDRO - ABRIR 1 FOLHA - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 668,83	R\$ 176,12	R\$ 668,83	R\$ 176,12	
15.05	85005U	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SER.CG	M2	6,90	R\$ 269,26	R\$ 25,42	R\$ 1.857,89	R\$ 175,40	
16.00		REVESTIMENTOS						46.152,22	27.022,58	
16.01	165-COMP-592-S	REVESTIMENTO DE PAREDES EM PORCELANATO 60x60 ATÉ H=2,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	185,45	R\$ 67,46	R\$ 6,77	R\$ 12.510,46	R\$ 1.255,50	
16.02	165-COMP-593-S	REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	23,94	R\$ 141,33	R\$ 15,68	R\$ 3.383,44	R\$ 375,38	
16.03	87529U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	898,24	R\$ 13,66	R\$ 9,23	R\$ 12.269,96	R\$ 8.290,76	
16.04	87535U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	185,45	R\$ 12,84	R\$ 6,86	R\$ 2.381,18	R\$ 1.272,19	
16.05	87775U	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	SER.CG	M2	682,81	R\$ 16,79	R\$ 17,91	R\$ 11.464,38	R\$ 12.229,13	
16.06	87879U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	M2	1766,50	R\$ 1,40	R\$ 1,14	R\$ 2.473,10	R\$ 2.013,81	
16.07	87882U	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	M2	131,06	R\$ 2,83	R\$ 0,59	R\$ 370,90	R\$ 77,33	
16.08	90408U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	M2	131,06	R\$ 9,91	R\$ 11,51	R\$ 1.298,80	R\$ 1.508,50	
17.00		FORROS						8.040,09	3.834,48	
17.01	165-COMP-594-S	FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO, SUSTENTADO POR PERFIS METÁLICOS ATIRANTADOS À ESTRUTURA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. JUNTA DE DILATAÇÃO EM ALUMÍNIO PERFURADO - VER DETALHE F1.	SER.CG	M2	390,99	R\$ 20,12	R\$ 9,71	R\$ 7.866,72	R\$ 3.796,51	
17.02	165-COMP-662-S	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO 625 X 625 MM - PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NO FORRO, DE MANEIRA A ATENDER OS PONTOS DE INTERESSE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.	SER.CG	M2	3,91	R\$ 44,34	R\$ 9,71	R\$ 173,37	R\$ 37,97	
18.00		PAVIMENTAÇÕES						129.146,78	22.634,55	
18.00.01	165-COMP-40316-AS	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAIS DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO - PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE 76,29 M3	SER.CG	M3	66,82	R\$ 6,85	R\$ 0,73	R\$ 457,72	R\$ 48,78	
18.00.02	165-COMP-595-S	RODAPÉ H=15cm EMBUTIDO, EM GRANITO BRANCO SIENA ACABAMENTO LEVIGADO, SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	60,13	R\$ 30,25	R\$ 10,12	R\$ 1.818,93	R\$ 608,52	
18.00.03	165-COMP-596-S	RODAPÉ EMBUTIDO 15x60cm - SEGUINDO O MESMO ALINHAMENTO DO REJUNTE DO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	188,46	R\$ 8,11	R\$ 6,77	R\$ 1.528,41	R\$ 1.275,87	
18.00.04	40780U	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE EM TODO PISO INTERNO DA EDIFICAÇÃO SOBRE OS CONTRAPISOS DE PORCELANATO E GRANITO.	SER.CG	M2	488,79	R\$ 2,30	R\$ 5,51	R\$ 1.124,22	R\$ 2.693,23	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS					26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO	
						(07)	(08)	(09)	(10)	
18.00.05	72138UD	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 50X50CM LEVIGADO ESPESURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	133,72	R\$ 148,52	R\$ 10,12	R\$ 19.860,09	R\$ 1.353,25	
18.00.06	72911U	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	SER.CG	M3	51,40	R\$ 6,60	R\$ 3,39	R\$ 339,24	R\$ 174,25	
18.00.07	72961U	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SER.CG	M2	513,97	R\$ 0,90	R\$ 0,40	R\$ 462,57	R\$ 205,59	
18.00.08	73903/1U	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	SER.CG	M2	77,10	R\$ 0,25	R\$ 0,08	R\$ 19,28	R\$ 6,17	
18.00.09	87263U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SER.CG	M2	355,07	R\$ 67,46	R\$ 6,77	R\$ 23.953,02	R\$ 2.403,82	
18.00.10	87642U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	SER.CG	M2	488,79	R\$ 23,75	R\$ 11,09	R\$ 11.608,76	R\$ 5.420,68	
18.00.11	92397U	EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA PEDESTRES EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	SER.CG	M2	834,54	R\$ 42,02	R\$ 3,42	R\$ 35.067,37	R\$ 2.854,13	
18.00.12	92398U	EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INCLUINDO O ACESSO DE VEÍCULOS, EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, MODELO PLATÔ, FABRICANTE GOIARTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	SER.CG	M2	513,97	R\$ 47,58	R\$ 5,42	R\$ 24.454,69	R\$ 2.785,72	
18.00.13	94274U	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SER.CG	M	116,00	R\$ 26,61	R\$ 10,32	R\$ 3.086,76	R\$ 1.197,12	
18.00.14	94276U	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SER.CG	M	125,00	R\$ 26,04	R\$ 9,54	R\$ 3.255,00	R\$ 1.192,50	
18.00.15	95302U	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	SER.CG	M3XKM	1804,03	R\$ 1,17	R\$ 0,23	R\$ 2.110,72	R\$ 414,93	
19.00		SERVIÇOS EXTERNOS						37.939,78	12.329,13	
19.01.01	165-COMP-650-IS	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FIXADORES E POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	351,98	R\$ 76,96	R\$ 20,26	R\$ 27.088,38	R\$ 7.131,11	
19.01.02	270310-AS	MURO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTOS (CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E TEXTURA ACRÍLICA)	SER.CG	M2	63,36	R\$ 101,75	R\$ 62,93	R\$ 6.446,88	R\$ 3.987,24	
19.01.03	94992U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	M2	119,17	R\$ 36,96	R\$ 10,16	R\$ 4.404,52	R\$ 1.210,77	
20.00		PINTURA						32.141,23	27.071,57	
20.01.01	165-COMP-600-S	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO NEVE - APLICADA EM TETO.	SER.CG	M2	131,06	R\$ 5,97	R\$ 6,78	R\$ 782,43	R\$ 888,59	
20.01.02	6082U	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SER.CG	M2	136,49	R\$ 5,49	R\$ 7,59	R\$ 749,33	R\$ 1.035,96	
20.01.03	73924/2U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	M2	4,40	R\$ 9,08	R\$ 10,51	R\$ 39,95	R\$ 46,24	
20.01.04	73924/3U	PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	M2	213,00	R\$ 9,37	R\$ 10,51	R\$ 1.995,81	R\$ 2.238,63	
20.01.05	74064/1U	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS, A SER APLICADO NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, NAS ESTRUTURAS METÁLICAS APARENTES DO ESTACIONAMENTO E NOS PORTÕES DE AÇO.	SER.CG	M2	935,21	R\$ 7,25	R\$ 7,59	R\$ 6.780,27	R\$ 7.098,24	
20.01.06	74245/1U	PINTURA ACRILICA HORIZONTAL EM PISO, DUAS DEMAOS, PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES 1000X1000MM POR EXTINTOR, DEMARCAÇÕES LINEARES DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE CARROS E MOTOS COM E=100MM, PICTOGRAMA PARA PCD 2000X2000MM E/OU SIMILARES.	SER.CG	M2	38,93	R\$ 4,38	R\$ 6,54	R\$ 170,51	R\$ 254,60	
20.01.07	84647U	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR A SER APLICADO ACIMA DOS BARRADOS	SER.CG	M2	52,24	R\$ 66,72	R\$ 39,93	R\$ 3.485,45	R\$ 2.085,94	
20.01.08	88485U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	745,15	R\$ 1,06	R\$ 0,62	R\$ 789,86	R\$ 461,99	
20.01.09	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	390,99	R\$ 7,05	R\$ 3,86	R\$ 2.756,48	R\$ 1.509,22	
20.01.10	88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	745,15	R\$ 6,74	R\$ 2,97	R\$ 5.022,31	R\$ 2.213,10	
20.01.11	88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TODA A SUPERFÍCIE DO TETO (FUNDO PARA O RECEBIMENTO DE PINTURA). UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	522,05	R\$ 4,94	R\$ 7,99	R\$ 2.578,93	R\$ 4.171,18	
20.01.12	88497U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	745,15	R\$ 4,94	R\$ 4,94	R\$ 3.681,04	R\$ 3.681,04	
20.01.13	95305U	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SER.CG	M2	465,38	R\$ 7,11	R\$ 2,98	R\$ 3.308,85	R\$ 1.386,83	
21.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						108.386,55	38.884,46	
21.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: GERAL, NORMAL E ESTABILIZADA						87.598,52	28.679,86	
21.01.01	73857/1U	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SER.CG	UN	1,00	R\$ 7.316,10	R\$ 42,50	R\$ 7.316,10	R\$ 42,50	
21.01.02	165-COMP-807-S	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE AÇO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.223,91	R\$ 28,25	R\$ 1.223,91	R\$ 28,25	
21.01.03	165-COMP-808-S	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 217,29	R\$ 28,25	R\$ 217,29	R\$ 28,25	
21.01.04	165-COMP-809-S	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 129,76	R\$ 28,25	R\$ 129,76	R\$ 28,25	
21.01.05	165-COMP-810-S	CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSÕES 80 X 80 X 12" CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 268,87	R\$ 28,25	R\$ 537,74	R\$ 56,50	
21.01.06	165-COMP-811-S	CABO DE COBRE PP 3 X 2,5MM², 450/750V CORDPLAST OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	60,00	R\$ 4,08	R\$ 3,12	R\$ 244,80	R\$ 187,20	
21.01.07	83450UD	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSÕES DE 80X80X100 CM FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 298,81	R\$ 259,63	R\$ 298,81	R\$ 259,63	
21.01.08	165-COMP-036	FORNECIMENTO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 8KVA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 11.134,70	R\$ -	R\$ 11.134,70	R\$ -	
21.01.09	165-COMP-530-OS	SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	40,00	R\$ 1,97	R\$ 2,75	R\$ 78,80	R\$ 110,00	
21.01.10	165-COMP-537-OS	CENTRAL ILUMINAÇÃO TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS E BATERIA COM AUTONOMIA DE 1 HORA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	9,00	R\$ 120,36	R\$ 11,46	R\$ 1.083,24	R\$ 103,14	
21.01.11	165-COMP-538-OS	INTERRUPTOR DE SOBREPOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA INSTALADO NO TETO, 1000VA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R\$ 31,20	R\$ 11,46	R\$ 187,20	R\$ 68,76	
21.01.12	165-COMP-539-OS	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	21,00	R\$ 22,29	R\$ 9,17	R\$ 468,09	R\$ 192,57	
21.01.13	165-COMP-541-OS	DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE - 38MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	105,00	R\$ 0,16	R\$ 0,15	R\$ 16,80	R\$ 15,75	
21.01.14	165-COMP-544-AS	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	105,00	R\$ 4,03	R\$ 6,88	R\$ 423,15	R\$ 722,40	
21.01.15	165-COMP-547-OS	TALA PLANA PERFURADA 75 Å 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	16,00	R\$ 3,40	R\$ 4,58	R\$ 54,40	R\$ 73,28	
21.01.16	165-COMP-548-OS	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 120X160MM EM LAJE - SUPORTE VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	105,00	R\$ 5,32	R\$ 4,58	R\$ 558,60	R\$ 480,90	
21.01.17	165-COMP-549-SS	ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM EM AÇO ZINCADO CHAPA #18 - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	150,00	R\$ 84,23	R\$ 32,09	R\$ 12.634,50	R\$ 4.813,50	
21.01.18	165-COMP-553-OS	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA INCANDESCENTE (100W). INCLUSO SOQUETE (BASE (E27) COM PLAFONIER 4", E LÂMPADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00	R\$ 36,61	R\$ 29,80	R\$ 292,88	R\$ 238,40	
21.01.19	165-COMP-554-OS	POSTE COMPLETO COM LUMINÁRIA E LAMPADA INCANDESCENTE (150W). INCLUSO POSTE (H=2,40M), SOQUETE (BASE (G24) E LÂMPADA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	9,00	R\$ 129,81	R\$ 22,92	R\$ 1.168,29	R\$ 206,28	
21.01.20	165-COMP-556-OS	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R\$ 5,82	R\$ 9,17	R\$ 34,92	R\$ 55,02	
21.01.21	165-COMP-557-OS	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	138,00	R\$ 4,53	R\$ 9,17	R\$ 625,14	R\$ 1.265,46	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS					26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
						MAT	MDO	MAT	MDO	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
21.01.22	165-COMP-558-S	TOMADA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 13,91	R\$ 12,99	R\$ 27,82	R\$ 25,98	
21.01.23	165-COMP-559-S	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR PARA REDE ESTABILIZADA NA COR VERMELHA 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	17,00	R\$ 20,41	R\$ 14,34	R\$ 346,97	R\$ 243,78	
21.01.24	165-COMP-653	QGTEB - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.209,12	R\$ 283,11	R\$ 1.209,12	R\$ 283,11	
21.01.25	165-COMP-654	QDLF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.883,09	R\$ 414,04	R\$ 1.883,09	R\$ 414,04	
21.01.26	165-COMP-655	QDAC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.156,12	R\$ 261,98	R\$ 1.156,12	R\$ 261,98	
21.01.27	165-COMP-656	QDEST - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCLUINDO CAIXA, BARRAMENTOS, ISOLADORES, TERMINAIS, TRILHOS, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS PRA FIXAÇÃO. QUADRO COMPLETO CONFORME PROJETO, MONTADO, TESTATO E INSTALADO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.380,10	R\$ 254,21	R\$ 1.380,10	R\$ 254,21	
21.01.28	165-COMP-037	LUMINÁRIA PAINEL DE LED, EMBUTIR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	121,00	R\$ 49,50	R\$ 19,48	R\$ 5.989,50	R\$ 2.357,08	
21.01.29	165-COMP-038	LUMINÁRIA PAINEL DE LED, SOBREPOR, (24W) QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	36,00	R\$ 70,45	R\$ 19,48	R\$ 2.536,20	R\$ 701,28	
21.01.30	91172U	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SER.CG	M	80,00	R\$ 1,37	R\$ 1,78	R\$ 109,60	R\$ 142,40	
21.01.31	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	2000,00	R\$ 2,69	R\$ 2,59	R\$ 5.380,00	R\$ 5.180,00	
21.01.32	91836U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	100,00	R\$ 3,86	R\$ 3,05	R\$ 386,00	R\$ 305,00	
21.01.33	91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	2000,00	R\$ 1,55	R\$ 0,69	R\$ 3.100,00	R\$ 1.380,00	
21.01.34	91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	3500,00	R\$ 2,64	R\$ 0,92	R\$ 9.240,00	R\$ 3.220,00	
21.01.35	91930U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	75,00	R\$ 3,65	R\$ 1,19	R\$ 273,75	R\$ 89,25	
21.01.36	91932U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	660,00	R\$ 6,11	R\$ 1,76	R\$ 4.032,60	R\$ 1.161,60	
21.01.37	91934U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	300,00	R\$ 9,38	R\$ 2,64	R\$ 2.814,00	R\$ 792,00	
21.01.38	91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	16,00	R\$ 11,00	R\$ 6,78	R\$ 176,00	R\$ 108,48	
21.01.39	91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	4,00	R\$ 13,27	R\$ 8,68	R\$ 53,08	R\$ 34,72	
21.01.40	91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 17,62	R\$ 10,56	R\$ 17,62	R\$ 10,56	
21.01.41	91967U	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 24,24	R\$ 14,34	R\$ 24,24	R\$ 14,34	
21.01.42	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	24,00	R\$ 13,91	R\$ 12,99	R\$ 333,84	R\$ 311,76	
21.01.43	91997U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	9,00	R\$ 14,09	R\$ 8,68	R\$ 126,81	R\$ 78,12	
21.01.44	92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	36,00	R\$ 20,41	R\$ 14,34	R\$ 734,76	R\$ 516,24	
21.01.45	92005U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	24,00	R\$ 23,79	R\$ 14,34	R\$ 570,96	R\$ 344,16	
21.01.46	92865U	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	165,00	R\$ 3,16	R\$ 3,28	R\$ 521,40	R\$ 541,20	
21.01.47	92871U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	3,00	R\$ 4,65	R\$ 6,57	R\$ 13,95	R\$ 19,71	
21.01.48	92984U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	50,00	R\$ 12,41	R\$ 1,47	R\$ 620,50	R\$ 73,50	
21.01.49	92988U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	200,00	R\$ 24,06	R\$ 1,99	R\$ 4.812,00	R\$ 398,00	
21.01.50	93008U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	30,00	R\$ 7,01	R\$ 2,57	R\$ 210,30	R\$ 77,10	
21.01.51	93009U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	50,00	R\$ 11,02	R\$ 2,96	R\$ 551,00	R\$ 148,00	
21.01.52	95801U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	SER.CG	UN	19,00	R\$ 12,53	R\$ 11,38	R\$ 238,07	R\$ 216,22	
21.02		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABEAMENTO ESTRUTURADO, DADOS E VOZ, CFTV E SONORIZAÇÃO						18.930,73	9.700,68	
21.02.01	165-COMP-026	CAIXA DE SOM APARENTE NO TETO (40W, 8?). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 396,50	R\$ 11,46	R\$ 1.586,00	R\$ 45,84	
21.02.02	165-COMP-028	AMPLIFICADOR 250W RMS/8 OHMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 933,57	R\$ 0,69	R\$ 933,57	R\$ 0,69	
21.02.03	165-COMP-029	PRO MIXER BEHRINGER NOX303 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.113,02	R\$ 11,46	R\$ 1.113,02	R\$ 11,46	
21.02.04	165-COMP-526-OS	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50MM EM LAJE COM PROLONGADOR SEXTAVADO E PINO COM ROSCA . SUPORTE TIPO GANCHO VERTICAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	60,00	R\$ 5,32	R\$ 4,58	R\$ 319,20	R\$ 274,80	
21.02.05	165-COMP-527-OS	VERGAHÃO ROSCA TOTAL, Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	60,00	R\$ 5,05	R\$ 6,88	R\$ 303,00	R\$ 412,80	
21.02.06	165-COMP-528-SS	ELETROCALHA LISA TIPO "U" COM TAMPA - 150X100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	75,00	R\$ 40,97	R\$ 36,67	R\$ 3.072,75	R\$ 2.750,25	
21.02.07	165-COMP-530-OS	SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO PARA ELETROCALHA, ATÉ DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	26,00	R\$ 1,97	R\$ 2,75	R\$ 51,22	R\$ 71,50	
21.02.08	165-COMP-531-OS	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG TRANÇADO NÃO BLINDADO, DESCRITO NA EIA/TIA 568. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	1000,00	R\$ 2,98	R\$ 3,21	R\$ 2.980,00	R\$ 3.210,00	
21.02.09	165-COMP-532-SS	CONECTOR RJ-45 CAT. 6 - FORNECIMENTO E CONECTORIZAÇÃO	SER.CG	UN	41,00	R\$ 2,75	R\$ 2,29	R\$ 112,75	R\$ 93,89	
21.02.10	165-COMP-533-OS	RACK FECHADO DE PISO TIPO ARMÁRIO COM PORTA EM ACRÍLICO - 42U	SER.CG	UN	1,00	R\$ 3.015,92	R\$ 114,60	R\$ 3.015,92	R\$ 114,60	
21.02.11	165-COMP-534-OS	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	41,00	R\$ 28,27	R\$ 14,40	R\$ 1.159,07	R\$ 590,40	
21.02.12	165-COMP-536-OS	TALA DE EMENDA P/ ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, TIPO C, CHAPA #16. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	60,00	R\$ 3,26	R\$ 4,58	R\$ 195,60	R\$ 274,80	
21.02.13	165-COMP-539-OS	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DIM. 130x130x82 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R\$ 22,29	R\$ 9,17	R\$ 66,87	R\$ 27,51	
21.02.14	165-COMP-627-OS	CABO POLARIZADO PARA SONOGRAFIA (2x2,5MM2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	100,00	R\$ 2,96	R\$ 2,75	R\$ 296,00	R\$ 275,00	
21.02.15	165-COMP-628-OS	CABO XLR BALANCEADO 2X0,30MM PARA MICROFONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	50,00	R\$ 7,26	R\$ 14,63	R\$ 363,00	R\$ 731,50	
21.02.16	165-COMP-651-OS	PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT. 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 459,19	R\$ 40,11	R\$ 1.836,76	R\$ 160,44	
21.02.17	165-COMP-658-OS	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E LAUDO PARA REDE DE CAT6.	SER.CG	UN	41,00	R\$ 15,00	-	R\$ 615,00	R\$ -	
21.02.18	91863U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	200,00	R\$ 3,86	R\$ 2,87	R\$ 772,00	R\$ 574,00	
21.02.19	91865U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	20,00	R\$ 6,95	R\$ 4,06	R\$ 139,00	R\$ 81,20	
21.03		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE TELEFÔNIA						1.857,30	503,92	
21.03	165-COMP-652-OS	CAIXA TIPO R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,9M, DIM.INT.=60X35X40CM, COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 487,85	R\$ 133,56	R\$ 975,70	R\$ 267,12	
21.04	93009U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	80,00	R\$ 11,02	R\$ 2,96	R\$ 881,60	R\$ 236,80	
22.00		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						36.537,83	21.348,56	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS				26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO
						(07)	(08)	(09)	(10)
22.01		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA						9.723,05	8.010,66
22.01.01	165-COMP-572-OS	CAIXA D'ÁGUA CILÍNDRICA POLIETILENO 3000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 1.383,94	R\$ 90,29	R\$ 2.767,88	R\$ 180,58
22.01.02	165-COMP-573-S	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	SER.CG	UN	4,00	R\$ 6,03	R\$ 2,69	R\$ 24,12	R\$ 10,76
22.01.03	40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 138,42	R\$ 17,51	R\$ 553,68	R\$ 70,04
22.01.04	89351U	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 18,66	R\$ 4,51	R\$ 37,32	R\$ 9,02
22.01.05	89353U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	UN	13,00	R\$ 22,83	R\$ 4,51	R\$ 296,79	R\$ 58,63
22.01.06	89383U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	28,00	R\$ 2,47	R\$ 2,26	R\$ 69,16	R\$ 63,28
22.01.07	89402U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	M	226,00	R\$ 4,36	R\$ 2,55	R\$ 985,36	R\$ 576,30
22.01.08	89403U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	M	6,00	R\$ 8,42	R\$ 3,02	R\$ 50,52	R\$ 18,12
22.01.09	89408U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	64,00	R\$ 2,04	R\$ 2,03	R\$ 130,56	R\$ 129,92
22.01.10	89409U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	3,00	R\$ 2,44	R\$ 2,03	R\$ 7,32	R\$ 6,09
22.01.11	89413U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 3,25	R\$ 2,42	R\$ 6,50	R\$ 4,84
22.01.12	89440U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	13,00	R\$ 3,05	R\$ 2,71	R\$ 39,65	R\$ 35,23
22.01.13	89449U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	M	49,00	R\$ 13,42	R\$ 0,65	R\$ 657,58	R\$ 31,85
22.01.14	89501U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	10,00	R\$ 6,55	R\$ 2,44	R\$ 65,50	R\$ 24,40
22.01.15	89534U	LUVIA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 1,98	R\$ 0,90	R\$ 3,96	R\$ 1,80
22.01.16	89570U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	R\$ 5,72	R\$ 1,33	R\$ 22,88	R\$ 5,32
22.01.17	89596U	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	R\$ 6,29	R\$ 1,63	R\$ 25,16	R\$ 6,52
22.01.18	89618U	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	20,00	R\$ 8,36	R\$ 1,81	R\$ 167,20	R\$ 36,20
22.01.19	89625U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	R\$ 10,46	R\$ 3,25	R\$ 41,84	R\$ 13,00
22.01.20	89627U	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	3,00	R\$ 10,24	R\$ 3,25	R\$ 30,72	R\$ 9,75
22.01.21	89865U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	M	120,00	R\$ 4,98	R\$ 4,29	R\$ 597,60	R\$ 514,80
22.01.22	89866U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	45,00	R\$ 1,87	R\$ 1,58	R\$ 84,15	R\$ 71,10
22.01.23	89867U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 2,27	R\$ 1,58	R\$ 4,54	R\$ 3,16
22.01.24	89869U	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	12,00	R\$ 3,49	R\$ 2,03	R\$ 41,88	R\$ 24,36
22.01.25	90373U	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	19,00	R\$ 6,00	R\$ 3,39	R\$ 114,00	R\$ 64,41
22.01.26	90443U	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	352,00	R\$ 2,09	R\$ 6,47	R\$ 735,68	R\$ 2.277,44
22.01.27	90466U	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	25,00	R\$ 2,69	R\$ 5,78	R\$ 67,25	R\$ 144,50
22.01.28	90467U	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	352,00	R\$ 4,30	R\$ 9,08	R\$ 1.513,60	R\$ 3.196,16
22.01.29	91222U	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	49,00	R\$ 2,25	R\$ 6,96	R\$ 110,25	R\$ 341,04
22.01.30	94489U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 16,49	R\$ 1,20	R\$ 32,98	R\$ 2,40
22.01.31	94490U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 25,78	R\$ 3,59	R\$ 51,56	R\$ 7,18
22.01.32	94492U	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 36,45	R\$ 5,12	R\$ 72,90	R\$ 10,24
22.01.33	94497U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 63,85	R\$ 17,81	R\$ 127,70	R\$ 35,62
22.01.34	94703U	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 15,72	R\$ 3,07	R\$ 31,44	R\$ 6,14
22.01.35	94704U	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	4,00	R\$ 19,17	R\$ 3,07	R\$ 76,68	R\$ 12,28
22.01.36	94706U	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 38,57	R\$ 4,09	R\$ 77,14	R\$ 8,18
22.02		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ESGOTO						14.040,28	10.833,82
22.02.01	165-COMP-574-S	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.	SER.CG	UN	7,00	R\$ 50,89	R\$ 2,93	R\$ 356,23	R\$ 20,51
22.02.02	165-COMP-575-S	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 13,84	R\$ 5,64	R\$ 27,68	R\$ 11,28
22.02.03	165-COMP-576-S	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	10,00	R\$ 13,53	R\$ 7,45	R\$ 135,30	R\$ 74,50
22.02.04	165-COMP-577-S	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	1,00	R\$ 13,92	R\$ 5,64	R\$ 13,92	R\$ 5,64
22.02.05	165-COMP-578-S	CAP PVC 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 8,50	R\$ 2,71	R\$ 8,50	R\$ 2,71
22.02.06	165-COMP-622-OS	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM PVC DN 300MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 279,65	R\$ 22,12	R\$ 279,65	R\$ 22,12
22.02.07	165-COMP-623-S	CAIXA SIFONADA REDONDA COM 7 ENTRADAS 150X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11,00	R\$ 33,27	R\$ 8,58	R\$ 365,97	R\$ 94,38
22.02.08	165-COMP-624-S	JOELHO 90 GRAUS AZUL, COM ANEL DE VEDAÇÃO DN 38X38, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	R\$ 4,25	R\$ 2,26	R\$ 17,00	R\$ 9,04
22.02.09	165-COMP-625-S	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, COM ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	14,00	R\$ 4,25	R\$ 2,26	R\$ 59,50	R\$ 31,64
22.02.10	165-COMP-626-S	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	10,00	R\$ 4,89	R\$ 1,37	R\$ 48,90	R\$ 13,70

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOÍAS					26/10/2017		
								SINAPI-AGO-2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO	
						(07)	(08)	(09)	(10)	
22.02.11	165-COMP-800-S	EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3,45X1,50X1,79 M, (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 2.666,74	R\$ 1.373,68	R\$ 2.666,74	R\$ 1.373,68	
22.02.12	165-COMP-801-S	EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,23X2,23X1,95 M, (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE), VOLUME CONFORME PROJETO, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 2.791,48	R\$ 1.437,97	R\$ 2.791,48	R\$ 1.437,97	
22.02.13	6087U	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SER.CG	UN	3,00	R\$ 17,24	R\$ 4,20	R\$ 51,72	R\$ 12,60	
22.02.14	74104/1U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SER.CG	UN	10,00	R\$ 71,83	R\$ 51,35	R\$ 718,30	R\$ 513,50	
22.02.15	89549U	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	UN	1,00	R\$ 9,53	R\$ 1,58	R\$ 9,53	R\$ 1,58	
22.02.16	89569U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	UN	1,00	R\$ 51,34	R\$ 4,18	R\$ 51,34	R\$ 4,18	
22.02.17	89711U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	M	25,00	R\$ 6,08	R\$ 6,77	R\$ 152,00	R\$ 169,25	
22.02.18	89712U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	M	93,00	R\$ 10,64	R\$ 8,58	R\$ 989,52	R\$ 797,94	
22.02.19	89713U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	M	3,00	R\$ 16,10	R\$ 12,64	R\$ 48,30	R\$ 37,92	
22.02.20	89714U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	M	112,00	R\$ 20,34	R\$ 16,70	R\$ 2.278,08	R\$ 1.870,40	
22.02.21	89724U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	19,00	R\$ 3,11	R\$ 2,26	R\$ 59,09	R\$ 42,94	
22.02.22	89726U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	5,00	R\$ 3,78	R\$ 2,26	R\$ 18,90	R\$ 11,30	
22.02.23	89731U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	36,00	R\$ 4,22	R\$ 2,93	R\$ 151,92	R\$ 105,48	
22.02.24	89732U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	19,00	R\$ 4,70	R\$ 2,93	R\$ 89,30	R\$ 55,67	
22.02.25	89739U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	1,00	R\$ 8,56	R\$ 4,29	R\$ 8,56	R\$ 4,29	
22.02.26	89744U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	12,00	R\$ 10,37	R\$ 5,64	R\$ 124,44	R\$ 67,68	
22.02.27	89746U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	11,00	R\$ 10,43	R\$ 5,64	R\$ 114,73	R\$ 62,04	
22.02.28	89752U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	6,00	R\$ 2,59	R\$ 1,58	R\$ 15,54	R\$ 9,48	
22.02.29	89778U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	40,00	R\$ 8,30	R\$ 3,84	R\$ 332,00	R\$ 153,60	
22.02.30	89784U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	15,00	R\$ 9,02	R\$ 3,84	R\$ 135,30	R\$ 57,60	
22.02.31	89785U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	7,00	R\$ 9,76	R\$ 3,84	R\$ 68,32	R\$ 26,88	
22.02.32	89797U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	6,00	R\$ 22,72	R\$ 7,45	R\$ 136,32	R\$ 44,70	
22.02.33	89813U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	53,00	R\$ 3,63	R\$ 0,68	R\$ 192,39	R\$ 36,04	
22.02.34	89817U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	R\$ 6,12	R\$ 1,35	R\$ 24,48	R\$ 5,40	
22.02.35	89833U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	UN	1,00	R\$ 17,43	R\$ 3,61	R\$ 17,43	R\$ 3,61	
22.02.36	90443U	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	25,00	R\$ 2,09	R\$ 6,47	R\$ 52,25	R\$ 161,75	
22.02.37	90466U	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	25,00	R\$ 2,69	R\$ 5,78	R\$ 67,25	R\$ 144,50	
22.02.38	90467U	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	208,00	R\$ 4,30	R\$ 9,08	R\$ 894,40	R\$ 1.888,64	
22.02.39	91222U	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SER.CG	M	208,00	R\$ 2,25	R\$ 6,96	R\$ 468,00	R\$ 1.447,68	
22.03		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM SUPERFICIAL						12.774,50	2.504,08	
22.03.01	165-COMP-579-S	CANAleta EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	16,00	R\$ 16,92	R\$ 6,24	R\$ 270,72	R\$ 99,84	
22.03.02	83447U	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN	6,00	R\$ 71,68	R\$ 64,73	R\$ 430,08	R\$ 388,38	
22.03.03	83449U	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN	4,00	R\$ 154,15	R\$ 136,63	R\$ 616,60	R\$ 546,52	
22.03.04	83623U	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SER.CG	M	16,00	R\$ 206,33	R\$ 1,31	R\$ 3.301,28	R\$ 20,96	
22.03.05	89529U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	UN	22,00	R\$ 29,03	R\$ 3,16	R\$ 638,66	R\$ 69,52	
22.03.06	89531U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	UN	33,00	R\$ 24,16	R\$ 3,16	R\$ 797,28	R\$ 104,28	
22.03.07	89554U	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	UN	16,00	R\$ 14,64	R\$ 2,14	R\$ 234,24	R\$ 34,24	
22.03.08	89800U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	M	100,00	R\$ 12,19	R\$ 3,61	R\$ 1.219,00	R\$ 361,00	
22.03.09	89849U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	M	94,00	R\$ 27,46	R\$ 8,35	R\$ 2.581,24	R\$ 784,90	
22.03.10	90696U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SER.CG	M	28,00	R\$ 57,69	R\$ 2,32	R\$ 1.615,32	R\$ 64,96	
22.03.11	90697U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SER.CG	M	11,00	R\$ 97,28	R\$ 2,68	R\$ 1.070,08	R\$ 29,48	
23.00		LOUÇAS E METAIS						13.967,37	1.562,84	
23.01	165-COMP-601-S	RODAMÃO/SAIA DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 10CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	39,07	R\$ 8,17	R\$ 11,88	R\$ 319,20	R\$ 464,15	
23.02	165-COMP-602-S	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP.:2CM POLIDO COM TESTEIRA POLIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	8,46	R\$ 279,16	R\$ 17,70	R\$ 2.361,69	R\$ 149,74	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO- GOIÁS					26/10/2017 SINAPI-AGO- 2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
						MAT	MDO	MAT	MDO	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
23.03	165-COMP-603-S	TANQUE EM AÇO INOX CROMO NIQUEL, ESP. 0,6 MM, ALTO BRILHO E ESPELHO DE FIXAÇÃO NA PAREDE. DIMENSÕES COM ESPELHO 47,5X63X29 CM, CAPACIDADE DE USO 35 LITROS E CAPACIDADE CHEIO 46 LITROS. ACOMPANHA VÁLVULA DE AÇO CROMADA 3,5 POLEGADAS COM TAMPÃO. MARCA: FRANKE, REF.: KL 550 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 340,32	R\$ 6,22	R\$ 340,32	R\$ 6,22	
23.04	165-COMP-604-S	BS - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO COR BEGE, LINHA VOGUE PLUS REF:P505 DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R\$ 176,23	R\$ 13,65	R\$ 1.057,38	R\$ 81,90	
23.05	165-COMP-605-S	BS1 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA COR BRANCA, PARAFUSO COM ACABAMENTO CROMADO, VEDAÇÃO EM PVC, ASSENTO DE PLÁSTICO CONVENCIONAL, COM ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX, LINHA XXX REF:XXX DECA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 395,10	R\$ 15,99	R\$ 1.580,40	R\$ 63,96	
23.06	165-COMP-606-S	BS 2 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL PARA PCD, LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, COR BRANCO GELO LINHA CONFORTO, REF.:P51 DECA E ASSENTO ORIGINAL CONFORTO AP-52 - COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 637,36	R\$ 13,65	R\$ 1.274,72	R\$ 27,30	
23.07	165-COMP-608-S	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DECA DECAMATIC, 1170C OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	12,00	R\$ 77,15	R\$ 1,53	R\$ 925,80	R\$ 18,36	
23.08	165-COMP-609-S	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - REF.: DOCOL PRESMA TIC BENEFIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 77,15	R\$ 1,53	R\$ 77,15	R\$ 1,53	
23.09	165-COMP-610-S	TO - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, REF: SAP30193246, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11,00	R\$ 48,22	R\$ 4,62	R\$ 530,42	R\$ 50,82	
23.10	165-COMP-611-S	SB - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	10,00	R\$ 46,38	R\$ 4,62	R\$ 463,80	R\$ 46,20	
23.11	165-COMP-612-S	PA - PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, REF.: SAP30175768, KIMBERLY-CLARK, LINHA WINDOWS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	12,00	R\$ 48,22	R\$ 4,62	R\$ 578,64	R\$ 55,44	
23.12	40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	12,00	R\$ 138,42	R\$ 17,51	R\$ 1.661,04	R\$ 210,12	
23.13	74234/1U	MICROTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 378,49	R\$ 72,23	R\$ 756,98	R\$ 144,46	
23.14	86903U	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	SER.CG	UN	2,00	R\$ 228,97	R\$ 24,26	R\$ 457,94	R\$ 48,52	
23.15	86936U	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	1,00	R\$ 265,46	R\$ 13,84	R\$ 265,46	R\$ 13,84	
23.16	86937U	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	10,00	R\$ 122,22	R\$ 16,36	R\$ 1.222,20	R\$ 163,60	
23.17	9535U	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 47,11	R\$ 8,34	R\$ 94,22	R\$ 16,68	
24.00		ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL						8.531,92	581,23	
24.01	165-COMP-613-IS	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA UN DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	40,00	R\$ 33,12	R\$ 1,84	R\$ 1.324,80	R\$ 73,60	
24.02	165-COMP-614-OS	FITA ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA 5CM DE LARGURA A PROVA D'ÁGUA, FABR. SETON COR PRETA CÔD. C4802 OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	28,77	R\$ 10,01	R\$ 0,65	R\$ 287,99	R\$ 18,70	
24.03	165-COMP-615-OS	BA - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 143,06	R\$ 3,88	R\$ 572,24	R\$ 15,52	
24.04	165-COMP-616-OS	BA1 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 134,24	R\$ 3,88	R\$ 268,48	R\$ 7,76	
24.05	165-COMP-617-OS	BA 2 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 61,10	R\$ 3,88	R\$ 122,20	R\$ 7,76	
24.06	165-COMP-618-OS	BA3 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM, REF: TB100 TUBONOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 81,47	R\$ 3,88	R\$ 162,94	R\$ 7,76	
24.07	165-COMP-635-SS	PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL PARA AMBIENTE EXTERNO E INTERNO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	25,13	R\$ 133,73	R\$ 14,13	R\$ 3.360,63	R\$ 355,09	
24.08	165-COMP-636-OS	PLACA EM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PCD, METÁLICA PARA CORRIMÃO DIM.=90X25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 18,14	R\$ 2,59	R\$ 72,56	R\$ 10,36	
24.09	165-COMP-637	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNDIDO, DIM: 23 X 15 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	32,00	R\$ 70,80	R\$ 2,59	R\$ 2.265,60	R\$ 82,88	
24.10	72947U	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SER.CG	M2	4,00	R\$ 23,62	R\$ 0,45	R\$ 94,48	R\$ 1,80	
25.00		INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO						3.985,88	290,52	
25.01	165-COMP-629-S	PLACA DE SINALIZAÇÃO/INDICAÇÃO DE EXTINTOR DIM. 358X358MM FOTOLUMINESCENTE COR VERMELHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	9,00	R\$ 39,30	R\$ 3,26	R\$ 353,70	R\$ 29,34	
25.02	165-COMP-630-S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 316X158MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	26,00	R\$ 39,30	R\$ 3,26	R\$ 1.021,80	R\$ 84,76	
25.03	165-COMP-631-OS	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 1,5W TENSÃO 127-220 AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	7,00	R\$ 37,00	R\$ 11,46	R\$ 259,00	R\$ 80,22	
25.04	165-COMP-632-S	PLACA PROIBIDO FUMAR - SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRIAL VERMELHO - ESCRITO PERIGO - GLP GÁS INFLAMÁVEL.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 25,14	R\$ 3,26	R\$ 25,14	R\$ 3,26	
25.05	165-COMP-633-S	PLACA DE ALERTA GERAL - SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 41,38	R\$ 3,26	R\$ 41,38	R\$ 3,26	
25.06	165-COMP-634-S	PLACA CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA TRIANGULAR PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 41,38	R\$ 3,26	R\$ 41,38	R\$ 3,26	
25.07	72554U	EXTINTOR DE CO2 6KG (BC-10B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 512,67	R\$ 6,32	R\$ 1.025,34	R\$ 12,64	
25.08	83635U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-BC-20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00	R\$ 174,02	R\$ 10,54	R\$ 522,06	R\$ 31,62	
25.09	83635UD	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG (PQS-ABC-2A20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 174,02	R\$ 10,54	R\$ 696,08	R\$ 42,16	
26.00		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO/CLIMATIZAÇÃO						24.421,45	11.482,46	
26.01	165-COMP-008-OS	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO - 560M³/H - Ø150 - 220V - 90W - 0,45AMP C/ VARIADOR DE VELOCIDADE - REFERÊNCIA: ACI-150 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 689,27	R\$ 30,45	R\$ 2.757,08	R\$ 121,80	
26.02	165-COMP-012-OS	DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT325X325 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 65,99	R\$ 18,27	R\$ 65,99	R\$ 18,27	
26.03	165-COMP-013	JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - FABRICANTE: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	5,00	R\$ 32,65	R\$ 15,49	R\$ 163,25	R\$ 77,45	
26.04	165-COMP-014-OS	VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-1000X300 - TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 248,99	R\$ 6,09	R\$ 248,99	R\$ 6,09	
26.05	165-COMP-015-OS	VENEZIANA DE TOMADA DE AR - TAE-VHT-600X300 - TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 155,43	R\$ 6,09	R\$ 310,86	R\$ 12,18	
26.06	165-COMP-016-OS	DIFUSOR DE AR - ALUMÍNIO ANODIZADO - AT625X325 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 91,66	R\$ 18,27	R\$ 91,66	R\$ 18,27	
26.07	165-COMP-017-OS	COLARINHO C/ REGISTRO BORBOLETA Ø150 - GALVANIZADO - REFERÊNCIA: PLÁSTICOS CARAMURU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	18,00	R\$ 21,08	R\$ 3,55	R\$ 379,44	R\$ 63,90	
26.08	165-COMP-018-OS	BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL 6" - GALVANIZADA - REFERÊNCIA: BF-173 - BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	50,00	R\$ 20,00	R\$ 1,27	R\$ 1.000,00	R\$ 63,50	
26.09	165-COMP-019-OS	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT HIWALL - SAÍDA CENTRAL - FABRICANTE: POLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11,00	R\$ 37,86	R\$ 5,33	R\$ 416,46	R\$ 58,63	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOÍÁS					26/10/2017 SINAPI-AGO-2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO	
						(07)	(08)	(09)	(10)	
26.10	165-COMP-035	CAIXA DE FILTRAGEM - PLÁSTICA - FILTRO G4 E M5 - ÁREA 282CM² - REFERÊNCIA: FILBOX QUAD 150 P - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 476,04	R\$ 22,84	R\$ 1.904,16	R\$ 91,36	
26.11	165-COMP-500-S	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 9.000 BTU/H (2,64KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.	SER.CG	PÇ	3,00	R\$ 37,94	R\$ 142,71	R\$ 113,82	R\$ 428,13	
26.12	165-COMP-501-S	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 12.000 BTU/H (3,52KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.	SER.CG	PÇ	2,00	R\$ 50,61	R\$ 190,36	R\$ 101,22	R\$ 380,72	
26.13	165-COMP-502-S	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 18.000 BTU/H (5,28KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.	SER.CG	PÇ	3,00	R\$ 75,99	R\$ 285,83	R\$ 227,97	R\$ 857,49	
26.14	165-COMP-503-S	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 24.000 BTU/H (6,45KW - REFRIGERAÇÃO) HIWALL - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.	SER.CG	PÇ	3,00	R\$ 112,59	R\$ 423,47	R\$ 337,77	R\$ 1.270,41	
26.15	165-COMP-504-S	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR - CAP. 30.000 BTU/H (8,5KW - REFRIGERAÇÃO) PISO TETO - COMPRESSOR ROTATIVO - GÁS R-410A, - MONOFÁSICO 220V - 60HZ - MODELO SOMENTE FRIO. EQUIPAMENTO À SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.	SER.CG	PÇ	4,00	R\$ 139,61	R\$ 525,11	R\$ 558,44	R\$ 2.100,44	
26.16	165-COMP-506-IS	TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/4 PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	80,00	R\$ 17,30	R\$ 5,64	R\$ 1.384,00	R\$ 451,20	
26.17	165-COMP-507-IS	TUBO COBRE E=0,79MM - D=3/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	110,00	R\$ 25,86	R\$ 6,55	R\$ 2.844,60	R\$ 720,50	
26.18	165-COMP-508-IS	TUBO COBRE E=0,79MM - D=1/2" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	42,00	R\$ 22,31	R\$ 7,45	R\$ 937,02	R\$ 312,90	
26.19	165-COMP-509-IS	TUBO COBRE E=0,79MM - D=5/8" PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	70,00	R\$ 27,18	R\$ 7,67	R\$ 1.902,60	R\$ 536,90	
26.20	165-COMP-510-OS	GÁS FRIGORÍGENO R-410A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	KG	30,00	R\$ 46,02	R\$ 5,43	R\$ 1.380,60	R\$ 162,90	
26.21	165-COMP-511-OS	BRAÇADEIRA DE NYLON - 2,5 - 200MM - PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	200,00	R\$ 0,91	R\$ 2,26	R\$ 182,00	R\$ 452,00	
26.22	165-COMP-512-S	CURVA 45° DN750 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7,00	R\$ 18,98	R\$ 3,54	R\$ 132,86	R\$ 24,78	
26.23	165-COMP-513-S	GRELHA D150 - PLÁSTICA - MODELO S15 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	18,00	R\$ 18,17	R\$ 7,62	R\$ 327,06	R\$ 137,16	
26.24	165-COMP-514-AS	GRELHA D100 - AUTOFECHANTE - PLÁSTICA - MODELO GVAF 100 - SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1,89	R\$ 2,44	R\$ 1,89	R\$ 2,44	
26.25	165-COMP-515-OS	PARAFUSO ATARRACHANTE SEXTAVADO M6 COM BUCHA TIPO S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	250,00	R\$ 0,45	R\$ 0,23	R\$ 112,50	R\$ 57,50	
26.26	165-COMP-516-AS	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	100,00	R\$ 0,14	R\$ 0,15	R\$ 14,00	R\$ 15,00	
26.27	165-COMP-517-AS	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 3/8" X 2.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	100,00	R\$ 0,66	R\$ 0,15	R\$ 66,00	R\$ 15,00	
26.28	165-COMP-518-AS	PORCA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	200,00	R\$ 0,17	R\$ 0,15	R\$ 34,00	R\$ 30,00	
26.29	165-COMP-519-OS	ARRUELA LIZA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	100,00	R\$ 0,14	R\$ 0,23	R\$ 14,00	R\$ 23,00	
26.30	165-COMP-520-OS	ARRUELA LIZA 3/8" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	100,00	R\$ 0,15	R\$ 0,23	R\$ 15,00	R\$ 23,00	
26.31	165-COMP-521-OS	CHUMBADOR CB Ø3/8" X 2 1/2" - REF. BF061 - BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	170,00	R\$ 1,05	R\$ 0,23	R\$ 178,50	R\$ 39,10	
26.32	165-COMP-522-OS	BARRA ROSCADA 1/4" - GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	30,00	R\$ 2,70	R\$ 4,58	R\$ 81,00	R\$ 137,40	
26.33	165-COMP-523-OS	BRAÇADEIRA "D" COM PARAFUSO PERFIL Ø 2" - REF. BF-114-BANDEIRANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	150,00	R\$ 2,27	R\$ 2,26	R\$ 340,50	R\$ 339,00	
26.34	165-COMP-524-OS	FITA ADESIVA ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	rolo	10,00	R\$ 48,69	R\$ 6,53	R\$ 486,90	R\$ 65,30	
26.35	165-COMP-525-OS	CAP DN150 - PVC - ESGOTO LINHA LEVE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 60,53	R\$ 2,71	R\$ 60,53	R\$ 2,71	
26.36	165-COMP-647-OS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5MM², 450/750V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	373,00	R\$ 3,32	R\$ 3,93	R\$ 1.238,36	R\$ 1.465,89	
26.37	83636U	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	SER.CG	M2	8,00	R\$ 34,27	R\$ 7,96	R\$ 274,16	R\$ 63,68	
26.38	89799U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	M	18,00	R\$ 10,14	R\$ 2,48	R\$ 182,52	R\$ 44,64	
26.39	89848U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	1,00	R\$ 13,40	R\$ 6,09	R\$ 13,40	R\$ 6,09	
26.40	89849U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	48,00	R\$ 27,46	R\$ 8,35	R\$ 1.318,08	R\$ 400,80	
26.41	89854U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	17,00	R\$ 38,30	R\$ 7,45	R\$ 651,10	R\$ 126,65	
26.42	89862U	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	16,00	R\$ 64,96	R\$ 9,93	R\$ 1.039,36	R\$ 158,88	
26.43	95693U	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	20,00	R\$ 26,59	R\$ 4,97	R\$ 531,80	R\$ 99,40	
27.00		INSTALAÇÕES DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)						594,12	254,47	
27.01	165-COMP-805	EXECUÇÃO COMPLETA DAS INSTALAÇÕES DE ABRIGO DE GÁS GLP, COM CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO - SOMENTE INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS ESTÃO INCLUSOS NAS ETAPAS CIVIS.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 594,12	R\$ 254,47	R\$ 594,12	R\$ 254,47	
28.00		PAISAGISMO						41.177,89	8.324,42	
28.01	165-COMP-001	PLANTIO DE MUDA DE LIMÃO TAITI - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 97,85	R\$ 26,94	R\$ 391,40	R\$ 107,76	
28.02	165-COMP-002	PLANTIO DE MUDA DE LARANJA BAHIA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R\$ 97,19	R\$ 26,94	R\$ 485,95	R\$ 134,70	
28.03	165-COMP-003	PLANTIO DE MUDA DE MEXERICIA POKAN - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R\$ 97,85	R\$ 26,94	R\$ 391,40	R\$ 107,76	
28.04	165-COMP-004	PLANTIO DE MUDA DE JABOTICABA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R\$ 118,19	R\$ 26,94	R\$ 590,95	R\$ 134,70	
28.05	165-COMP-005	PLANTIO DE MUDA DE PITANGA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R\$ 97,85	R\$ 26,94	R\$ 293,55	R\$ 80,82	
28.06	165-COMP-006	PLANTIO DE MUDA DE QUARESMEIRA BRANCA COM ROSA OU ROXA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	9,00	R\$ 151,72	R\$ 37,19	R\$ 1.365,48	R\$ 334,71	
28.07	165-COMP-597-S	PLANTIO DE MUDA DE CICA - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	17,00	R\$ 391,60	R\$ 43,15	R\$ 6.657,20	R\$ 733,55	
28.08	165-COMP-598-S	PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA REAL - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R\$ 119,98	R\$ 26,94	R\$ 239,96	R\$ 53,88	
28.09	165-COMP-599-S	PLANTIO DE MUDA DE LÍRIOS DA PAZ - 1,0M; INCLUI FORNECIMENTO - PLANTIO - ADUBAÇÃO - IRRIGAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO.	SER.CG	UN	129,00	R\$ 106,16	R\$ 26,94	R\$ 13.694,64	R\$ 3.475,26	
28.10	85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	SER.CG	M2	1776,00	R\$ 9,61	R\$ 1,78	R\$ 17.067,36	R\$ 3.161,28	
29.00		DIVERSOS						3.386,84	111,90	
29.01	165-COMP-031	BICICLETÁRIO METÁLICO PINTADO, PARA ATÉ 5 BICICLETAS COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 341,77	R\$ 6,53	R\$ 341,77	R\$ 6,53	
29.02	165-COMP-032	LIMITADOR METÁLICO TIPO BATE RODA PARA ESTACIONAMENTO, LINEAR DIM.= 2 METROS, CONFORME PROJETO, COMPLETO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	13,00	R\$ 155,21	R\$ 2,45	R\$ 2.017,73	R\$ 31,85	
29.03	165-COMP-270802-AS	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO - 3 UNIDADES, ASSENTADOS E PINTADOS - PADRÃO AGETOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CJ	1,00	R\$ 949,22	R\$ 59,97	R\$ 949,22	R\$ 59,97	
29.04	74073/1U	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	UN	1,00	R\$ 78,12	R\$ 13,55	R\$ 78,12	R\$ 13,55	
30.00		SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA						2.133,47	2.833,73	
30.01	165-COMP-034	HABITE-SE - CERTIFICADO/AUTO DE CONCLUSÃO DE OBRA (ÁREA CONSTRUÍDA DE PROJETO = 490,74 M2	SER.CG	UN	1,00	R\$ 741,00	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ -	
30.02	165-COMP-657-OS	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COMPLETO (ARQUITETURA + INSTALAÇÕES) - CONFORME CONSTRUÍDO	SER.CG	M2	490,74	R\$ 0,16	R\$ 1,03	R\$ 78,52	R\$ 505,46	
30.03	165-COMP-659	ELABORAÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 6,91	R\$ 1.103,54	R\$ 6,91	R\$ 1.103,54	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE NOVA DA VT DE PIRES DO RIO-GOÍAS				26/10/2017		
							SINAPI-AGO-2017		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
30.04	165-COMP-660	ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INCLUINDO ENSAIO DE PERDAS A VAZIO, ENSAIO DE PERDAS EM CARGA, ENSAIOS DE TENSÃO, ENSAIO DE POTÊNCIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA, ENSAIO DE TRANSFORMAÇÃO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO.	SER.CG	UN	1,00	R\$ 128,78	R\$ 366,72	R\$ 128,78	R\$ 366,72
30.05	165-COMP-661-OS	ENSAIO HIDROSTÁTICO EM INTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS.	SER.CG	M	818,00	R\$ 0,12	R\$ 0,36	R\$ 98,16	R\$ 294,48
30.06	165-COMP-805-S	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO, IMPRESSO EM ATÉ 6 CORES, DIMENSÕES 400X600MM, COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 716,95	R\$ 4,08	R\$ 716,95	R\$ 4,08
30.07	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	490,74	R\$ 0,74	R\$ 1,14	R\$ 363,15	R\$ 559,44
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.076.537,14	R\$ 480.809,05		
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 1.557.346,19			
PERCENTUAIS DE BDI (OBRA)						21,81%	28,82%		
BDI (OBRA)						R\$ 234.792,75	R\$ 138.569,17		
TOTAIS COM BDI						R\$ 1.311.329,89	R\$ 619.378,21		
PREÇO FINAL						R\$ 1.930.708,10			

NOTAS

- O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
- Prazo provável de execução de até **240 (duzentos e quarenta) dias corridos**.
- O Sistema de Custos empregado encontra-se descrito no Memorial Descritivo do Projeto, tópico "Sistema de Custos".
- ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,30% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
50,84% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
- Os materiais e serviços deverão atender ao Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Técnicas publicadas no SINAPI, e às práticas da SEAP.