

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO						ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO			
						OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOÍAS			11/07/2018 SINAPI-MAR/2018
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO
						(07)	(08)	(09)	(10)
01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.158,66	R\$ 55.187,51
1.01	93565U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	2,00	R\$ 81,13	R\$ 12.343,22	R\$ 162,26	R\$ 24.686,44
1.02	94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	4,00	R\$ 81,13	R\$ 7.625,27	R\$ 324,52	R\$ 30.501,07
1.03	T.DIARIO	DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA	SER.CG	UN	4,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
1.04	T.TAXAS	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	SER.CG	UN	3,00	R\$ 195,96	R\$ 0,00	R\$ 587,88	R\$ 0,00
02.00		IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 1.491,30	R\$ 1.060,86
2.01	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2	2,00	R\$ 240,63	R\$ 30,45	R\$ 481,26	R\$ 60,90
2.02	74220/1U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	M2	44,00	R\$ 22,96	R\$ 22,73	R\$ 1.010,03	R\$ 999,95
03.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 4.085,02	R\$ 8.895,08
3.01	97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M3	54,32	R\$ 10,22	R\$ 22,37	R\$ 555,40	R\$ 1.215,33
3.02	97633U	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	285,36	R\$ 3,91	R\$ 9,11	R\$ 1.115,46	R\$ 2.599,60
3.03	97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	200,00	R\$ 0,11	R\$ 0,29	R\$ 22,62	R\$ 57,21
3.04	97665U	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	60,00	R\$ 0,22	R\$ 0,55	R\$ 13,04	R\$ 33,00
3.05	T.DEM.AP.SANIT.	DEMOLIÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS	SER.CG	UN	21,00	R\$ 1,00	R\$ 2,08	R\$ 21,05	R\$ 43,63
3.06	T.DEM.AZULEJO	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO, INCLUINDO A REMOÇÃO DE SUBSTRATO DE ADERENCIA	SER.CG	M2	83,23	R\$ 2,81	R\$ 5,82	R\$ 233,63	R\$ 484,13
3.07	T.DEM.PISO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SER.CG	M2	408,97	R\$ 3,33	R\$ 6,90	R\$ 1.361,17	R\$ 2.820,69
3.08	T.DEM.REVEST	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO	SER.CG	M2	11,03	R\$ 2,00	R\$ 4,15	R\$ 22,12	R\$ 45,83
3.09	T.RET.MET	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS COM VIDRO	SER.CG	M2	21,31	R\$ 4,01	R\$ 8,31	R\$ 85,45	R\$ 177,08
3.10	T.RET.PORTA	RETIRADA DE PORTAS E PORTAIS DE MADEIRA	SER.CG	UN	17,00	R\$ 1,92	R\$ 4,41	R\$ 32,72	R\$ 74,97
3.11	T.RET.T.BARRO	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	SER.CG	M2	465,34	R\$ 1,20	R\$ 2,49	R\$ 559,80	R\$ 1.160,05
3.12	T.RETIRADA DE FIAÇÃO	RETIRADA DE FIAÇÃO GERAL	SER.CG	m	300,00	R\$ 0,21	R\$ 0,61	R\$ 62,56	R\$ 183,56
04.00		CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS						R\$ 1.005,63	R\$ 976,37
4.01	72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	84,00	R\$ 6,94	R\$ 10,89	R\$ 582,80	R\$ 914,97
4.02	72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SER.CG	M3	84,00	R\$ 5,03	R\$ 0,73	R\$ 422,83	R\$ 61,40
05.00		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.320,96	R\$ 323,37
5.01	72961U	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SER.CG	M2	478,99	R\$ 0,96	R\$ 0,34	R\$ 457,58	R\$ 161,91
5.02	74154/1U	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SER.CG	M3	221,35	R\$ 3,90	R\$ 0,73	R\$ 863,38	R\$ 161,46
06.00		FUNDAÇÕES						R\$ 722,46	R\$ 540,85

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOÍÁS					11/07/2018	
			SINAPI-MAR/2018						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
6.01	74157/4U	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	M3	1,48	R\$ 24,99	R\$ 59,80	R\$ 36,98	R\$ 88,50
6.02	95474U	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	M3	0,44	R\$ 386,41	R\$ 167,13	R\$ 170,02	R\$ 73,54
6.03	T.ESTACA.ESTAC	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	SER.CG	M	7,00	R\$ 47,35	R\$ 37,52	R\$ 331,45	R\$ 262,64
6.04	T.ESTACA.GRADIL	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	SER.CG	M	6,00	R\$ 30,67	R\$ 19,36	R\$ 184,00	R\$ 116,17
07.00		ALVENARIA						R\$ 5.048,85	R\$ 3.657,66
7.01	87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SER.CG	M2	105,09	R\$ 25,56	R\$ 24,76	R\$ 2.686,04	R\$ 2.602,05
7.02	93188U	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SER.CG	M	19,91	R\$ 30,91	R\$ 10,13	R\$ 615,44	R\$ 201,60
7.03	93197U	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SER.CG	M	28,90	R\$ 33,29	R\$ 10,83	R\$ 962,05	R\$ 313,03
7.04	93202U	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	SER.CG	M	36,49	R\$ 7,51	R\$ 8,30	R\$ 274,03	R\$ 302,77
7.05	T.MURO	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,5M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS	SER.CG	M2	8,39	R\$ 60,94	R\$ 28,39	R\$ 511,29	R\$ 238,20
08.00		DIVISÓRIAS						R\$ 703,38	R\$ 34,37
8.01	T.2410	DIVISÓRIA CEGA PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	7,60	R\$ 85,71	R\$ 0,00	R\$ 651,40	R\$ 0,00
8.02	T.PORTA.DIVISORIA	PORTA DE DIVISORIA NAVAL 0,90X2,40 M, INCLUSIVE FERRAGENS	SER.CG	UN	1,00	R\$ 51,98	R\$ 34,37	R\$ 51,98	R\$ 34,37
09.00		REVESTIMENTOS						R\$ 28.433,29	R\$ 18.002,08
9.01	87529U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER.CG	M2	218,57	R\$ 13,83	R\$ 9,59	R\$ 3.023,41	R\$ 2.096,07
9.02	87532U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER.CG	M2	162,43	R\$ 14,37	R\$ 10,70	R\$ 2.333,87	R\$ 1.738,67
9.03	87905U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SER.CG	M2	619,62	R\$ 2,21	R\$ 3,42	R\$ 1.368,67	R\$ 2.119,65
9.04	90408U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	SER.CG	M2	238,62	R\$ 10,00	R\$ 11,99	R\$ 2.386,43	R\$ 2.861,85
9.05	T.ACM	ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM FACHADAS CURVAS, COR NATURAL (INCL.CALANDRAGEM E ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	91,95	R\$ 127,45	R\$ 90,69	R\$ 11.718,59	R\$ 8.338,84

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO						ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO			
						OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS			11/07/2018 SINAPI-MAR/2018
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
9.06	T.REVEST.PAREDE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 60X60CM MAXIGRÉS ECOCEMENT ACETINADO OFF-WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	162,43	R\$ 46,80	R\$ 5,21	R\$ 7.602,32	R\$ 847,00
10.00		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 49.418,82	R\$ 9.809,00
10.01	68325U	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	SER.CG	M2	61,08	R\$ 24,81	R\$ 13,21	R\$ 1.515,26	R\$ 807,03
10.02	72183U	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SER.CG	M2	46,56	R\$ 41,51	R\$ 22,00	R\$ 1.932,88	R\$ 1.024,23
10.03	84088U	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M	22,12	R\$ 86,56	R\$ 8,62	R\$ 1.914,81	R\$ 190,62
10.04	84161U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	19,00	R\$ 61,19	R\$ 7,03	R\$ 1.162,68	R\$ 133,53
10.05	84190U	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0.25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	SER.CG	M2	52,27	R\$ 171,65	R\$ 18,13	R\$ 8.972,06	R\$ 947,53
10.06	87642U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	SER.CG	M2	285,36	R\$ 24,55	R\$ 11,44	R\$ 7.006,50	R\$ 3.265,74
10.07	92397U	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SER.CG	M2	36,81	R\$ 41,70	R\$ 3,55	R\$ 1.535,09	R\$ 130,68
10.08	92398U	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SER.CG	M2	214,00	R\$ 47,20	R\$ 5,63	R\$ 10.100,15	R\$ 1.205,58
10.09	94263U	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SER.CG	M	22,00	R\$ 13,01	R\$ 7,60	R\$ 286,27	R\$ 167,12
10.10	T.REVEST.PISO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 60X60CM MAXIGRÉS ECOCEMENT ACETINADO OFF-WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	285,35	R\$ 46,80	R\$ 5,21	R\$ 13.355,43	R\$ 1.487,97
10.11	T.RODAPE	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 60X60CM MAXIGRÉS ECOCEMENT ACETINADO OFF-WHITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	181,04	R\$ 8,13	R\$ 1,30	R\$ 1.471,16	R\$ 235,36
10.12	T.RODAPE.GRANITO	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ALTURA 7CM,INCLUSIVE REJUNTE	SER.CG	M	34,00	R\$ 4,90	R\$ 6,28	R\$ 166,53	R\$ 213,60
11.00		PINTURA						R\$ 24.588,12	R\$ 15.398,93
11.01	6082U	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SER.CG	M2	64,26	R\$ 5,47	R\$ 7,90	R\$ 351,53	R\$ 507,43
11.02	74064/2U	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	SER.CG	M2	281,14	R\$ 4,87	R\$ 5,71	R\$ 1.369,66	R\$ 1.606,60
11.03	74145/1U	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (ARCOMPRESSADO).	SER.CG	M2	233,95	R\$ 11,58	R\$ 3,75	R\$ 2.708,13	R\$ 877,53
11.04	88415U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	550,16	R\$ 1,15	R\$ 0,85	R\$ 634,16	R\$ 465,33
11.05	88423U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	M2	550,16	R\$ 11,77	R\$ 2,74	R\$ 6.477,45	R\$ 1.509,19
11.06	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	337,63	R\$ 7,35	R\$ 4,04	R\$ 2.483,11	R\$ 1.362,58
11.07	88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	719,98	R\$ 7,05	R\$ 3,10	R\$ 5.072,81	R\$ 2.231,60

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOÍÁS						11/07/2018 SINAPI-MAR/2018
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.08	88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	337,63	R\$ 5,00	R\$ 8,35	R\$ 1.687,11	R\$ 2.817,78
11.09	88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	719,98	R\$ 3,52	R\$ 3,88	R\$ 2.532,34	R\$ 2.790,43
11.10	T.DEMARCAÇÃO.ACESS	PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL	SER.CG	UN	1,00	R\$ 67,71	R\$ 9,50	R\$ 67,71	R\$ 9,50
11.11	T.PINT.AUTOM	PINTURA AUTOMOTIVA, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	M2	76,47	R\$ 12,76	R\$ 10,91	R\$ 975,89	R\$ 834,23
11.12	T.PINTURA.DEMARCAÇÃO	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 10 CM DE LARGURA	SER.CG	M	70,24	R\$ 3,25	R\$ 5,51	R\$ 228,22	R\$ 386,72
12.00		FORROS						R\$ 7.341,20	R\$ 3.382,46
12.01	96113U	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SER.CG	M2	303,63	R\$ 16,52	R\$ 10,12	R\$ 5.016,34	R\$ 3.071,42
12.02	96114U	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	M2	34,00	R\$ 38,61	R\$ 9,15	R\$ 1.312,78	R\$ 311,04
12.03	T.210506-AGETOP	TABICA PARA FORRO DE GESSO	SER.CG	M	84,34	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012,08	R\$ 0,00
13.00		IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 1.459,37	R\$ 696,52
13.01	72075U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	SER.CG	M2	196,39	R\$ 7,43	R\$ 3,55	R\$ 1.459,37	R\$ 696,52
14.00		COBERTURAS						R\$ 45.663,20	R\$ 5.767,59
14.01	71623U	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SER.CG	M	98,93	R\$ 14,72	R\$ 9,98	R\$ 1.455,84	R\$ 987,32
14.02	72110U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	58,00	R\$ 50,41	R\$ 17,65	R\$ 2.924,01	R\$ 1.023,75
14.03	75220U	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	SER.CG	M	46,11	R\$ 29,95	R\$ 2,39	R\$ 1.381,13	R\$ 110,43
14.04	94213U	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	M2	128,03	R\$ 36,49	R\$ 1,91	R\$ 4.671,19	R\$ 243,94
14.05	94231U	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	M	54,43	R\$ 26,29	R\$ 3,53	R\$ 1.430,85	R\$ 191,94
14.06	T.CALHA	CALHA EM CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE, ESPESSURA 2,25 MM	SER.CG	M2	16,77	R\$ 163,10	R\$ 31,53	R\$ 2.735,16	R\$ 528,68
14.07	T.ESTR.ESTACIONAMENTO	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR PORTICOS DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DUPLO A CADA 5M E TRAMA SUPERIOR EM TERÇAS DE PERFIL "U" ENRIJECIDO SIMPLES PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA DE ESTACIONAMENTO	SER.CG	M2	128,03	R\$ 62,77	R\$ 17,65	R\$ 8.036,66	R\$ 2.259,84
14.08	T.TELHA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ESP. 5CM (ENCHIMENTO EM EPS), COM UMA FACE PLANA E OUTRA TRAPEZOIDAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	SER.CG	M2	349,44	R\$ 65,90	R\$ 1,21	R\$ 23.028,35	R\$ 421,71
15.00		ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 8.593,17	R\$ 1.668,52
15.01	90802U	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SER.CG	UN	18,00	R\$ 108,17	R\$ 51,80	R\$ 1.946,98	R\$ 932,31

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO				ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO					
				OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS				11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
15.02	90828U	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	18,00	R\$ 18,32	R\$ 6,46	R\$ 329,68	R\$ 116,23
15.03	91011U	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	18,00	R\$ 327,07	R\$ 26,98	R\$ 5.887,28	R\$ 485,63
15.04	91012U	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 311,10	R\$ 29,28	R\$ 311,10	R\$ 29,28
15.05	91294U	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SER.CG	UN	1,00	R\$ 103,02	R\$ 97,93	R\$ 103,02	R\$ 97,93
15.06	91303U	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 15,11	R\$ 7,13	R\$ 15,11	R\$ 7,13
16.00		FERRAGENS						R\$ 1.276,66	R\$ 254,40
16.01	90831U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	5,00	R\$ 62,01	R\$ 13,39	R\$ 310,03	R\$ 66,95
16.02	91306U	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	UN	14,00	R\$ 69,05	R\$ 13,39	R\$ 966,64	R\$ 187,45
17.00		ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 12.425,99	R\$ 783,38
17.01	T.GRADIL	GRADIL METÁLICO H=2,40M COM FIO DE AÇO GALVANIZADO ø4.3MMM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ABERTURA DA MALHA: 200MM(A) X 50MM(L), COM POSTES METÁLICOS A CADA 2,50M. INCLUSO FIXADORES METÁLICOS (6UN POR POSTE) E TAMPA DE PVC PARA POSTE.	SER.CG	M2	33,60	R\$ 121,56	R\$ 6,57	R\$ 4.084,47	R\$ 220,63
17.02	T.PORTAO.ABRIR	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SER.CG	M2	9,35	R\$ 416,69	R\$ 33,40	R\$ 3.896,05	R\$ 312,27
17.03	T.PORTAO.BASC	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA	SER.CG	M2	7,50	R\$ 592,73	R\$ 33,40	R\$ 4.445,47	R\$ 250,48
18.00		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 12.958,21	R\$ 884,58
18.01	94575U	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	M2	4,92	R\$ 665,16	R\$ 52,29	R\$ 3.272,58	R\$ 257,27
18.02	T.JANELA.ALU	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	SER.CG	M2	16,96	R\$ 571,09	R\$ 36,99	R\$ 9.685,63	R\$ 627,31
19.00		CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO						R\$ 7.902,61	R\$ 1.254,70
19.01	T.GUARDA.CORPO	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=1,05M), COM CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (H=0,70M E 0,92M)	SER.CG	M	39,80	R\$ 198,56	R\$ 31,53	R\$ 7.902,61	R\$ 1.254,70
20.00		VIDROS						R\$ 10.200,86	R\$ 1.022,93
20.01	85005U	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SER.CG	M2	3,00	R\$ 259,98	R\$ 26,60	R\$ 779,95	R\$ 79,79
20.02	T.FACH.VIDRO	FACHADA DE VIDRO FIXO TEMPERADO (BANDEIRAS E LATERAIS) EM GUARNIÇÃO DE PERFS DE ALUMÍNIO 40X40MM ENCLAUSURADO	SER.CG	M2	20,02	R\$ 433,53	R\$ 46,53	R\$ 8.679,29	R\$ 931,50

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOÍÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
20.03	T.PORTA.VIDRO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SER.CG	UN	1,00	R\$ 741,61	R\$ 11,64	R\$ 741,61	R\$ 11,64
21.01		ENTRADA DE ENERGIA						R\$ 3.097,05	R\$ 733,28
21.01.01	72251U	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	12,00	R\$ 7,56	R\$ 3,13	R\$ 90,72	R\$ 37,54
21.01.02	72260U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	15,00	R\$ 4,96	R\$ 7,22	R\$ 74,34	R\$ 108,28
21.01.03	83446U	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 70,14	R\$ 60,05	R\$ 70,14	R\$ 60,05
21.01.04	92980U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	1,50	R\$ 6,28	R\$ 0,22	R\$ 9,41	R\$ 0,32
21.01.05	92982U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	200,00	R\$ 9,61	R\$ 0,31	R\$ 1.921,06	R\$ 62,56
21.01.06	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	4,00	R\$ 9,51	R\$ 1,59	R\$ 38,04	R\$ 6,35
21.01.07	T.ARAME	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	SER.CG	M	4,00	R\$ 12,42	R\$ 21,90	R\$ 49,67	R\$ 87,59
21.01.08	T.BARRA.COBRE	BARRA DE COBRE 1" X 1/8"	SER.CG	M	1,00	R\$ 38,06	R\$ 16,12	R\$ 38,06	R\$ 16,12
21.01.09	T.CABECOTE	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	SER.CG	UN	1,00	R\$ 7,19	R\$ 3,13	R\$ 7,19	R\$ 3,13
21.01.10	T.DISJUNTOR	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	SER.CG	UN	2,00	R\$ 104,22	R\$ 21,66	R\$ 208,44	R\$ 43,31
21.01.11	T.DPS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	SER.CG	UN	4,00	R\$ 55,42	R\$ 24,06	R\$ 221,68	R\$ 96,25
21.01.12	T.ELETRODUTO.ENTRADA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	SER.CG	M	5,00	R\$ 34,33	R\$ 19,25	R\$ 171,63	R\$ 96,25
21.01.13	T.HASTE	HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,0 M COM CONECTOR	SER.CG	M	3,00	R\$ 26,57	R\$ 9,63	R\$ 79,70	R\$ 28,88
21.01.14	T.ISOLADOR.01	ISOLADOR EPOXI 40X30	SER.CG	UN	12,00	R\$ 9,75	R\$ 7,22	R\$ 116,95	R\$ 86,63
21.02		IINFRAESTRUTURA REDE ESTABILIZADA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS)						R\$ 1.742,20	R\$ 1.657,43
21.02.01	91856U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	168,00	R\$ 3,30	R\$ 3,95	R\$ 554,14	R\$ 662,99
21.02.02	T.ARRUELA	ARRUELA LISA D = 1/4"	SER.CG	UN	316,00	R\$ 0,10	R\$ 0,14	R\$ 31,01	R\$ 45,62
21.02.03	T.CURVA.HORIZ.02	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100x50 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 15,49	R\$ 7,22	R\$ 30,97	R\$ 14,44
21.02.04	T.CURVA.INVER.02	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x50 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 13,55	R\$ 6,02	R\$ 13,55	R\$ 6,02
21.02.05	T.ELETROCALHA.01	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U", LEVE, S/ VIROLA, S/ TAMP A, 100x50x3000 MM	SER.CG	M	15,00	R\$ 44,52	R\$ 23,10	R\$ 667,79	R\$ 346,51
21.02.06	T.PARAF.LENTILHA.01	PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x3/4"	SER.CG	UN	170,00	R\$ 0,35	R\$ 0,41	R\$ 59,55	R\$ 70,13
21.02.07	T.PORCA.SEX	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	SER.CG	UN	316,00	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 38,85	R\$ 50,19
21.02.08	T.SAIDA.HOR	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	SER.CG	UN	5,00	R\$ 3,39	R\$ 5,29	R\$ 16,94	R\$ 26,47
21.02.09	T.TALA.02	TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 50 mm	SER.CG	UN	30,00	R\$ 3,45	R\$ 6,02	R\$ 103,55	R\$ 180,47
21.02.10	T.TE.HORIZONTAL.01	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100x50 mm	SER.CG	UN	1,00	R\$ 20,11	R\$ 6,26	R\$ 20,11	R\$ 6,26
21.02.11	T.VERGALHAO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" X 3000 MM	SER.CG	M	43,00	R\$ 4,78	R\$ 5,78	R\$ 205,75	R\$ 248,33
21.03		IINFRAESTRUTURA REDE COMUM – AR CONDIC./TOMADAS COMUNS/ILUMINAÇÃO (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS)						R\$ 2.567,78	R\$ 2.625,92

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
21.03.01	91856U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	400,00	R\$ 3,30	R\$ 3,95	R\$ 1.319,37	R\$ 1.578,54
21.03.02	T.ARRUELA	ARRUELA LISA D = 1/4"	SER.CG	UN	316,00	R\$ 0,10	R\$ 0,14	R\$ 31,01	R\$ 45,62
21.03.03	T.CURVA.HORIZ.01	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100x100 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 16,96	R\$ 7,22	R\$ 33,92	R\$ 14,44
21.03.04	T.CURVA.INVER.01	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 100x100 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 11,45	R\$ 6,02	R\$ 11,45	R\$ 6,02
21.03.05	T.ELETROCALHA.01	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U", LEVE, S/ VIROLA, S/ TAMPA, 100x50x3000 MM	SER.CG	M	15,00	R\$ 44,52	R\$ 23,10	R\$ 667,79	R\$ 346,51
21.03.06	T.PARAF.LENTILHA.01	PARAFUSO LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4"x3/4"	SER.CG	UN	170,00	R\$ 0,35	R\$ 0,41	R\$ 59,55	R\$ 70,13
21.03.07	T.PORCA.SEX	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	SER.CG	UN	316,00	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 38,85	R\$ 50,19
21.03.08	T.SAIDA.HOR	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	SER.CG	UN	15,00	R\$ 3,39	R\$ 5,29	R\$ 50,82	R\$ 79,41
21.03.09	T.TALA.01	TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM	SER.CG	UN	30,00	R\$ 4,18	R\$ 6,02	R\$ 125,45	R\$ 180,47
21.03.10	T.TE.HORIZONTAL.02	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X100 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 23,84	R\$ 6,26	R\$ 23,84	R\$ 6,26
21.03.11	T.VERGALHAO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" X 3000 MM	SER.CG	M	43,00	R\$ 4,78	R\$ 5,78	R\$ 205,75	R\$ 248,33
21.04		IINFRAESTRUTURA REDE ESTRUTURADA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS)						R\$ 2.366,75	R\$ 1.371,17
21.04.01	91856U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	81,00	R\$ 3,30	R\$ 3,95	R\$ 267,17	R\$ 319,65
21.04.02	T.ARRUELA	ARRUELA LISA D = 1/4"	SER.CG	UN	336,00	R\$ 0,10	R\$ 0,14	R\$ 32,97	R\$ 48,51
21.04.03	T.CHUMBADOR	CHUMBADOR JAQUETA CONE C/ PARAFUSO 1/4"	SER.CG	UN	30,00	R\$ 1,01	R\$ 0,41	R\$ 30,31	R\$ 12,38
21.04.04	T.CURVA.HORIZ.03	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150X100 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 21,12	R\$ 7,22	R\$ 42,23	R\$ 14,44
21.04.05	T.CURVA.INVER.03	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 19,29	R\$ 6,02	R\$ 19,29	R\$ 6,02
21.04.06	T.ELETROCALHA.03	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U", LEVE, S/ VIROLA, S/ TAMPA, 150x100 MM, CHAPA 18	SER.CG	M	18,00	R\$ 84,92	R\$ 23,10	R\$ 1.528,61	R\$ 415,81
21.04.07	T.PARAF.LENTILHA.02	PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL	SER.CG	UN	170,00	R\$ 0,24	R\$ 0,16	R\$ 41,30	R\$ 27,00
21.04.08	T.PORCA.SEX	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	SER.CG	UN	160,00	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 19,67	R\$ 25,41
21.04.09	T.SAIDA.HOR	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	SER.CG	UN	5,00	R\$ 3,39	R\$ 5,29	R\$ 16,94	R\$ 26,47
21.04.10	T.TALA.03	TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA – ALTURA 100 MM	SER.CG	UN	32,00	R\$ 4,18	R\$ 6,02	R\$ 133,81	R\$ 192,51
21.04.11	T.VERGALHAO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" X 3000 MM	SER.CG	M	49,00	R\$ 4,78	R\$ 5,78	R\$ 234,46	R\$ 282,98
21.05		REDE ESTABILIZADA						R\$ 2.510,69	R\$ 1.124,95
21.05.01	74131/4U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 265,57	R\$ 60,16	R\$ 265,57	R\$ 60,16
21.05.02	91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	622,00	R\$ 1,80	R\$ 0,72	R\$ 1.122,45	R\$ 449,02
21.05.03	91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	30,00	R\$ 7,80	R\$ 1,85	R\$ 233,95	R\$ 55,59
21.05.04	91939U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 5,74	R\$ 12,55	R\$ 11,48	R\$ 25,10

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
21.05.05	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	12,00	R\$ 2,74	R\$ 3,55	R\$ 32,89	R\$ 42,63
21.05.06	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 12,46	R\$ 13,64	R\$ 24,91	R\$ 27,28
21.05.07	91998U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	24,00	R\$ 6,98	R\$ 5,65	R\$ 167,63	R\$ 135,72
21.05.08	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	12,00	R\$ 16,86	R\$ 11,55	R\$ 202,29	R\$ 138,56
21.05.09	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	6,00	R\$ 9,51	R\$ 1,59	R\$ 57,06	R\$ 9,53
21.05.10	93659U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	3,00	R\$ 14,88	R\$ 4,55	R\$ 44,63	R\$ 13,64
21.05.11	T.BARRA.COBRE	BARRA DE COBRE 1" X 1/8"	SER.CG	M	1,00	R\$ 38,06	R\$ 16,12	R\$ 38,06	R\$ 16,12
21.05.12	T.BARRAMENTO	BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS	SER.CG	UN	1,00	R\$ 28,85	R\$ 6,02	R\$ 28,85	R\$ 6,02
21.05.13	T.CANALETA	CANALETA 50x80 MM	SER.CG	M	2,00	R\$ 61,59	R\$ 1,68	R\$ 123,18	R\$ 3,37
21.05.14	T.ISOLADOR.02	ISOLADOR EPOXI 30X30	SER.CG	UN	4,00	R\$ 11,05	R\$ 7,22	R\$ 44,18	R\$ 28,88
21.05.15	T.PARAF.BICROM	PARAFUSO BICROMATIZADO PHILIPS CABECA PANELA M4x15	SER.CG	UN	12,00	R\$ 0,66	R\$ 0,72	R\$ 7,91	R\$ 8,66
21.05.16	T.TERM.CONEXAO	TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25	SER.CG	UN	9,00	R\$ 6,89	R\$ 1,20	R\$ 61,99	R\$ 10,83
21.05.17	T.TERMINAL.01	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	SER.CG	UN	12,00	R\$ 2,65	R\$ 7,22	R\$ 31,75	R\$ 86,63
21.05.18	T.TRILHO	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	SER.CG	M	1,00	R\$ 11,91	R\$ 7,22	R\$ 11,91	R\$ 7,22
21.06		REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/TOMADAS/AR CONDICIONADO)						R\$ 19.194,77	R\$ 7.912,62
21.06.01	72259U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	30,00	R\$ 5,00	R\$ 7,22	R\$ 149,88	R\$ 216,57
21.06.02	74131/6U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 645,05	R\$ 84,22	R\$ 1.290,10	R\$ 168,44
21.06.03	74131/7U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 512,85	R\$ 96,25	R\$ 512,85	R\$ 96,25
21.06.04	91926U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	2100,00	R\$ 1,80	R\$ 0,72	R\$ 3.789,64	R\$ 1.515,98
21.06.05	91928U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	1300,00	R\$ 3,09	R\$ 0,96	R\$ 4.012,70	R\$ 1.251,28
21.06.06	91937U	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	73,00	R\$ 3,48	R\$ 3,44	R\$ 253,81	R\$ 251,20
21.06.07	91939U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	17,00	R\$ 5,74	R\$ 12,55	R\$ 97,58	R\$ 213,39
21.06.08	91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	28,00	R\$ 3,56	R\$ 6,01	R\$ 99,64	R\$ 168,20
21.06.09	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	30,00	R\$ 2,74	R\$ 3,55	R\$ 82,22	R\$ 106,58
21.06.10	91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	15,00	R\$ 9,66	R\$ 7,12	R\$ 144,93	R\$ 106,79
21.06.11	91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 11,69	R\$ 9,12	R\$ 23,37	R\$ 18,23

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
21.06.12	91961U	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	6,00	R\$ 19,51	R\$ 15,06	R\$ 117,05	R\$ 90,36
21.06.13	91967U	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 21,27	R\$ 15,06	R\$ 21,27	R\$ 15,06
21.06.14	91993U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	11,00	R\$ 13,89	R\$ 13,64	R\$ 152,74	R\$ 150,05
21.06.15	91998U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	33,00	R\$ 6,98	R\$ 5,65	R\$ 230,50	R\$ 186,61
21.06.16	92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	6,00	R\$ 18,03	R\$ 15,06	R\$ 108,17	R\$ 90,36
21.06.17	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	30,00	R\$ 16,86	R\$ 11,55	R\$ 505,72	R\$ 346,41
21.06.18	92023U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	7,00	R\$ 16,74	R\$ 13,06	R\$ 117,20	R\$ 91,44
21.06.19	92980U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	64,00	R\$ 6,28	R\$ 0,22	R\$ 401,70	R\$ 13,86
21.06.20	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	21,00	R\$ 9,51	R\$ 1,59	R\$ 199,70	R\$ 33,35
21.06.21	93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	15,00	R\$ 9,51	R\$ 1,59	R\$ 142,64	R\$ 23,82
21.06.22	93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 64,46	R\$ 9,77	R\$ 128,91	R\$ 19,54
21.06.23	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 66,21	R\$ 13,67	R\$ 132,41	R\$ 27,34
21.06.24	97585U	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SER.CG	UN	4,00	R\$ 40,76	R\$ 8,50	R\$ 163,02	R\$ 34,00
21.06.25	T.BARRA.COBRE	BARRA DE COBRE 1" X 1/8"	SER.CG	M	2,00	R\$ 38,06	R\$ 16,12	R\$ 76,13	R\$ 32,24
21.06.26	T.BARRAMENTO	BARRAMENTO TRIPOLAR 9 POLOS	SER.CG	UN	4,00	R\$ 28,85	R\$ 6,02	R\$ 115,39	R\$ 24,06
21.06.27	T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	120,00	R\$ 4,79	R\$ 3,37	R\$ 575,14	R\$ 404,26
21.06.28	T.CANALETA	CANALETA 50x80 MM	SER.CG	M	3,00	R\$ 61,59	R\$ 1,68	R\$ 184,76	R\$ 5,05
21.06.29	T.INTERRUPTOR DR	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR, BIPOLAR 25 A 30A	SER.CG	UN	4,00	R\$ 84,44	R\$ 14,44	R\$ 337,77	R\$ 57,75
21.06.30	T.ISOLADOR.02	ISOLADOR EPOXI 30X30	SER.CG	UN	8,00	R\$ 11,05	R\$ 7,22	R\$ 88,37	R\$ 57,75
21.06.31	T.LUMINARIA.LED	LUMINARIA PAINEL PLAFON LED QUADRADO 25W – 30X30 CM – BRANCO FRIO	SER.CG	UN	80,00	R\$ 45,40	R\$ 8,42	R\$ 3.632,03	R\$ 673,77
21.06.32	T.PARAF.BICROM	PARAFUSO BICROMATIZADO PHILIPS CABECA PANELA M4x15	SER.CG	UN	160,00	R\$ 0,66	R\$ 0,72	R\$ 105,46	R\$ 115,50
21.06.33	T.PINO	PINO MACHO 2P+T – 10A	SER.CG	UN	10,00	R\$ 5,42	R\$ 4,81	R\$ 54,17	R\$ 48,13
21.06.34	T.REFLETOR.10W	REFLETOR SLIM LED 10W 3000K BIVOLT/MBLED	SER.CG	UN	3,00	R\$ 57,28	R\$ 9,87	R\$ 171,84	R\$ 29,60
21.06.35	T.REFLETOR.50W	REFLETOR SLIM LED 50W 6000K BIVOLT/MBLED	SER.CG	UN	3,00	R\$ 99,24	R\$ 9,87	R\$ 297,71	R\$ 29,60
21.06.36	T.SENSOR	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA	SER.CG	UN	3,00	R\$ 48,88	R\$ 5,29	R\$ 146,63	R\$ 15,88
21.06.37	T.TERM.CONEXAO	TERMINAL CONEXAO PINO CURTO TCC25	SER.CG	UN	12,00	R\$ 6,89	R\$ 1,20	R\$ 82,65	R\$ 14,44
21.06.38	T.TERMINAL.01	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	SER.CG	UN	100,00	R\$ 2,65	R\$ 7,22	R\$ 264,60	R\$ 721,89
21.06.39	T.TERMINAL.02	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	SER.CG	UN	60,00	R\$ 2,68	R\$ 7,22	R\$ 160,56	R\$ 433,14
21.06.40	T.TRILHO	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	SER.CG	M	2,00	R\$ 11,91	R\$ 7,22	R\$ 23,81	R\$ 14,44
21.07		REDE ESTRUTURADA						R\$ 5.892,95	R\$ 2.891,14

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOÍAS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
21.07.01	91939U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	10,00	R\$ 5,74	R\$ 12,55	R\$ 57,40	R\$ 125,52
21.07.02	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	13,00	R\$ 2,74	R\$ 3,55	R\$ 35,63	R\$ 46,18
21.07.03	T.PATCH PANEL 24	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6	SER.CG	UN	2,00	R\$ 325,25	R\$ 147,82	R\$ 650,50	R\$ 295,64
21.07.04	T.BANDEJA.RACK	BANDEJA PARA RACK 19"	SER.CG	"	1,00	R\$ 59,56	R\$ 11,69	R\$ 59,56	R\$ 11,69
21.07.05	T.CABO UTP CAT6	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 6	SER.CG	M	1186,48	R\$ 2,00	R\$ 1,56	R\$ 2.374,50	R\$ 1.855,78
21.07.06	T.ESP.BAQ.01	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	SER.CG	UN	13,00	R\$ 2,77	R\$ 0,72	R\$ 36,02	R\$ 9,38
21.07.07	T.ESP.BAQ.02	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ - 45	SER.CG	UN	11,00	R\$ 2,77	R\$ 0,72	R\$ 30,48	R\$ 7,94
21.07.08	T.GUIA HORIZ	GUIA HORIZONTAL PARA CABO 1U	SER.CG	UN	3,00	R\$ 23,65	R\$ 14,09	R\$ 70,96	R\$ 42,28
21.07.09	T.PARAF.RACK	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12 MM E ROSCA M5	SER.CG	UN	64,00	R\$ 0,51	R\$ 0,16	R\$ 32,83	R\$ 10,16
21.07.10	T.PATCH 1.5M	PATCH CORD, CAT. 6, EXTENSÃO 1,5M	SER.CG	M	10,00	R\$ 15,68	R\$ 3,13	R\$ 156,83	R\$ 31,28
21.07.11	T.PATCH 2.5M	PATCH CORD, CAT. 6, EXTENSÃO 2,5M	SER.CG	M	15,00	R\$ 17,83	R\$ 3,13	R\$ 267,49	R\$ 46,92
21.07.12	T.PATCH.2.0M	PATCH CORD UTP-4P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M	SER.CG	UN	33,00	R\$ 20,25	R\$ 3,13	R\$ 668,34	R\$ 103,23
21.07.13	T.RACK	RACK DE PISO 16 U's, MÍNIMO 55 CM DE PROFUNDIDADE	SER.CG	UN	1,00	R\$ 749,33	R\$ 0,00	R\$ 749,33	R\$ 0,00
21.07.14	T.REGUA	REGUA COM 8 TOMADAS	SER.CG	UN	1,00	R\$ 44,61	R\$ 2,41	R\$ 44,61	R\$ 2,41
21.07.15	T.TOMADA.LOG	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	SER.CG	UN	34,00	R\$ 19,37	R\$ 8,90	R\$ 658,49	R\$ 302,71
21.08		INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO						R\$ 362,50	R\$ 194,85
21.08.01	T.CABO.SOM	CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	60,00	R\$ 2,75	R\$ 2,06	R\$ 165,09	R\$ 123,77
21.08.02	T.CABO.XLR	CABO XLR PARA MICROFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	25,00	R\$ 6,42	R\$ 2,75	R\$ 160,55	R\$ 68,76
21.08.03	T.CONECTOR.SOM	CONECTORIZAÇÃO EM CABO DE MICROFONE XLR/CANON - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 8,23	R\$ 0,22	R\$ 32,92	R\$ 0,88
21.08.04	T.TAMPA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM..)	SER.CG	UN	2,00	R\$ 1,97	R\$ 0,72	R\$ 3,94	R\$ 1,44
21.09		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.982,09	R\$ 0,00
21.09.01	T.CERTIFICACAO	CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS	SER.CG	UN	33,00	R\$ 60,06	R\$ 0,00	R\$ 1.982,09	R\$ 0,00
22.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: ESGOTO						R\$ 2.500,26	R\$ 2.364,46
22.01	74051/2U	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 63,02	R\$ 43,71	R\$ 63,02	R\$ 43,71
22.02	74104/1U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	UN	5,00	R\$ 74,11	R\$ 53,17	R\$ 370,57	R\$ 265,85
22.03	89707U	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	6,00	R\$ 14,03	R\$ 5,92	R\$ 84,20	R\$ 35,55
22.04	89711U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	6,16	R\$ 6,06	R\$ 7,11	R\$ 37,34	R\$ 43,80
22.05	89712U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	15,05	R\$ 10,62	R\$ 9,01	R\$ 159,83	R\$ 135,53

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
22.06	89714U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	67,84	R\$ 20,34	R\$ 17,54	R\$ 1.379,85	R\$ 1.189,71
22.07	89724U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	7,00	R\$ 3,10	R\$ 2,37	R\$ 21,70	R\$ 16,59
22.08	89726U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	7,00	R\$ 3,76	R\$ 2,37	R\$ 26,32	R\$ 16,59
22.09	89744U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	5,00	R\$ 10,17	R\$ 5,92	R\$ 50,86	R\$ 29,62
22.10	89746U	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	5,00	R\$ 10,22	R\$ 5,92	R\$ 51,11	R\$ 29,62
22.11	93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	M3	10,80	R\$ 15,86	R\$ 32,87	R\$ 171,33	R\$ 355,03
22.12	93382U	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	M3	12,42	R\$ 6,78	R\$ 16,33	R\$ 84,15	R\$ 202,86
23.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA						R\$ 9.336,19	R\$ 1.235,02
23.01	89353U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SER.CG	UN	7,00	R\$ 20,69	R\$ 4,74	R\$ 144,82	R\$ 33,18
23.02	89356U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	M	23,21	R\$ 6,52	R\$ 8,74	R\$ 151,43	R\$ 202,97
23.03	89357U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	M	28,81	R\$ 11,01	R\$ 10,43	R\$ 317,20	R\$ 300,41
23.04	89366U	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 6,67	R\$ 3,55	R\$ 13,34	R\$ 7,11
23.05	89492U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 2,94	R\$ 1,73	R\$ 5,88	R\$ 3,46
23.06	90373U	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SER.CG	UN	17,00	R\$ 5,93	R\$ 3,55	R\$ 100,84	R\$ 60,43
23.07	T.81880-AGETOP	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA METÁLICO EM AÇO PATINÁVEL, V=5M³, INCLUSO FUNDAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 8.602,67	R\$ 627,46	R\$ 8.602,67	R\$ 627,46
24.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: ÁGUA PLUVIAL						R\$ 1.900,02	R\$ 692,65
24.01	89576U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SER.CG	M	68,00	R\$ 11,73	R\$ 1,66	R\$ 797,45	R\$ 112,81
24.02	89581U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SER.CG	UN	12,00	R\$ 13,85	R\$ 1,42	R\$ 166,19	R\$ 17,06
24.03	T.72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO PRE MOLDADO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 234,09	R\$ 140,70	R\$ 936,37	R\$ 562,78
25.00		LOUÇAS E METAIS						R\$ 5.315,46	R\$ 510,93

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
25.01	40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 136,73	R\$ 18,39	R\$ 273,47	R\$ 36,78
25.02	86924U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	1,00	R\$ 405,84	R\$ 20,56	R\$ 405,84	R\$ 20,56
25.03	86931U	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	3,00	R\$ 359,15	R\$ 16,67	R\$ 1.077,45	R\$ 50,00
25.04	93396U	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	5,00	R\$ 359,58	R\$ 53,67	R\$ 1.797,92	R\$ 268,33
25.05	93441U	BANCADA DE GRANITO CINZA PÓLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	SER.CG	UN	1,00	R\$ 593,54	R\$ 42,86	R\$ 593,54	R\$ 42,86
25.06	9535U	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 50,51	R\$ 8,68	R\$ 50,51	R\$ 8,68
25.07	95469U	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	SER.CG	UN	2,00	R\$ 156,71	R\$ 14,22	R\$ 313,42	R\$ 28,44
25.08	95542U	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	SER.CG	UN	3,00	R\$ 13,16	R\$ 2,43	R\$ 39,48	R\$ 7,28
25.09	95544U	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	SER.CG	UN	3,00	R\$ 17,00	R\$ 2,43	R\$ 51,00	R\$ 7,28
25.10	95545U	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	UN	3,00	R\$ 16,59	R\$ 2,43	R\$ 49,77	R\$ 7,28
25.11	T.ASSENTO.PLASTICO	ASSENTO PLASTICO STANDARD PARA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00	R\$ 23,80	R\$ 1,66	R\$ 119,01	R\$ 8,31
25.12	T.DUCHA.HIG	DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00	R\$ 66,02	R\$ 3,70	R\$ 330,12	R\$ 18,48
25.13	T.SABONETEIRA	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO DE 800 A 1500 ML - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 52,42	R\$ 1,66	R\$ 104,84	R\$ 3,32
25.14	T.TOALHEIRO	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 54,54	R\$ 1,66	R\$ 109,08	R\$ 3,32
26.00		EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 2.742,66	R\$ 626,50
26.01	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	6,00	R\$ 12,46	R\$ 13,64	R\$ 74,73	R\$ 81,84
26.02	97599U	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SER.CG	UN	6,00	R\$ 27,08	R\$ 3,24	R\$ 162,48	R\$ 19,44
26.03	T.ABRIGO.GAS	ABRIGO PARA GÁS GLP, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM LAJE DE CONCRETO PRE MOLDADA NA OBRA, CAPACIDADE P/ 2 VASILHAMES DE 13KG, USO PERMITIDO DE APENAS UM, DE ACORDO COM NT 28/2014 CBMGO, VENTILAÇÃO PERMANENTE, INCLUI ALVENARIA, PORTAO QUADRICULADO, REBOCO E TEXTURA ACRILICA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 1.079,21	R\$ 441,29	R\$ 1.079,21	R\$ 441,29
26.04	T.FITA.EXTINTORES	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA OU AMARELA	SER.CG	UN	5,00	R\$ 13,13	R\$ 5,65	R\$ 65,67	R\$ 28,25

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
26.05	T.INCE.1512050	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	7,00	R\$ 25,09	R\$ 1,66	R\$ 175,64	R\$ 11,63
26.06	T.INCE.1512053	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	19,00	R\$ 39,95	R\$ 1,66	R\$ 759,09	R\$ 31,58

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS					11/07/2018	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
26.07	T.INCE.1512055	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	6,00	R\$ 42,14	R\$ 1,66	R\$ 252,85	R\$ 9,97
26.08	T.INCE.1512056	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 60X50 CM (MODELO M1), EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 172,99	R\$ 2,49	R\$ 172,99	R\$ 2,49
27.00		ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 8.935,43	R\$ 884,29
27.01	T.10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM	SER.CG	UN	19,00	R\$ 45,99	R\$ 4,48	R\$ 873,90	R\$ 85,14
27.02	T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	53,00	R\$ 58,95	R\$ 10,94	R\$ 3.124,35	R\$ 580,03
27.03	T.PLACA.BRAILE	PLACA PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM RELEVO EM BRAILE	SER.CG	UN	2,00	R\$ 59,00	R\$ 4,15	R\$ 118,01	R\$ 8,31
27.04	T.PLACA.MET.	PLACA METÁLICA 50X70 CM PARA SINALIZACAO VERTICAL DE ESTACIONAMENTO PNEIDOSO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 230,36	R\$ 16,00	R\$ 230,36	R\$ 16,00
27.05	T.TATIL.CONCRETO	PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA E DIRECIONAL 25X25X2CM VERMELHO, CINZA NATURAL, AMARELO OU PRETO	SER.CG	M	22,00	R\$ 29,24	R\$ 4,73	R\$ 643,28	R\$ 104,06
27.06	T.TATIL.POLIESTER	PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS.	SER.CG	M	52,00	R\$ 75,88	R\$ 1,75	R\$ 3.945,52	R\$ 90,74
28.00		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ 2.329,04	R\$ 526,71
28.01	T.ARC.SPLIT.INSTAL	INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO COM REDE ATÉ 15 METROS, INCLUSO TODAS AS FERRAMENTAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE LINHA FRIGORÍGENA, CIRCUITOS ELÉTRICOS E LINHA DE DRENO	SER.CG	UN	6,00	R\$ 376,14	R\$ 52,68	R\$ 2.256,86	R\$ 316,08
28.02	T.RET.AC	RETIRADA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR (EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO)	SER.CG	UN	6,00	R\$ 12,03	R\$ 35,11	R\$ 72,18	R\$ 210,63
29.00		PAISAGISMO						R\$ 925,36	R\$ 209,87
29.01	74236/1U	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SER.CG	M2	113,68	R\$ 8,14	R\$ 1,85	R\$ 925,36	R\$ 209,87
30.00		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.500,68	R\$ 2.073,87
30.01	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	477,00	R\$ 0,74	R\$ 1,16	R\$ 354,60	R\$ 554,92
30.02	T.ASBUILT.M2	EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA	SER.CG	M2	477,00	R\$ 0,06	R\$ 2,53	R\$ 26,95	R\$ 1.204,76
30.03	T.HABITE-SE	CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA (HABITE-SE)	SER.CG	UN	1,00	R\$ 54,60	R\$ 247,21	R\$ 54,60	R\$ 247,21
30.04	T.MOTOR.PORTAO	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 460,05	R\$ 63,58	R\$ 460,05	R\$ 63,58
30.05	T.PLACA.INAUG.	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 604,48	R\$ 3,39	R\$ 604,48	R\$ 3,39
TOTAL SEM BDI								R\$ 300.999,63	R\$ 157.236,81

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA GERAL DO POSTO AVANÇADO DE IPORÁ-GOIÁS				11/07/2018		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 458.236,43			
PERCENTUAIS DE BDI						21,81%		24,52%	
BDI						R\$ 65.648,02		R\$ 38.554,46	
TOTAIS COM BDI						R\$ 366.647,65		R\$ 195.791,27	
PREÇO FINAL						R\$ 562.438,92			

NOTAS

1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo

4 - Prazo provável de execução de até **120 (cento e vinte dias corridos)**

5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".

6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO

88,30% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)

50,84% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)

7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais)